

ILLOQARFIUP ILAANUT PILERSAARUT 1A1-1 KUJALLERPAAT



NUUP KOMMUNEA
TEKNIKKIMUT AVATANGIISINULLU INGERLATSIVIK
MAAJI 2007

Imai

Imai.....	2
Ilitsersuut	3
Illoqarfiup ilaanut pilersaarusiorfiusoq.....	4
Nassuiaat	4
Illoqarfiup ilaanut pilersaarummi tunuliaqutaasoq	4
Siusinnerusukkut illoqarfiup ilaanut pilersaarut	4
Illoqarfiup ilaanut pilersaarusiorfiusoq.....	4
Killeqarfiliineq sanaartukkallu.....	4
Illoqarfiup ilaanut pilersaarutip imai.....	5
Pilersaarusiornermut allamut tunngasut.....	5
Illoqarfiup ilaanut pilersaarutip kingunerisassai	5
Oqallisigineqarfia akuersissutigineqarneralu	7
Aalajangersakkat	8
§ 1 Illoqarfiup ilaanut pilersaarummi siunertat.....	8
§ 2 Illoqarfiup ilaanut pilersaarummi sumiiffiit agguataarinerlu.....	8
§ 3 Atuineq.....	8
§ 4 Aqquserngit biillu uninngasarfii	8
§ 5 Sanaartorfiup annertussusia inissinneqarneralu	9
§ 6 Sanaartorfiup isikkua	9
§ 7 Nunaminertat sanaartorfiunngitsut.....	9
§ 8 Teknikkikut sanaartukkakat.....	10
§ 9 Piginnittut peqatigiiffiat	10
§ 10 Atuilernissamut piumasaqaatit.....	10
AKUERSISSUTEQARNERMUT UPPERNARSAAT	11
Akuersissutigineqarnera.....	11

Ilanngussaq 1: Illoqarfiup ilaanut pilersaarusiorfik

Ilanngussaq 2: Immikkoortup agguataarneqarnera, sanaartorfissiat

Ilanngussaq 3: Pilersaarusiamut titartagaq

Ilitsersuut

Illoqarfiup ilaanut pilersaarummi nunaminertat, illut nutaat, pisuinnaat aqqutaat, aqqusernit il.il. qanoq atorneqassanersut, inissinneqassanersut aammalu immikkoortup aalajangersimasup iluani qanoq ilusilorsorneqassanersut aalajangersarneqartarpuit.

Illoqarfiup ilaanut pilersaarut nassuaatitaqarpoq aammalu illoqarfiup ilaanut pilersaarummut aalajangersagartaqarluni.

Nassuaatini illoqarfiup ilaanut pilersaarutip siunertaa anguniagaalu naatsumik oqaluttuarineqarput, illoqarfiup ilaanut pilersarusiorfiusumi eqqaanilu pioreersut aammalu illoqarfiup ilaanut pilersaarut pilersaarutinut allanut qanoq attuumassuteqarnersoq.


Illoqarfiup ilaanut pilersarusiorfiusumi aalajangersakkat atugassaatitaapput.

Nunaminertanik atuisarneq pillugu Inatsisartut peqqussutaat nr. 6, 19. december 1986-imeersoq, Inatsisartut peqqussutaanni nr. 1, 18. juni 1987-imeersukkut allanngortinneqartoq, nunaminertanik atuisarneq pilersarusiornerlu pillugit aamma Nalunaarut nr. 23, 18. november 1992-imeersoq malillugit Kommunalbestyrelsi illoqarfiup ilaanut pilersarusiorstussaatitaavoq:

- Kommunip pilersarusiornerata piviusunngortinneqarnissaa qulakkeerniassallugu pisariaqartinneqarpat.
- Angisuumik illuliassaq, atortulersuutit imaluunniit nunaminertanik akuersissuteqarnerit aallartinneqartinnagit.

Illoqarfiup ilaanut pilersarusiorstussaatitaanerup siunertaraa pilersarusiornermi annertunerusumik ataqtatigiissaarisoqarnissaa innuttaasullu peqataatinneqarnissaat. Taamaattumik illoqarfiup ilaanut pilersaarut sivikinnerpaamik sapaatit akunnerini arfinilinni tamanut saqqummiunneqassaaq. Tamanna pereerpat Kommunalbestyrelsip naammagittaalliuutit imaluuniit oqaaseqaatit allanngutissatullu siunnersuutit naliliiffigissavai, pilersaarut inaarutaasumik akuersissutigineqartinnagu.

Illoqarfiup ilaanut pilersaarutip inatsisitigut atuuffii illoqarfiup ilaanut pilersaarummi erseqqissumik allaaserineqarput.



Asseq 1. Illoqarfiup ilaanut pilersarusiorfiusoq.

Nassuaat

Siunnersuut Illoqarfiup ilaanut pilersaarut 1A1-1, Kujallerpaat, kommunalbestyrelsip matumuuna tamanut tusarniaassutigalugu saqqummiuppa.

Illoqarfiup ilaanut pilersaarummi tunuliaqutaasoq

Illoqarfiup ilaanut pilersaarummi 1A1-1, Kujallerpaat, siunertaavoq sumiiffimmut ataatsimoortumik pilersarusiorissaq kiisalu ilinniartut ineqarfianik inissianillu sanaartornissamik periarfissiinissaq.

Illoqarfiup ilaanut pilersaarut 1A1-1, Kujallerpaat Kujallerpaani illoqarfimmik nutarsaanermut atatillugu sumiiffimi inissianik akulikillisaasoqarnissaanik pilersarusiorissamut tunngavissiissaq. Tamatuma saniatigut Kujallerpaat kitaani immikkoortup nutarteriffiusinnaanera periarfissaalissaq, sanaartugaareersut inissianik quleriaanik taarserneqarsinnaallutik sanaartorfiillu nutaat ilanngunneqarsinnaallutik.

Umiarsualivimmur pulajartornermi Nuup qanoq isikkoqarneranik paasinninnermut pingaaruteqartuuvoq kollegiap nutaap angissusia aamma GTO-lejreqarnerani sanaajusut sinerissamut qanittumiittut illuliortaatsikkut qanoq tulluussarneqarsimaneri. Taamaammat illoqarfiup ilaanut pilersaarummi qulakkeerneqassaaq kollegiap nutaap immikkoortumi sanaartukkut qalipaataannut ilusaannullu tulluussarneqarsimanissa.

Sanaartugaq nutaaq qaqqamut qanilluni inissisimassaq Kujallerpaat Jagtvejilu avissaartillugit.

Saniatigullu Jagtvejimi B-1394-ip aamma B-2087-ip akornanni sanaartorfissiaqassaaq.

Illoqarfiup ilaanut pilersaarummi aamma illut pioreesut allineqarsinnaaneri pillugit malittarisassaqarpoq.

Illoqarfiup ilaanut pilersaarutip nunaminertat sanaartorfiunngitsut biilinullu uninngasarfissat qularnaassavai.

Siusinnerusukkut illoqarfiup ilaanut pilersaarut


Sumiiffimmut siusinnerusukkut illoqarfiup ilaanut pilersarusiorqarsimangilaq.

Illoqarfiup ilaanut pilersarusiorfiusoq Killeqarfiliineq sanaartukkallu

Illoqarfiup ilaanut pilersaarummiippuit Kujallerpaat eqqaanni nunaminertat. Kangimut sanaartorfiusoq GTO-jusimasup 1961-68-im iinissiaateqarfikorivaa. Sanaartukkut quleriaariffiusut marluk qaqqajunnaq atuarlugu takissutsimut illugiissillugit sammitinneqarput. Pilersuinermi aqqutit illut akornanni imaluunniit ikaartarfii ataaasigut aqqutinut karsiniitinneqarnerat sanaartukkut malunnaatigivaat.

Kimmuit illoqarpoq namminersortunit pisortaniilluunniit pigneqartunik. Ataasiakkaanik illut uiguleriiaaqarpoq sinnerilu illut ataasiakkaajullutik.

Sumiiffimmi sanaartukkut ullumikkut tassaapput inissiat najugaqarfiusgallartut, ilinniartut ineqarfii ilaqtariinnullu ataatsinut inissiat.



Asseq 2. Sanaartugaareersunit isikkivik attatiinnarneqassaaq. (sanaartorfissiaq B-mi sanaartorfissiaq nutaaq).
Avaannaatungaaniit kujammut samminera.

Sumiiffik Kujallerpaat nunataata assigiinngiaarfigivaa kiisalu kujammut kangimut sammisortaa imaanut ammasumik isikkiveqarluni.

Kommunimut pilersaarummi sumiiffimmi immikkut isikkullit attanneqarnissaannut immikkut piumasaqaateqartoqarsimangilaq.

Sumiiffik 4.9 ha-it missaanniippoq.

Illoqarfiup ilaanut pilersaarutip imai

Illoqarfiup ilaanut pilersaarut sumiiffinnut tallimanut agguataarneqarpoq sanaartugaareersut siunissamilu sanaartugassat assigiinngitsunik iluseqarnerinik ataqqinniffiusunik.

Illoqarfiup ilaanut pilersaarummi sumiiffiit inissianut siunertanut, aamma iliniartut ineqarfiinut, akulikitsunik pukkitsunillu sanaartukkanut inissianullu quleriaanut immikkoortinneqarput.

Sanaartukkat portussusissaat arfinilinnik quleriillit angullugit inissianik quleriaanik sanasoqarsinnaanngorlugu aalajangersarneqarput.

Ajornanngiffiani sanaartorfinnik nutaanik ilanngussisoqarpoq kissaatigineqartutut illoqarfimik nutarsaasoqarniassammatt akulikillisaasoqarniassammallu.

Siunissami allilerinerimi sanaartukkat ammasuunissaat anguniarneqassaaq. Inissianit eqqaamiorisanit isikkivik eqqarsaatigineqassaaq.

Sumiiffik aqqusinernit marluusunit, Jagtvej aamma Kujallerpaat sumiiffiup avannasissortaanut aqquteqarpoq Kujammukaanullu kujammut kitaatungaata naqqani (Ottervej) aqquteqarluni. Aqqutit attatiinnarneqassapput.


Pilersaarusrornermut allamut tunngasut

Kommunimut pilersaarut

Siunnersuut Illoqarfiup ilaanut pilersaarut 1A1-1, Kujallerpaat Kommunimut pilersaarut 2005-2014 naapertorlug suliarineqarpoq.

Illoqarfiup ilaanut pilersaarutip kingunerisassai

Illoqarfiup ilaanut pilersaarummi sumiiffiup siunissami ineriartortinneqarnissaat malittarisassiuunneqarpoq. Taamaattumik aatsaat allannguisoqaraangat pilersaarummi aalajangersakkat atuutilertassapput. Maannamut inatsisit malillugit atuinerusimasoq maannamutut ingerlaannarsinnaavoq – aamma piginnittut allanngoriataaraluarpatluunniit.



Asseq 3. Takussutissami sanaartorfissiani B1-im i aamma C1-im kollegialiassatut sananeqartussatut siunnersuutigineqartoq angisuunn-
gorlugu takutinneqarpoq. Qulaaniippoq immikkoortup avannaata kangianiit takutinneqarnera ataanilu immikkoortup kujataata kitaaniit
takutinneqarnera..

Inatsisitigut atuuffigigallagai

Illoqarfiup ilaanut pilersaarut tamanut
saqqummiunneqareerpat nunaminertat, illuuit
sanaartukkallu illoqarfiup ilaanut
pilersaarutissatut siunnersuummiittut
inaarutaasumik illoqarfiup ilaanut
pilersaarutip imaanut akerliusumik
atorneqarlutilluunniit
sanaartorneqassanngillat.

Inatsisitigut atuuffiugallartut illoqarfiup ilaanut
pilersaarutip akuerineqarnissaata tungaanut
atuutissapput, taamaattorli siunnersuutip
saqqummiunneqarnerata kingorna
sivisunerpaamik ukioq ataaseq.

Akerliussuteqarnissamut killiliussap
qaangiunnerani akerliusqarsimanngippallu
kommunalbestyrelsip nunaminertat illoqarfiup
ilaanut pilersaarutissatut siunnersuummi
ilaatinneqartut atorneqarnissaat

sanaartorfigineqarnissaalluunniit
akuersinnaavaa, atuineq periuserluunniit
inaarutaasumik illoqarfiup ilaanut
pilersaarutip imaanut akerliunngippat

Illoqarfiup ilaanut pilersaarut 1A1-1,
Kujallerpaat, inaarutaasumik atuutilersutut
tamanut saqqummiunneqarpoq ulloq 12.04.2007.

Inatsisitigut atuuffissavii

Illoqarfiup ilaanut pilersaarut
Kommunalbestyrelsimit inaarutaasumik
akueringareerapat tamanullu
saqqummiunneqareerapat nunaminertat, illuutit
sanaartukkallu illoqarfiup ilaanut
pilersaarummi ilaatinneqartut taamaallaat
illoqarfiup ilaanut pilersaarummi
aalajangersakkat malillugit
atorneqarsinnaapput
sanaaartorfigineqarlutilluunniit.

Taamaattorli pisut ilaanni annikinnerusumik
sanioqqutsinikkut immikkut
akuersissuteqartoqarsinnaavoq. Annerusumik
sanioqqutsisoqassappat nutaamik illoqarfiup
ilaanut pilersaarusiortoqartariaqarpoq.

Aammattaaq nunaminertat, illuutit
sanaartukkallu pilersaarummi ilaatinneqartut
pilersinneqarnissaannik illoqarfiup ilaanut
pilersaarut namminermi nassataqanngilaq.

Nunaminertanik, illuutinik sanaartukkanillu
maanna inatsisit malillugit atuineq
maannamutut ingerlaannarsinnaavoq.

Tamatuma ilaatigut kinguneraa nunaminertat,
illiuit sanaartukkallu inatsisit malillugit
maannamutut atorneqarnerisa
ingerlaannarsinnaanera, tamatuma akerlianik
ass. atuinerup allanngortinneqarnera
nutaamilluunniit sanaartorneq illoqarfiup
ilaanut pilersaarummut akerliussanani.

Oqallisigineqarfia akuersissutigineqarneralu

Tamanut tusarniaanerup nalaani siunnersuut
pillugu oqaaseqaatit akerliliissutillu
ataasiakkaat tiguneqarput.

Illoqarfiup ilaanut pilersaarut 1A1-1,
Kujallerpaat, Kommunalbestyrelsimit ulloq
26. marsi 2007-imi suliarineqarpoq
siunnersuummullu sanilliullugu
aaqqissuinikkullu ataasiakkaat
iluarsiissutigalugit akuersissutigineqarluni

Aalajangersakkat

Nunaminertat atorneqarnerat pilersarusiorfiginerilu pillugit Inatsisartut peqqussutaat nr. 6, 19. december 1986-imeersoq aamma Namminersornerullutik Oqartussat nalunaarutaat nr. 23, 18. november 1992-imeersoq, kingorna allannguuteqartinneqartut, naapertorlugit Kommunalbestyrelsip aalajangersakkat makku matumuuna aalajangersarpai.

§ 1 Illoqarfiup ilaanut pilersaarummi siunertat

1.1 Illoqarfiup ilaanut pilersaarummi qularnaarneqassaaq:

- sumiiffiup ilinniartut ineqarfiinik, inissianik akulikitsunik pukkitsunillu kiisalu inissianik quleriaanik inissialiortiternermut atorneqarnissa.
- nutaanik sanaartornissamut sanaartorfinnik immikkoortitsinkut sumiiffimmi inissianik akullisaasoqarsinnaanera.

§ 2 Illoqarfiup ilaanut pilersaarummi sumiiffiit agguataarinerlu

2.1 Illoqarfiup ilaanut pilersarusiorfiusoq 4.9 ha-it missaanniippoq Ilanngussaq 1-imilu takutinneqartutut killeqartinneqarluni.

2.2 Illoqarfiup ilaanut pilersaarut Ilanngussaq 2-mi takutinneqartutut immikkoortut A, B, C, D, E-mut agguataarneqarput.

§ 3 Atuineq

3.1 Sumiiffik ataatsimut isigalugu inissianut siunertanut atorneqassaaq.

3.2 Immikkoortup ilaa I illunut uiguleriaanut/akulikitsunik pukkitsunik snaartukkanut immikkoortinneqarpoq. Inissiamut atatillugu inuussutissarsiummik pilersitsisoqarsinnaavoq tamanna akornutaanngippat.

3.3 Immikkoortup ilaa B ammasumik/pukkitsunik

inissialiortiternermut kiisalu quleriaanik sanaartornermut immikkoortinneqarpoq. Inissiamut atatillugu inuussutissarsiummik pilersitsisoqarsinnaavoq tamanna akornutaanngippat.

3.4 Immikkoortup ilaa C ilinniartunut ineqarfilimmik/inuusuttunut inissianik quleriaanik inissialiortiternissamut immikkoortinneqarpoq kiisalu sarfamut sakkortusaavissamut immikkoortumi A-mi aamma E-mi sakkortusaavissamut atassuserneqarsinnaasoq.

3.5 Immikkoortup ilaani C-mi ilinniartunut inissialiornermi sumiiffiup pilersorneqarneranut niuertarfeeqqamik pilersitsisoqarsinnaavoq.

3.6 Immikkoortup ilaa D quleriaanik sanaartornissamut kiisalu namminersortut inuussutissarsiorfissaannut immikkoortinneqarpoq.

3.7 Immikkoortup ilaa E quleriaanik inissialiortiternissamut immikkoortinneqarpoq.

§ 4 Aqquserngit biilillu uninngasarfii

4.1 Illoqarfiup ilaanut pilersarusiorfiusumut aqquq Ilanngussaq 2-imilu takutinneqartutut pissaq.

4.2 Biilit uninngasarfianni inissiamulluunnit pineqartumut atatillugu nammineq biilit uninngasarfiannut biilinik unitsitsisoqartassaaq.

4.3 Inissianut immikkut biilinut uninngasarfilinnut inissamut ataatsimut biilinut marlunnut uninngasarfiit ilanngunneqassapput.

4.4 Immikkoortut ilaanni I, II, IV, V-mi inissiamut ataatsimut minnerpaamik biilit uninngasarfiannik affarmik sanasoqassaaq inissiamut ataatsimut inissatut $> 50 \text{ m}^2$ -iusumik aamma inissiamut ataatsimut inissamik sisamararterutaasumik, tassa $0,25\text{-mik} < 50 \text{ m}^2$ -sumik sanasoqassaaq.

4.5	Minnerpaamik biilit uninngasarfiannik inissamik 0,2-mik sanasoqassaaq kollegiami inissiamut ataatsimut/inuuusuttunut inissiamut ataatsimut.	nunaginertaatut 900 m ² -usumik nutaamik sanasoqarsinnaavoq.
4.6	Immikkoortup ilaani III-mi niuertarfiup angissusaa naapertorlugu 25 m ² -imut minnerpaamik biilit uninngasarfiannik ataatsimik sanasoqassaaq.	5.6 Sanaartorfissiaq C1: Sanaartorfimmi taaneqartumi annerpaamik 49,00-imik portussusilimmik (quleriit 6-it angullugit) sanaartukkallu annerpaamik nunaminertaatut 4.500 m ² -usumik nutaamik sanasoqarsinnaavoq.
4.7	Allaffimmut 50 m ² -usumut namminersorlunilu inuussutissarsiornermut ataatsimut biilit uninngasarfiannik ataatsimik pilersitsisoqassaaq.	5.7 Sanaartorfissiaq E1: sanaartorfissiatut taaneqartup iluani tallimanik quleriilimmik annerpaamik 29,50-imik portussusilimmik (quleriit 5-it angullugit) annerpaamillu sanaartukkap nunaminertaatut 1.200 m ² -usumik nutaamik sanasoqarsinnaavoq.
4.8	Immikkoortup kujataanit ooqattaasarfimmut aqqusineeralerneqarnissaaq qulakkeerneqassaaq. Sanaartorfissiaq E1-imi anatitsisumit aqqusineeraq suliarineqassaaq, tassa sanaartorfissiaq E1-imi sanasoqarneranut atatillugu.	5.8 Nunatap ajornartinngippagu naqqup ataani iniliortoqarsinnaavoq. Taamaattoqassappat sanaartukkap toqqaviata tungaanut nunataq pilerseqqinnejassaaq.
§ 5	Sanaartorfíup annertussusia inissinneqarneralu	§ 6 Sanaartorfíup isikkua
5.1	Sanaartukkat nutaat Ilanngussaq 2-mi sanaartorfinni takutinneqartuni sananeqassapput.	6.1 Illut qaliaat qalissiarsuarnik qernertunik allamilluunniit taartumik galliuserneqassapput.
5.2	Sanaartugaareersut killilimmik allilerneqarsinnaapput tunngaviatigullu sanaartorfiit taaneqartut iluini.	6.2 Sumiiffimmi suliffeqarfinnut atatillugu allagartaliinerit illup silataaniitinneqassapput annerpaamillu ½ m ² -iussallutik.
5.3	Inissiat B-455, B-457, B-458, B-459 aamma B-1416 sanaartorfinni B-mi aamma C-miittut isaterneqassapput sanaartukkanillu nutaanik taarserneqassallutik.	6.3 Sanaartorfissiaq C1-imi sanaartornissamut akuersissuteqartoqannginnerani silataanut qallutigineqartussaq Kommunalbestyrelsimit akuersissutigineqaqqassaqq.
5.4	Sanaartorfissiaq A1: Sanaartorfimmi taaneqartumi annerpaamik 33,50-imik portussusilimmik (quleriit 3-4 angullugit) sanaartukkallu annerpaamik nunaminertatut 340 m ² -usumik nutaamik sanasoqarsinnaavoq.	§ 7 Nunaminertat sanaartorfíunngitsut
5.5	Sanaartorfissiaq B1: Sanaartorfimmi taaneqartumi annerpaamik 35,00-imik portussusilimmik (quleriit 2-3 tikillugit) sanaartukkallu annerpaamik	7.1 Aneerfissamut meeqqallu pinnguarfissaannut minnerpaamik inissiamut ataatsimut 10 m ² -itut annertutigisumik nunaminertaliisoqassaaq.
		7.2 Sumiiffimmi pinnguartarfissamut nunaminertaliisoqassaaq minnerpaamik inissiamut ataatsimut 15 m ² -itut annertutigisumik.
		7.3 § 7.1-imi aamma § 7.2-mi minnerpaamik 50 %-imik atugassiisoqassaaq.

7.4	Nunaminertat sanaartorfiunngitsut sanaartornerup nalaani qaqqajunnamillu qaartiterinermi sapiinngisamik illersorneqassapput.	soqtigisanik isumaginnittussanik peqatigiiffiorqassaaq.
7.5	Nunaminertani najugarineqanngitsuni sanaartorneq, qaartiterineq allatulluunniit suliaqarneq pissutigalugu naasut ajortinneqarpata pilerseqqinnejqassapput.	9.2 Peqatigiiffiup illoqarfiup ilaanut pilersaarusrifimmi biilit uninngasarfiat ataatsimoorussaq, aqqusineeqqat nunaminertallu sanaartorfiunngitsut aserfallatsaaliussavai (aamma ukiukkut).
7.6	Illuummik piginnittoq illuutimi eqqaa kaajallallugu kusanartuutitsinissamut eqqiluitsuutitsinissamullu pisussaaffeqarpoq.	9.3 Peqatigiiffiup najukkani pillugu Nuup Kommunea ingerlaavartumik ilisimatittassavaa.
§ 8	Teknikkikkut sanaartukkat	§ 10 Atuilernissamut piumasaqaatit
8.1	Imikoq tamarmi kuuffinnut ingerlatinnejqassaaq.	10.1 Sanaartukkat nutaat nunaminertat sanaartorfiunngitsut pilerseqqinnejqarnerat sioqquillugu Nuup Kommuneanit akuersisoqaqqaartinnagu atorneqalissanngillat.
8.2	Imeq nunakkut kuuttoq, kuuffikkut kuuttoq illullu qaliaanit kuuttoq kuuffimmuit aqquserneqassanngilaq sanaartukkanulli, aqqusinernut, aqqusineeqqanut, nunaminertanut sanaartorfiunngitsunut assigisaannullu ajoquataajunnaarlugu allamut ingerlatinnejqassalluni, assersuutigalugu kussinernut aqquserneqarluni.	
8.3	Sanaartukkat nutaat innaallagiatorumik aalajangersimasumik avatangiisinulluunniit eqqortumik nukissiuutinik allanik atuiffiussapput.	
8.4	Sanaartukkat tamarmik pisortat kuuffissuunut imermillu pilersuutaannut attavilerneqar- simassapput.	
8.5	Teknikkikkut sanaartukkat, nuussisarfiiit assigisaallu ilusilersugaanermikkut sumiiffimmi sanaartukkanut allanut naleqqussarnejqassapput sumiiffimmuit tulluussarnejqassallutik.	
§ 9	Piginnittut peqatigiiffiat	
9.1	Illoqarfiup ilaanut pilersaarusrifiusumi ataatsimut	

AKUERSISSUTEQARNERMUT UPPERNARSAAT

Akuersissutigineqarnera.


Nuup Kommuneani Kommunalbestyrelsip matumuuna Illoqarfiup ilaanut pilersaarut 1A1-1, Kujallerpaat, akuersissutigivaa.


Nuup Kommunea, ulloq


Agnethe Davidsen
Borgmesteri
Borgmester

Kim Hvistendahl
Pisortaaneq
Adm. direktør

Illoqarfiup ilaanut pilersaarut 1A1-1, Kujallerpaat, inaarutaasumik akuersissutigineqarluni tamanut saqqummiunneqarpoq ulloq 12.04.2007.








KOMMUNIMUT PILERSAARUMMUT TAPILIUSSAQ

1A1-2

Nuuk, Kujallerpaat, Inissiaqarfik

September 2012



KOMMUNEQARFIK SERMERSOOQ

Sanarfirnemut Avatangiisinnullu Ingerlatsivik

Anlægs- og Miljøforvaltningen

IMARISAA

ILITSERSUUT	3
NASSUIAAT	4
Tuniliaqutaasoq.....	4
Pilersaaruteqarfiusoq.....	4
Pilersaarutip siunertaa imaalu	5
Pilersaarummut allamut sanilliullugu inissisimanera	6
Pilersaarutip inatsisitigut sunniutigigallagai	8
Pilersaarutip inatsisitigut inaarautaasumik sunniutai.....	8
Tamanut saqqummiussineq.....	8
AALAJANGERSAKKAT	10
AALAJANGERSAKKAT PINGAARNERIT	10
§ 1 Immikkoortumi atuinissamut siunertaa.....	10
§ 2 Nunaminertanik sanaartukkanillu atuineq	10
§ 3 Sanaartoriaaseq, inissisimaffik annertussuserlu (immikkualuttoq B).....	10
§ 4 Immikkoortup ilaani inissaq sinneruttoq.....	10
§ 5 Immikkoortup ilaani aqquserngit aqqusineeqallu	10
§ 6 Illoqarfimmik nutarsaaneq isaterinerlu	11
AALAJANGERSAKKAT SUKUMIISUT	12
§ 7 Sanaartukkat/Illut inissinneqarnerat.....	12
§ 8 Sanaartukkat/Illut silataasa isikkui.....	12
§ 9 Aqquserngit, aqqusineeqqat biilinullu uninngasarfiit	12
§ 10 Nunaminertat sanaartorfigineqanngitsut	13
§ 11 Teknikkikkut atortulersuutit.....	13
§ 12 Piginnittut peqatigiiffiat (aatsaat nutaanik sanaartorfissaqalersimappat)	13
§ 13 Atuilersinnaanermut piumasaqaatit.....	13
§ 14 Illoqarfuiup ilaanut pilersaarummik atuuttumik atorunnaarsitsineq	14
AKUERISSUTEQARNEQ	15

ILANNGUSSAT

- Ilanngussaq 1:* Immikkoortup ilaa pissutsillu pioreersut
Ilanngussaq 2: Immikkoortut A,B aammalu sanaartorfissat B1 aamma B2

ILITSERSUUT

Kommunimut pilersaarummut tapiliussami nunaminertat, illut sanaartukkat nutaat, aqqusineeqqat, aqquserngit il.il. sumiiffimmik aalajangersimasumi qanoq isikkoqartinneqarnissaat, atorneqarnissaat, inisisimatinneqarnissaat ilusilorsorneqarnissaallu aalajangersarneqartarpot.

Kommunimut pilersaarummut tapiliussaq nassuaatitaqarpoq aalajangersagartaqarlunilu.

Nassuaammi kommunimut pilersaarummut tapiliussap siunertaa anguniagaalu, pissutsit immikkoortup iluani eqqaanilu pioreersut kiisalu kommunimut pilersaarummut tapiliussap pilersarusiorernut allanut qanoq inisisimanera naatsumik allaaserineqarput.

Kommunimut pilersaarummut tapiliussami aalajangersakkat pingaarnernut sukumiisunullu agguataagaapput. Aalajangersakkat tamarmik pituttorsimasuupput, aalajangersakkaniilli ataasiakkaanit immikkut ittumik akuersissuteqartoqar-sinnaavoq.

Pilersarusiorneq aamma nunaminertanik atuinerit pillugit Inatsisartut peqqussutaat nr. 17, 17. novembari 2010-meersoq malillugu kommunimut pilersaarummut tapiliussamik oqluuserinninnissaminut Kommunalbestyrelse pisussaavoq:

- *Kommunimut pilersaarutip piviusunngortinnissaata qulakkeernissaa pisariaqartillugu.*
- *Annertunerusumik sanaartulinnnginnermi, suliaqalinnginnermi imaluunniit nunaminertanik atugassiilinnginnermi.*
- *Sanaartukkanik/illunik anginerusunik pingaaruteqarnerusunilluunniit ingitserilinginnermi.*

Pilersarusiorissaatitaanerup siunertarivaa pilersarusiornerup ataqatigiinnerunissaa aamma innuttaasunik tamatumani peqataatitsinissaq.

Taamaattumik kommunimut pilersaarummut tapiliussassatut siunnersuutip innutaasut allallu pilersaarutip tusarniaassutigineqarneranut tunngatillugu akissuteqaateqarsinnaaniassaminut akerliussuteqarnissaminnullu pilersaarummi ujaasisinnaaniassammata taanna tamanut nalunaarutigineqassaaq. Tamatuma kingorna pilersaarutip inaarutaasunik akuersissutigineqanginnerani akerliussutaasinjaasut allannguutissatullu siunnersuutaasinjaasut Kommunalbestyrelsimit nalilorsorneqassapput.

Kommunimut pilersaarummut tapiliussap inatsisitigut sunniutai pilersaarummi tassani sukumiinerusumik eqqartorneqarput.

NASSUIAAT

Matumuuna Kommunimut pileraarummut tapiliussaq 1A1-2, Nuuk, Kujallerpaat, Inissiaqarfik, inaarutaasumik atuutilersutut Kommunalbestyrelsimit saqqummiunneqarpoq.

Tuniliaqutaasoq

Immikkoortup ilaani nutaanik marlunnik sanaartortoqarnissaa tigussaasumik kissaatigineqarmat kommunimut pileraarummut tapiliussaq manna suliarineqarpoq, ilaatigut B-238-imik isaterinermut tunngatillugu ilaatigullu unnuisarfiornissaq siunertaralugu nunaminertamik sanaartorfigineqanngitsumik ilanngussinissamut tunngatillugu.

Pileraaruteqarfiusoq


Killiliineq sanaartukkallu

ilaat 1A1 6,6 ha. miss. annertussuseqarpoq, takuuq asseq 1. Pileraaruteqarfik 1A1-ip ilamininnguaniippoq. Ilanngussaq 2 takuuq.

Immikkoortoq Kujallerpaat nalaani nunaminertaniippoq. Kitaatungaani illut assigiinngisitaarput, matumani ilinniartut inissiaat, inuuusuttunut inissiaqarfiiit inissiat qulerit arfinillit tikillugit portutigisut, namminerisamik illuutit pisortanillu pigineqartut ilanngullugit. Ataasiakkaat uiguleriiaartuullutik sinnerilu immikkoortuullutik. Asseq 2 takuuq.

Kangiatungaani illut tassaallutik GTO-qarallarmat najugaqarfiusgallartartut 1961-68-ikkunni sanaat. Illut marlunnik quleriillit qaqqap sammivia assigalugu inissisimapput.

Immikkoortumi ullumikkut illut ilaatigut tassaapput, najugaqarfiusgallartartut, inissiat, ilinniartut inissiaat, inuuusuttunut inissiaqarfiiit ilaqtariinnullu ataatsinut illut kiisalu Inissiaatileqatigiiffit A/S INI immikkoortortaqarfia.



Figur 1) Kommunimut pilersdaarummi immikkoortup ilaa 1A1



Figur 2) Avannamut isikkivia, Kujallerpaat kangiatungaani inissiaqarfik

Pilersaarummi siunertarineqartut imaarisaaalu


Sanaartorfiit sanaartukkallu portussusissaasa aalajangersaaffigineqarnissaat pilersaarummi siunertarineqarput, taamaalilluni sanaartugaajumaartunit tamakkulu avatangiisaannit sanaartukkanit pitsasunik isikkiveqartoqarsinnaaniassammatt.

Atuineq agguataarinerlu

Pilersaaruteqarfik immikkuualuttunnut marlunnut avinneqarnikuvoq, immikkuualuttoq A tamakkiisumik sanaartorfioerepoq, immikkuualuttoq B-mi sanaartorfissat marluk nutaat immikkoortitaallutik. Ilanngussaq 2 takuuk.

Immikkuualuttoq B-mi sanaartorfissap aappaa Kujallerpaat kitaatungaaniittoq, inissianut 19-inut inissaqarpoq, sanaartorfissami 570 m^2 isut annertussusilimmi uiguleriittut portuner-paamillu pingasunik quleriilinnik sananeqassallutik. Assit 3 aamma 4 takukkit.


Unnusarfik 60-inik siniffittaqarnissaa pilersaarutaavoq, nunaminertamilu 285 m^2 -isut annertussusilimmi sananeqassalluni.



Figur 3) Udsyn fra eksisterende bebyggelse bevares



Figur 4) Silataasa isikkui, siunissami sanaartugassat.



Figur 5) Angerlareqanngitsut illussaataita titartagartaa siulleq

Immikkuualuttoq B-mi sanaartorfissap aappaa, Kujallerpaat kangiatungaaniittoq, Inissiaatileqatigiiffit A/S INI-p immikkoortortaqarfiata B-450/B-1436-ip illullu B-2629-p akornanni siviinganermiippoq, tassanilu unnuisarfioritoqarnissaa eqqarsaataavoq. Asseq 5 takuuk.

Sanaartukkat/Illut

Illut pioreersut sanaartorneqartussallu isikkivii eqqarsaati galugit sanaartugassat ilusilorsorneqassapput.

Allanngutsaaliuineq

Illunik eriagisariaqartunik immikkoortumi peqanngilaq. Kommunimiilli

kissaatigineqarluni, ineqarfimmi pineqartumi illolioriaaseq pigiinnarneqarlunilu annertusarneqassasoq.

Angallanneq/ aqquserngit aqqusineeqqallu

Ilanngussaq 2-mi takutinneqartuut immikkoortup ilaanut aqqusinilerneqassaq.

Aammattaaq Unnusarfiliortoqarnissaanut pilersaaruteqarnermi Kujallerpaaniit kangiatusaani immikkoortumut eqqaaniittup tungaanut majuartarfiliisoqarsinnaassallunilu ikuallattoortoqaratarsinnaaneranut aqqusiniliisoqarsinnaasariaqarpoq.

Biilink uninneq biilinut uninngasarfiliani inissianulluunniit ataasiakkaanut atasunut biilinut uninngasarfinnut pisassaaq.

Nunataa / Nunap ilusaa / Sanaartorfiunngitsut

Immikkoortumi soorlu Kujallerpaat kujataatusaani kangiatusaani ilaatigullu immap tungaanut ammannartuuneratigut takuneqarsinnaasoq nuna ilutsimigut assigiinngisitaatorujussuuvoq.

Nunaminertat sanaartorfiunngitsut sanaartortoqarnerani qaqqajunnanillu qaartiterisoqarnerani sapinngisamik allangortinneqassangillat.

Nunaminertat sanaartorfiunngitsuni naasoqassuseq nunalluunniit qaava sanaartortoqarneratigut qaartiterisoqarneratigulluunniit allatulluunniit suliaqartoqarsimatillugu innarlerneqarsimassappata aaqqissuunneqaaqqissapput.

Illumik piginnituusoq illumi eqqaata kusanartutinneqarnissaanut torersuutinneqarnissaanullu pisussaaffeqarpoq.

Nunaminertat sanaartorfiunngitsut siunertanut allnut immikkoortinneqarsimangngitsut, sanaartorfiunngitsutut ataatsimullu atugassatut kisimi aaqqissuiffiusinnaapput.

Pileraarummut allamut sanilliullugu inissisimanera

Nuna tamakkerlugu pilersaarusrusiorneq

Kommunimut pileraarummut tapiliussaq nuna tamakkerlugu pilersaarusrusiornermut atuuttumut naapertuuppoq.

Qanganitsat

Sumiiffimmi qanganisaqartoqarneranik Kommuneqarfik Sermersuumi ilisimasaqartoqanngilaq.

Immikkoortup ilaani nunamik suliaqarnerit Eqqissimatisarisneq aamma allatigut kulturikkut eriagisassanik kulturikkut kingornussatut illersuineq pillugu Inatsisartut inatsisaat nr. 11, 19. maaji 2010-imeersup ataaniippuit.

Nunamik suliaqarnermi qanganitsanik nassaartoqarpal qanganitsat attorneqarnerat apeqqutaatillugu suliat unitsinneqassapput tamatumalu kingorna Nunatta Katersugaasivianut attaveqartoqassalluni.

Kommunimut pileraarut 2005-2014

Kommunimut pileraarummut tapiliussaq 1A1-2-tut siunnersuut Nuummut 2005-imiit 2014-imut kommunimut pileraarummut atuuppoq, pingarnertut pineqarluni immikkoortup inissiaqarfiunissa.

Kommunimut pileraarummik matuminnga akuersissuteqarnikkut immikkoortup ilaa 1A1 pillugu aalajangersakkat tullinguutut makku atorunnaapput:

- Inissaqassuseq: jagtvejimi B-2087-ip B-1394-illu akornanni ataatsimik sanaartorfissaqarpoq.
- Illuqarfimmi nutarterineq isaterinerlu: B-455, B-457, B-458 aamma B-459 isaterneqassapput, inissianillu quleriaanik taarserneqassallutik.

Iilloqarfiup ilaanut pilersaarutaasimasoq

Immikkoortup tamakkiisumik pilersaaruteqarfingineqarnissa Kujallerpaanilu inissialiortoqarnissaanut atatillugu nutaaliortoqarnissa pillugit, immikkoortumi pilersaarut 1A1-1, Kujallerpaat 2007-imi akuersissutigineqarpoq.

Atorunnaarsitsineq

Kommunimut pilersaarummut tapiliussap matuma atuutilersinneqarneratigut illoqarfiup ilaanut pilersaarutip 1A1-1-ip ilaa, kommunimut pilersaarummut tapiliussamut matumunnga ilaatinneqartoq, atorunnaarsinneqarpoq.

Eriaginninneq

Sumiiffimmi immikkut ittunik eriagisassanik soqutiginaateqartoqanngilaq.

Aqqusinertigut angallannermi pissutsit/ Aqquserngit, aqqusineeqqat, biilinut inissiisarfiit aamma aputaajaasarnerit

Ilanngussami 2-mi takutinneqartutut immikkoortup ilaanut aqqusineqassaaq.

Aamma Kujallerpaaniit tummeqqiorsinnaasoqartariaqarlunilu immikkuualuttumi B-mi unnuisarfiliassatut pilersaarutigineqartumut tunngatillugu sumiiffiup eqqaamiorisap kangia'tungaaniittumiit qatserisartunut aqquserniortoqarsinnaasariaqarpoq.

Biilinut inissiisarfissatut atugassiissutigineqartuni biilinik inissiisoqartassaaq.

Biilinut inissiisarfiit nunaminertami pilersinneqarsinnaanngitsut immikkoortup ilaani siunissami illunik isaterinikkut iluarsiiviginiarneqassapput. Taamaattorli nutaanik sanaartortoqannginnerani tamakku kommunimut pilersaarummut tapiliussami nutaami immikkut aalajangersaaffigineqassapput.

Tamakkuningga biilinik inissiisarfiliornerit nunaminertamik atuisussaatitaasunit akilerneqassapput sanaartornernilu tamami

Kommuneqarfik Sermersooq siunersorneqartassalluni.

Nuummut tunngatillugu `Kommunimut pilersaarut 2005-2014'-imi biilinik inissiisarnerit pillugit malittarisassat atuuttut nalilersoqqinnejarmata immikkuualuttoq B-mi biilinik inissiisarnerit pillugit malittarisassat iluarsaannejassapput¹:

- Unnusarfimmi sinifinnut qulinut tamanut biilinut inissiisarfiit marluk, sanaartorfik B2.

Aputaajaasarneq

Immikkoortup ilaani eqiterineq pissutaalluni soorunami aputaajagassat annikillissapput. Taamaattumik immikkuualuttuni tamani peqatigiiffiorqassaaq, tamanna nunaminertanik ataatsimoorussanik, tassunga ilanngullugit aqqutinik, biilinik inissiisarfink, aqqusineeqqanik nunaminertanillu sanaartorfigineqanngitsunik, aserfallatsaaluiuinissat aputaajaasarnissallu siunertaralugit atuutilereersimanngippat. Piginnittut peqatigiiffiat namminneerluni tamanna pillugu malittarisassiorsinnaavoq.

Apummik allamukaassuinissaq pillugu kommunimi sulisut isumaqatigiissuteqarfingineqarsinnaapput.

Teknikkikkut pilersuutit

Pilersuinermut attavilersuutit soorlu innaallagissamat, imermut, kiassarnermut kuuffinnullu tunngasut matoorunneqassapput qallerlugillu sanaartortoqassanani. Attavilersuutinik piginnittut innersuussutaat maleruaqqusaallu malinneqassapput. Immikkoortup iluani pisortat teknikkikkut pilersuutaannik pilersitsisoqarsinnaavoq, matumani immikkoortup pilersorneqarnissaanut sakkortussaavik/sakkukillisaavik

ilanngullugu. Nukissiorfiit
isumasioqatiginerisigut
sakkortussaaviup/sakkukillisaaviup
inissinneqarnissaa pissaaq.

Kiassarneq
Nukissiorfiit malittarisassaataat malillugit
sumiiffimmi kiassaariaaseq
aalajangersarneqassaaq.

Imeq
Sumiiffik pisortat imermik pilersutaannut
attavilerneqassaaq

Imikoq
Sanaartukkat kommunip kuuffissuaataanut
attavilerneqassapput. Imikoq tamarmi
kuuffissuakkut kuutsinneqartassaaq. Nunap
qaavata ernga aamma illut qaavisa imertaat
kuuffissuakkoortillugit kuutsinneqassangillat
kisianni sanaartukkanut, aqqusinernut,
aqqusineeqqanlut nunaminertanullu
sanaartorfigineqanngitsunut
avatangiiserisanut akornutaanngitsumik
kuutsinneqassallutik.

Nutarterineq
Illuni tamani eqqaaviit atorneqassapput
imaluunniit containerinik igitsivissanik
inissaqtitsisoqassalluni

Biilit uninngasarfiinut containerinik
igitsivissanik inissiisoqassanngilaq.

Isaterineq nunalu mingutsinneqarsimasoq
Isaterisoqannginnerani sanaartortitsisoq
nunaminertamik atugassinneqarnissamik
aamma isaterinissamut akuersisummit
qinnuteqaateqaqqaassaaq. Tamakkiisumik
isaterisoqassappat aamma tamatuma kingorna
nunaminertaq ilusaatut ilerseqqinneqassappat
aatsaat nunaminertamik
atugassiisoqarsinnaallunilu isaterinissamut
akuersisummit tunniussisoqarsinnaavoq.

Isaterinerni nipiliornerit pujoralatitsinerillu
pillugit avatangiisinik eqqarsaatiginninnej
pillugu malittarisassat sukkulluunniit atuuttut
malinneqarpata aatsaat nunaminertamik
atugassiisoqassaaq isaterinissamullu
akuersisummit tunniussisoqassaaq,
taamaalilluni isaterinermi sumiiffik

avatangiiserisaq sapinngisamik
annikinnerpaamik sunnerneqarluni.

Assaasoqarsimatillugu nunamik
mingutsinneqarsimasumik
qalluisoqalissagaluarpat tamanna pillugu
Kommuneqarfik Sermersooq ingerlaannaq
ilisimatinneqassaaq, ilaatigut mingutsitsinerup
suunera annertussusialu pillugit.

Inatsisit atuuttut aamma Kommuneqarfik
Sermersuumi eqqagassalerineq pillugu
malittarisassat sukkulluunniit atuuttut
malillugit eqqakkanik avatangiisinut
navianaatilinnik aamma sanaartorfinnit
eqqakkanik isumaginnittoqqassaaq
suujunnaarsitsisoqarlunilu.

Kingullertut taaneqartumut tunngatillugu
eqqakkat mingutsitsinerullu annertussusissaat
pillugit ilimagisat pifissaalluarallartillugu
kommunimut nalunaarutigineqassapput.

Pileraarutip inatsisitigut inaarutaasumik sunniutai

Kommunalbestyrelsi kommunimut pileraarutip naammassineqarnissaanut sulissaaq, ilanggullugu nunaminertanik atugassiinerni, tak. (Pileraarusiornermut inatsit § 29).

Kommunimut pileraarummut tapiliussap inaarutaasumik akuerineqarneranik tamanut nalunaaruteqarnerup pereernerani, inatsisinik imaluunniit pissutsinik piviusunik tunngaveqarluni kommunimut pileraarutip aalajangersakkanut immikkoortuanut imaluunniit nunaminertanik tunniussinermi atugassarititaasunut akerliusunik pilersitsisoqassanngilaq.
(*Pileraarusiornermut inatsit § 30*).

Immikkulli pisoqartillugu aalajangersakkanit ataasiakkaanit allatut ittumik immikkut ittumik akuersissuteqartoqarsinnaavoq. Aala-jangersakkanit malunnaatilimmik allaaneru-sumik atuineq nutaamik kommunimut pileraarummut tapiliussamik suliaqarnissamik pisariaqartitsissaaq. (*Pileraarusiornermut inatsit § 50*).

Nunaminertamik, illuni sanaartukkanillu inatsisit naapertorlugit maannamut atuisarneq ingerlaannarsinnaavoq, akerlianilli assersuutigalugu atuinermik allannguinissaq nutaamilluunniit sanaartornissaq kommunimi pileraarummut tapiliussamut akerliussanngilaq.

Kommunimut pileraarummut tapiliussami nunaminertat, illut sanaartukkallu ilaatin-neqartut pilersinneqarnissaat ilaatinneqarnerisigut imaanngilaq taakku ilumut pilersinneqarnissaat.

Piffissaq oqalliffiusoq aamma Akuersissuteqarneq

Siunnersuut, Kommunimut pileraarummut tapiliussaq 1A1-2, piffissami 2012-imi juulip ulluisa aappaaniit augustip ulluisa 27-ata tungaanut sapaatit akunnerini arfineq' pingasuni tamanut

tusarniaassutigalugu saqqummiusimaneqarpoq.

Piffissami oqalliffiusumi tusarniaassummut akissuteqaatit sisamat piffissaq eqqorlugu takkupput.

Kommunalbestyrelsip 2012-imi oktoberi-ip ulluisa 23-anı ataatsimiinnermini kommunimut pileraarummut tapiliussaq oqaluuseraa aammalı siunnersuummut tamanut saqqummiunneqartumut sanilliullugu tullinnguuttunik makkuninnga allannguutitalerlugu akuersissutigalugu:

1. §§ 9.5 – 9.8 naapertorlugit nutaanik sanaartukkat eqqaanni biilinut inissiisarfiit pisariaqartinnejartut pillugit erseqqissaasoqarpoq.
2. Illumut eqqaamiorisamut B-318-imut 10 meterinik ungasissuseqarnissap malinneqarnissaa siunertaralugu sanaartorfiup B1-ip avannamut killeqarfia annikitsumik allanngortinneqarpoq.
3. Pileraarummi aqqissuisoqarnikkut annikitsunik allannguisoqarpoq.

Kommunimut pileraarummut tapiliussaq 1A1-2 inaarutaasup atuutilersinneqarnera ulloq 31.10.2012 tamanut nalunaarutigineqarpoq poq

Pileraarut ukunani takuneqarsinnaavoq

Pileraarut Nunatta Atuagaateqarfiani atuarsinnaavat, kommunip nittartagaani aaneqarsinnaavoq www.sermersooq.gl, imaluunniit kommunip innuttaasunik sullissivianut imaluunniit Sanarfinermut Avatangiisinullu Ingerlatsivimmuit saaffiginnillutit pissarsiarisinnaavat, oqarasuaat 367431.

AALAJANGERSAKKAT

Pileraarusiorneq aamma nunaminertat atorneqartarnerat pillugit Inatsisartut inatsisaat nr. 17, 17. novembari 2010-meersoq naapertorlugu Kommunalbestyrelsip immikkoortup ilaani tullinnguuttuni aalajangersakkat pingaarnerit sukumiisullu kommunimut pileraarummut tapiliussami matumani ilaatinneqartut aalajangersarpai.

AALAJANGERSAKKAT PINGAARNERIT

§ 1 Immikkoortumi atuinissamut siunertaa

Sumiiffiup tullinnguuttunut makkununnga atorneqarnissaa aalajangerneqarpoq:

- Inissiaqarfimmut, matumani ilinniartut inissiaqarfii, akulikitsunik-pukkitsunillu inissiat kiisalu quleriaanik inissialiat ilanngullugit

§ 2 Nunaminertanik sanaartukkanillu atuineq

- 2.1 Immikkoortup ilaa Ilanngussaq 1-im i takutinneqartutuut killilersugaavoq, 6,6 ha-illu miss. annertussuseqarluni.
- 2.2 Immikkoortup ilaa immikkualuttungorlugu aggugaavoq, A (tamakkiisumik sanaartorfioresoq) aamma B (sanaartorfissat nutaat). Ilanngussaq 2 takuuk.
- 2.3 Immikkualuttoq B sanaartukkanut quleriinnut aamma Ilanngussaq 2 naapertorlugu unnuisarfimmut atugassiissutigineqarpoq.

§ 3 Sanaartoriaaseq, inissisimaffik annertussuserlu (immikkualuttoq B)

- 3.1 Sanaartorneq sanaartorfissat iluini kisimi pisassaaq, soorlu ilanngussaq 2-mi takutinneqartoq.
- 3.2 Kujallerpaat kitaatungaani nutaamik sanaartukkat pingasunik quleriinnit portunerussangillat.
- 3.3 Kujallerpaat kangia´tungaani sanaartorfimm B2-mi sanaartukkat nutaat portunerpaaffimmikkut marlunnik quleriinngorlugit taamaallaat sanaartorneqassapput.

§ 4 Immikkoortup ilaani inissaq sinneruttoq

- 4.1 Kujallerpaani nutarterinermi akulikinnerusumik sanaartortoqarsinnaavoq.
- 4.2 Kommunimut pileraarummut tapiliussami matumani sanaartorfissatut taaneqartut tamakkeriarpata, sanaartorfissaarutissaaq inissamillu sinneruttoqarsimassananani.

§ 5 Immikkoortup ilaani aqquserngit aqqusineeqqallu

- 5.1 Immikkoortup ilaa Kujallerpaani, Sipisaq Kujallermi Jagtvejimilu aqqusinioreersut tungaaniit aqquserneqassaaq.
- 5.2 Kujallerpaaniit kangiatungaani immikkualuttoq B-mi sanaartorfissap tungaanut ikualattoortoqaratarsinnaanera eqqarsaatigalugu aqqusiniliisoqarsinnaasariaqarpoq.
- 5.3 Sanaartukkat, atortulersuutit assigisaallu aqquserngup sinaanit 5 meterinit qaninnerunngitsumut inissinneqassapput.

- 5.4 Immap killingani atuarlugu
akornutissartaqanngitsumik
aqqusineeraliortoqarsinnaasariaqarpoq

**§ 6 Illoqarfimmik nutarsaaneq
isaterinerlu**

- 5.5 B-238 isaterneqassaaq, nutaamillu
illuliortoqarluni.
- 5.6 Kujallerpaat kangiatungaani
qulerriaanik inissialiortoqarneratigut
tamakkiisumik nutarteriviusinnaavoq.
Nutaanilli sanaartortoqannginnerani
kommunimut pilersaarummut
tapiliussami tassunga immikkut
aalajangersaasoqassaaq.

AALAJANGERSAKKAT SUKUMIISUT

§ 7 Sanaartukkat/Illut inissinneqarnerat

(Immikkualuttoq B)

- 7.1 Indenfor detailområde B, udlægges byggefelterne B1 og B2, som vist på Bilag 2.
- 7.2 Sanaartukkat nutaat sanaartorfissani §7.1-imi taaneqartuni kisimi sanaartorneqassapput. Ilanngussaq 2 takuuk.
- 7.3 B1-imi sanaartorfissap iluani illuliaq annerpaamik pingasunik qulereeqassaaq, nunaminertamilu annerpaamik 534 m^2 -imik annertussusilimmi sananeqassalluni.
- 7.4 Sanaartorfimmi B2-mi sanaartukkat portunerpaaffimmikkut taamaallaat marlunnik quleriinngorlugit sanaartorneqassapput aamma nunaminertaq sanaartorfiusoq annerpaamik 300 m^2 -iussaaq. Aammali § 7.5 takuuk.
- 7.5 Nunap ilusaata tamanna ajornartinngippagu sanaartukkat sanileriit assigiinngitsunik portussuseqartinneqarsinnaapput.

8 Sanaartukkat/Illut silataasa isikkui

(Immikkualuttoq B)

Silataasa isikkui

- 8.1 Sanaartorfissami tamani nutaanik sanaartornermi sanaartukkat ilutsimikkut, atortumikkut qalipaatimikkullu assigiissapput.

Qaliat

- 8.2 Qaliat qernertumik qalissiarsualersorneqassapput.

Allagartat

- 8.3 Immikkoortumi suliffeqarfiiit illutaata saqqaata iigartaasigut allagartalersugaassapput, annerpaamillu $\frac{1}{2}\text{ m}^2$ -isut angissuseqartinneqassallutik.
- § 9 Aqquserngit, aqqusineeqqat biilinllu uninngasarfiit
- 9.1 Ilanngussaq 1-imi takutinneqartutut sumiiffimmut aqqusineqassaaq.
- 9.2 Ikuallattoortoqaratarsinnaanera eqqarsaatigalugu sanaartorfissaq B2-p tungaanut aqqusiniliisoqarsinnaavoq, soorlu ilanngussaq 2-mi takutinneqartoq.
- 9.3 Sanaartorfissaq B2-p tungaanut majuartafileisoqarsinnaavoq, soorlu ilanngussaq 2-mi tunngavissani takutinneqartoq.
- 9.4 Biilinut inissiisarfittut atugassiissutigineqartuni biilinik inissiisoqartassaaq.
- 9.5 Nutaanik sanaartornerni biilinik inissiisarfinnik imatut amerlatigisunik sanaartortoqassaaq:
- Sanaartorfimmi B1-imi inissiamut ataatsimut ikinnerpaanik biilinut inissiisarfik ataaseq.
 - Sanaartorfimmi B2-imi sinifinnut qulinut ikinnerpaanik biilinut inissiisarfik ataaseq.
- 9.6 Biilinut inissiisarfiiit nunaminertami pilersinneqarsinnaanngitsut immikkualuttup ilaani siunissami illunik isaterinikkut aamma Kommuneqarfik Sermersuumik sukumiinerusumik isumaqatigiissuteqarnikkut iluarsiiviginiarneqassapput. § 5.6 takuuk.

- 9.7 Sanaartorfimmi aputinik niffarsualiortoqassaaq aamma Kommuneqarfik Sermersooq akuersiteqqaartinnagu sanaartorfiup avataani niffarsualiortoqassanngilaq.
- 9.8 Aput Kommuneqarfik Sermersuumit innersunneqartukumukaassorneqas-saaq.
- 11.4 Immikkoortumi pilersuinermut attavilersuutit tamarmik nunamut matoorunneqarsimassapput.

§ 10 Nunaminertat sanaartorfigineqanngitsut

- 10.1 Illiortoqartillugu illumillu atuinermi nunamik innarliineq sapinngisamik minnerpaatinniarneqassaaq, nunalu innarlerneqarsimasoq malitsigisaanik iluarsarneqassalluni.
- 10.2 Nunaminertat sanaartorfiunngitsut sisunerusumik arlaannik ilitsivissatut atorneqassanngillat.
- 10.3 Nunaminertat sanaartorfiunngitsut, illersuutissiat aqqusinermilu atortut sanaartortoqarnerani allatulluunniit suliaqartorqarnerani aserorneqarsimasut iluarsartuunneqaaqqissapput.
- 10.4 Nunaminertat sanaartorfiunngitsut siunertanut aalajangersimasunut immikkoortinnejqarsimanngitsut, siunertanut ataatsimoorussianut kisimi aaqqissuunneqarsinnaallutilu atorneqassapput.

§ 11 Teknikkikkut atortulersuutit

- 11.1 Sanaartukkat nutaat pisortat innaallagissamut imermullu aqquaannaannut aamma ungasianit kiassaanermut kuuffissuarnullu aqquatinut attavilerneqassapput.
- 11.2 Imikoorut perusuersartarfimmiillu kuutsinneqartoq kuuffissuartigut kuutsinneqartassapput.
- 11.3 Nunap qaaniittooq imeq kuuffissuarnut kuutsinneqassanngilaq kisianni sanaartukkanut, aqqusinernut,

§ 12 Piginnittut peqatigiiffiat (aatsaat nutaanik sanaartorfissaqalersimappat)

- 12.1 Immikkoortup ilaani/immikkuualuttumilu ataatsimut soqutigisat aallunneqarnissaat eqqarsaatigalu peqatigiiffiortoqassaaq.
- 12.2 Aqquserngit, aqqusineeqqat nunaminertallu sanaartorfiunngitsut (aamma ukiuunerani isumagisassat) immikkoortup ilaaniittut/immikkuualuttumiittut aserfallatsaalineqarnissaat peqatigiiffiup isumagissavai, taakkununngalu tunngasunik namminneerlutik maleruagassaliorssinnaallutik.
- 12.3 Peqatigiiffiup najukkamut tunngatillugu Kommuneqarfik Sermersooq ilisimatitsissuteqarfigiuannassaavaa.

§ 13 Atuilersinnaanermut piumasaaqtit

- 13.1 Sanaartukkat nutaat Kommuneqarfik Sermresooq akuersissuteqqaartinnagu nunaminertallu sanaartorfiunngitsut iluarsartuunneqareertinnagit atorneqalissanngillat.

**§ 14 Illoqarfiup ilaanut
pilersaarummik atuuttumik
atorunnaarsitsineq**

- 14.1 Immikkoortumi pilersaarutaareersoq
1A1-1, Kujallerpaat 26.3.2007-imi
akuersissutaanikoq Kommunimut
pilersaarummut tapiliussami
matumaní pineqartoq matumuuna
atorunnaarsinneqarpoq.

AKUERISSUTEQARNERMI ATSIORNERIT

Kommunimut Pileraarummut Tapiliussaq 1A1-2, Nuuk, Kujallerpaat, Inissiaqarfikk

AKUERISSUTEQARNEQ

Kommunimut pileraarummut tapiliussaq 1A1-2, Nuuk, Kujallerpaat, Inissiaqarfik,
Kommuneqarfik Sermersumi Kommunalbestyrelsimit ulloq 23.10.2012 inaarutaasumik
akuersissutigineqarpoq.

Kommuneqarfik Sermersooq ulloq 25/10-2012


Asii C. Narup

Asii Chemnitz Narup
Borgmesteri

Søren Hald Møller

Søren Hald Møller
Pisortaaneq

Kommunimut pileraarummut tapiliussaq 1A1-2 2012-imi oktoberi-ip ulluisa 31-ani inaarutaasumik
atuumtussanngorlugu tamanut nalunaarutigineqarpoq




KOMMUNEQARFIK SERMERSOOQ
Sanarfimerut avatangiisinullu ingerlatsivik
Anlægs- og Miljøforvaltningen

Kommunimut pilersaarummut tapiliussaq IA1-2
Kommuneplantillæg IA1-2

Illangussaq I, Immikkoortup ilaa piovere sullu
Bilag I Delområde og eksisterende forhold
Juuni 2012
Uttuut / Mål 1:2000

0 m 20m 40m 60m 80m 100m



KOMMUNEQARFIK SERMERSOOQ
Sanarfimerut avatangiisinullu ingerlatsivik
Anlægs- og Miljøforvaltningen


Kommunimut pilersaarummut tapiliussaq IA1-2
Kommuneplantillæg IA1-2

Illanngussaq 2: Immikoortut A og B aammalu sanaartorfissat Bl aamma B2
Bilag 2: Detailområde A og B og ny byggefelter Bl og B2
Sep. 2012
Uttuut / Mål 1:2000

0 m 20m 40m 60m 80m 100m

KOMMUNEMUT PILERSAARUMMUT TAPLIUSSAQ 1A1-4, KUJALLERPAAT

Akuleriinnik inissiaqarfik Kujallerpaat, Nuuk



KOMMUNEQARFIK SERMERSOOQ
Sanarfinermut Avatangiisinullu Ingerlatsivik
Anlægs- og Miljøforvaltningen

Kommunimut pilersaarummut tapiliussaq sunaava?

Kommunimut pilersaarummut tapiliussaq tassaavoq ingerlaavartumik suliarineqartartoq, taamaattumik kommunalbestyrelse Pilersaarusrusiornermut inatsit naapertorlugu (Pilersaarusrusiorneq aamma nunaminertat atorneqartarnerat pillugit Inatsisartut inatsisissaat nr. 17, 17. november 2010-imeersoq) pisussaavoq, kommunimut pilersaarut pisariaqartutigut malinnaatinneqartassaaq. Taamatut malinnaatitsisarnermi pilersaarummut tapiliussamut attuumassutilimmik pilersaarummi allangnuuteqartoqartillugu imaluunniit ilanngussisoqartoqartillugu ingerlaavartumik isumagineqartarpoq.

Kommunalbestyrelse kommunimut pilersaarummut tapiliussamik nunaminertamik atuinissamut sanaartukkanullu tunngasunik aalajangersagartalimmik taamaalilluni sukkulluunniit suliaqarsinnaatitaavoq. Taamaattorli taakku saniatigut Kommunalbestyrelse pisussaalluni, sukumiisumik aalajangersagartalimmik kommunimut pilersaarummut tapiliussaliussalluni:

- Nuna tamakkerlugu pilersaarusrusiornerup kommunillu pilersaarusrusiornerata piviusunngortinnissaanut qulakkeerininnissaq pisariaqaraangat.
- Sanaartugassanik imaluunniit sulianut annerusunut pingaaruteqartunulluunniit nunaminertamik atugassiinnginnermi.
- Sanaartukkanik anginerusunik pingaaruteqarnerusunilluunniit ingutserilinnginnermi.

Kommunimut pilersaarummut tapiliussaq marlunnik immikkoortortaqarpoq, nassuaat aamma maleruaqqusanut tunngasut.

- Nassuaammi kommunimut pilersaarummut tapiliussap siunertaa anguniagaalu, pissutsit immikkoortup iluani eqqaanilu pioreesut nassuiarneqarput.
- Malittarisassartaani pilersaarutip piviusunngortinnissaanut atatillugu, aalajangersakkat malinnejarnissaannik allassimavoq. Aalajangersakkat pingarnertut inissillugit allanneqarput aammalu aalajangersakkat sukumiisunngorlugit allanneqarlutik. Aalajangersakkat tamarmik inatsisinut pituttugaapput, taamaattorli pissutsini immikkut ittuni, aalajangersakkant sukumiisunit immikkut akuersisummik tunniussisoqarsinnaavoq. Tamatuma saniatigut nunap assingi ilanngussat attuumassuteqartut, aalajangersagartaaniippuit.

Tamanut nalunaarut

Inaarutaasumik atuutuulersinnejarluni 22.09.2014-imi tamanut nalunaarutigineqassaaq.

Pilersaarut sumi atuarneqarsinnaava?

Pilersaarut Nunatta Atuagaateqarfiani atuarsinnaavat, kommunip nittartagaani aaneqarsinnaavoq

www.sermersooq.gl, kommunip innuttaasunik sullissivianut imaluunniit Sanarfinermet Avatangiisinullu Ingerlatsivimmut Imaneq 20, 3900 Nuuk saaffiginnillutit pissarsiarisinnaavat, oqarasuaat 36 74 31.

IMARISAI

ILITSERSUUT	2
IMARSIAI	3
1. NASSUIAAT	4
1.1 Pilersaarusiorfik	4
1.2 Siunertaa tunngavillu	4
1.3 Pioreersut	5
1.4 Pilersaarutip pingaarnertaa	6
1.5 Pilersaarutinut allanut tunngasut	10
1.6 Pilersaarutip inatsisitigut sunniutai	13
2. AALAJANGERSAKKAT	14
2.1 Aalajangersakkat pingarnerit	14
2.2 Aalajangersakkat sukumiisut	17
2.3 Akuersissutigineqarnera	20
2.4 Ilanngussat	21



1. NASSUIAAT

1.1 PILERSAARUSIORFIK

Piffik Nuup qeqertaasartaata kujammut kangiatungaani Entreprenør dalimiipoq. Kommunimut pilersaarummut tapiliussaq kommunip pilersaarutaanut immikkuualuttoq 1A1-mut, Kujallerpaanut atuuppoq, taassumalu iluata avannaatungaani nutaamik immikkuualtuliornissaq pilersaarusiaq D –mut inniminniisoqassaaq. Immikkoortoq akuleriimmik inissiaqartittut atugassiaavoq, titartagaq 1-imilu killigititat takuneqarsinnaapput.

1.2 SIUNERTAT PERIUTSILLU

Pequisiornermut sannaviup (B-1919) isaterlugu sisamanik quleriilimmik inissialortoqarnissaanik kissaateqarneq pissutigalugu, kommunimut pilersaarummut tapiliussaq una suliarineqarpoq.

Tamatuma saniatigut kommunimut pilersaarummut tapiliutip piffimmi illut inuussutissarsiutinut atugassiat, manna assigalugu kommunimut pilersaarutip inissiaqarfittut nunaminertat annertusiartortinnissaannut pingarnertut inissianut siunertalinngortinnejarsinnaapput.

Nuup illoqarfiata suli alliartornera, innuttaasullu amerliartornerat tamatumunnga tunuliaqutaavoq. Taamaammat piffit illulorfissatut naleqquttut suli annertuumik pisariaqartinneqarput. Tamanna tunuliaqtaralugu Kommuneqarfik Sermersooq naliliivoq, D-mut pilersaarusiap immikkuualuttua inissialornissamut inniminnernejarsinnaasoq.

Kommunimut pilersaarummut tapiliussami makku tunngaviupput:


- Illut pioreersut B-1291, B-1368, B-1919 kiisalu B-2034 isaternejarsinnaanerisa ajornarunnaarsinnissaat. (takuuk titartagaq 3)
- Sanaartorfissat 1-imiit 4-mut inissiaqarfiliorfiusinnaanera periarfissaalertillugu, (Asseq 5 takuuk)
- Sanaartorfissaq 5-imi illut pioreersut allilersinnaanera periarfissaalertillugu, (Asseq 5 takuuk)
- Quassukkut nunaminertamik inissiat tungaannut aqqusinniorfissamik biilillu unittarfissaannut nutaanut immikkoortitsineq.

1.3 PISSUTSIT ATUUTTUT


Immikkuualuttoq D-mut pilersaarusiap ullumikkut imarai illuliassat tallimat. Illu B-1291 ullumikkut Imarsiornermut Aqtsoqarfimmit atorneqarpoq, illu B-47 inissiatut atorneqarpoq, illu B-1919 sannavittut, illu B-2034 aamma B-1368 inissiatut inuussutissarsiornermullu.

Immikkuualuttumik pilersaarusiaq D assilissami takuneqarsinnaasutut ittumik killilersorneqassaaq. Nunaminertaq 5 – 6 meterip missaani sivinganeqarpoq kitaaniit kangianut inissisimanerani kote 30-miit 25-ip missaanilliuni.


B-47-p, B-2034-ip B-1919-illu tungaannut aqqusineq kujataatungaaniit Sipisaq Kujalleq aqquaarlugu kuassuk sivingasoq ingiaqatigalugu ingerlavoq. Illu B-1291 kangianit Aqqusinersuaq aqquaarlugu aqqusinertaqarpoq. B-1368 Sipisaq Kujallikkoortumik namminerisaminik aqqusineqarpoq, taanna aqqusinermiit qattunertap sinaatigoortumiit kangisinnerulaartumiippoq.



Titartagaq. 2. Immikkoortoq D, qattunertaq nunaminertap aqqusernillu pingasut kitaata tungaanittooq takuneqarsinnaavoq.



*Tit. 6. illu quleriittut sanaaq
biilit unittarfiannik ammasumik
toqqaviligaq*



*unittarfiliortoqartinnagu
sanaartornissamut
perarfissaq.*


1.4 PILERSAARTUIP PINGAARNERSARTAI

Illutat

Periutsitut siuliani taaneqartut naapertorlugit kommunimut pilersaarummut tapiliusami sanaartorfissat illut pioereersut eqqaanniittunik isaterilluni inissianik quleriaanik sanaartorsinnaanermut periarfissiivoq.

Biilit unittarfiinik nunatami sanaartorfissat killeqarmata, kommunimut pilersaarummut tapiliussami illuat qulerianni allerni biilinut unittarfiliorsinnaanermut periarfissiivoq. Taakkunani lu illunik sisamanik quleriilinnik 15 meterink portunerpaaffeqartunik sanaartorsinnaaneq periarfissaavoq. Quleriinni allerni biilinut unittarfiliortoqanngippat, annerpaanik illut pingasunik quleriussapput, 12 meterimillu portunerussanatik.


Sanaartorfissaq 4-mi init quleriit pingasunit amerlanerussanngillat portussusaalu 12 meterimit portunerussanani.



Tit. 5. biilit unittarfiinut, sanaartorfissanut pinnguartarfissanullu atugassanngortiatat (qorsuk).




Tit. 8. Nutaamik sanaartukkasmut (B-1919) assersuut kujataanit takullugu, biilit unittarfii illup ataaniittut takutinneqarput.



Tit. 9. Nutaamik sanaartukkasmut (B-1919) assersuut avannaaniit takullugu, majuartarfearfiit talerperlertut takuneqarsinaapput.



Tit. 8. Nutaamik sanaartukkasmut (B-1919) assersuut kujataanit takullugu, biilit unittarfii illup ataaniittut takutinneqarput.



Tit. 9. Nutaamik sanaartukkasmut (B-1919) assersuut avannaaniit takullugu, majuartarfearfiit talerperlertut takuneqarsinaapput.



Asseq 10 B-47 Sipisaq Kujallermiit isigalugu

B-47

B-47 1939-meersuuvoq, angallatip naalagaanut
ineqarfiusarsimavoq, aamma illu Helge Bojsen-Møllerip titartagaa
malillugu sanaajuvoq. Illu Kalaallit Nunaanni niuernermut
umiartornermullu tunngasuni oqaluttuarisaanermut
takussutissaavoq, oqaluttuarisaanermullu pingaaruteqarluni,
tassami Helge Bojsen-Møllerip pilersaarusiariartagai
alutornarluinnartutut ullutsinni nalilerneqartarpuit, illiortaaaserlu
nutaaliaasoq malunnartinneqarluni, tamannalumi illumi suli
takuneqarsinnaavoq.

Illup oqaluttuarisaanermi pingaaruteqartortaata
allangngortinneqannginnissaa pilersaarummi uani siunertaavoq,
peqatigitillugulu kissaatigineqarluni illu inissianut ullutsinni
pisariaqartinneqartunut naleqqussarneqarnissaa
qulakkeerneqassasoq, taamaattumillu B-47-p
allilerneqarnissaanut periarfissaqartinneqarnissaa pilersaarummi
uani periarfissaatinneqarpoq.

Angallannermi pissutsit

Inissiat tungaanut aqqusineq A-B qattunerup sinaa atuarlugu 5 meteritut silitsigisoq illunut B-2034-imut B-1919-imullu ingerlaarfissaq nunatakkut periarfissinneqassaaq.

Illu B-1291 suli Aqqusinersuarmut aqquqteqassaaq, B-1368-ilu nammineq Sipisaq Kujalliup tungaanut aqquqteqareerpoq.

Inissialiat nutaat biilinut unittarfii illut ataanni nunami sananeqarlutilluunniit titartagaq 5-imil ilangussaq 2-milu nassuaatigineqartut naapertorlugit nunaminertani siunertamut atugassanngortinneqartuni sanaartorneqassapput.

Nutaamik sanaartorluni illut pioreersut allilerneqernerannut atatillugu, inissiatut sananeqartumut nutaamut biilnik unittafik affaq sanaeqartassaad.

Nunataq

Immikkualuttoq D 5 - 6 meterit missaani kitaaniit kangianut sivinganeqarpoq kitaani kote 30-miit kote 25-mut kangiani. Nunaminertap kitaata tungaaniippoq qattuneq Kujallerpaat. Inissianik attartornissamut atatillugu qaartiterisoqarnissaa ilimagineqannngilaq. Pisariaqlissappat kingorna nunataq ilusiatut isikkoqalerseqqinnejassaaq.

Piginnittut peqatigiiffiat

Nutaamik inissianik sanaartortoqarnissaaq siunertaralugu piginnittut peqatigiiffiannik pilersitsisoqassaaq, taakku piffimmi soqutigisat, soorlu aqqusernit, pisuinnaat aqquataat, sukisaarsaarfiiit pinnguartaifiillu pilersinneqarnerat, aserfallatsaalineqarnerallu isumagissavaat. Taakkulu saniatigut piginnittut peqatigiiffiata taakku ukiuunerani aserfallatsaalineqarnerat akisussaaffigaat. Pissutsit siuliani taaneqartut pilersaarummut tunngasunik aalajangersakkani erseqqissaavivineqarput.



Tit. 11. Kujallerpaat qattornat saamilliliullugu, illulu B-2034 assip qeqqaniitillugu sumiiffimmi aqqusernermik takutitsineq.

1.5 PISSUTSIT ALLATUT PILERSAARUSIORNEQARTARIAQARTUT

Nunamut tamarmut atuuttussatut pilersaarut

Pilersaarummut tapliussaq nunamut tamarmut pilersaarummut naammassinnipoq.


Kommunipileraarut

Kommunimut pilersaarummut tapiliussaq kommunip ilersaarutaanut "Sermersooq 2024"-imut ilaavoq, tassanilu immikkoortoq akulerussamik ineqarfissanut atugassanngortippaa.

Pisariaqartinneqanngilaq sumiiffup killilersugaanerata allannngortinneqarnissaa, kisianni nutaamik sumiiffik 1A1-mut immikkualuttiortoqassaaq D-mut Sipisaq Kujalleq kujammut killiliullugu. Sumiiffik siusinnerusukkut immikkualuttoq A-miikkaluarpoq.

Immikkoortoq taanna kommunimut pilersaarummi equteruffittut atugassiaavoq, titartagaq 12 takuuk. Inissianik quleriit sisamat tikillugit sanaartornissamut periarfissiisoqarpoq, tassanilu toqqaviup biilinut unittarfittut atorneqarnissaa tunngaviissaatinneqarpoq. Taamaattoqanngippat immikkoortumi pingasunik quleriilinnik inissialiortoqarsinnaavoq.

Aalajangersakkat atuuttut naapertorlugit taamaallat pingasunik quleriilinnik inissialiortoqarsinnaavoq, tassuunakkullu pingaarnertut aalajangersakkat allannngortinneqarput. Aalajangersakkat nutaat atuuttut taamaallaat immikkualuttoq D-mut atuupput.



Tit. 12. Kommunimi pilersaarummi equteruffissatut immikkoortitat.

Qanganitsat

Sumiiffimmi qanganisaqartoqarneranik Kommuneqarfik Sermersuumi ilisimasaqartoqanngilaq. Eqqissisimatitsisarneq aamma allatigut kulturikkut eriagisassanik kulturikkut kingornussatut illersuineq pillugu Inatsisartut inatsisaat nr. 11, 19. maaji 2010-imeersoq naapertorlugu sumiiffimmi annertuumik assaaneq pissaaq.

Avatangiisit pillugit pilersaarut

Sumiiffimmi mingutsitsisimaneq assersuutigalugu assaanermi pisimasoq paasineqassappat, Kommuneqarfik Sermersumi Avatangiisinut immikkoortortaqarfia piaartumik ilisimatinneqassaaq. Eqqakkat avatangiisinut mingutsitsisut piiarnissaat eqqarsaatigalugit, soorlu nuna uuliakoorfigisaq, kommunimi eqqagalerinermut maleruagassat kiisalu suliassaqarfik pillugu inatsit atuuttoq naapertorlugit pissaaq.

Teknikkikkut pilersuineq

Nutaamik illiat pisortat innaallagissamut, imermut kuuffissuarnut kiassarnermullu aqquaannut ilangunneqassapput.

Innaallagissamik, imermik, kuuffissuarnut kiassarnermullu pilersuineq nuna ataatigut ingerlanneqassaaq.

Immikkoortup iluani pisortat teknikkikkut pilersuiffii inissinneqarsinnaapput, soorlu immikkoortup pilorsorneqarnissaanut transformerstationit.

Transformerstationinik inissiinerit pissapput Nukissiorfiit isumasioqatigeqqaarlugit.

Kiassarneq

Immikkoortumi kiassaariaaseq Nukissiorfiit malittarisassaat naapertorlugit pissaaq.

Kuuffissualersuineq

Illu pisortat kuffissuaqarfiinut ilangunneqassaaq, imikornermi iliuusissatut pilersaarut naapertorlugu. Nunap qaavani imeq, tamatumunnga ilanggullugu imeq illup qavanit kuuttoq kuuffissuartigoortinneqassanngilaq, kussinernulli kuutsinneqassalluni, taamaasilluni immikkoortumi sanaartukkanut allanut, aqquteeqqanut, aqqusinernut sanaartorfiunngitsunullu akornusersuutaannginniassamat.

Eqqaavilerineq

Immikkoortoq Kommuneqarfik Sermersumi eqqagassalerisarneq naapertorlugu aaqqissuuussiffiivoq, sukkulluuniit malittarisassaq atuuttoq naapertorlugu.

Sanaartorfigissaanermut aningaasartuutit

Sanaartorfigissaanernut nammineerluni aningaasartuutit sumiiffimmi nunaminertanik atuisussaatitaasut akornanni akiliinissamut ileqqoreqqusat immikkut ittut malillugit agguataarneqassapput.

Pilersaarutinik atorunnaarsitsineq

Immikkualuttoq D kommunimut pilersaarummut tapiliussaq 1A1-3-mut maanna atuuppoq, immikkualuttoq D suli immikkualutoq A-mut ilaalluni. Kommunimut pilersaarummut tapiliussap akuersissutigineqarneratigut, kommunimut pilersaarummi tapiliussami 1A1-3-mi tassunga atuumasunut pingaernertrut aalajangersakkat, kommunimut pilersaarummi uani 1A1-4-mi ilaatinneqartut atorunnaarsinneqassapput.

Immikkoortut A, B C-mullu sukumiisunik suli aalajangersakkanik atuuttoqassaaq. Matumanik kommunimut pilersaarummut tapiliussat 1A1-1, 1A1-2 kiisalu 1A1-3 innersuussutigineqarput. Immikkoortoq D-mi sukumiisunik aalajangersakkanut tunngatillugu kommunimut pilersaarummut tapiliussaq 1A1-4 innersuussutigineqarpoq.

1.6 KOMMUNIMUT PILERSAARUMMUT TAPILIUSSAP INATSISITIGUT SUNNIUTISSAI

Pilersaarutip inatsisigut inaarutaasumik sunniutai

Kommunalbestyrelsi kommunimut pilersaarutip naammassineqarnissaanut sulissaaq, ilanggullugu nunaminertanik atugassiinerni, tak. (Pilersaarusrornermut inatsit § 29).

Kommunimut pilersaarummut tapiliussap inaarutaasumik akuerineqarneranik tamanut nalunaaruteqarnerup pereernerani, inatsisinik imaluunniit pissutsinik piviusunik tunngaveqarluni kommunimut pilersaarutip aalajangersakkanut immikkoortuanut imaluunniit nunaminertanik tunniussinermi atugassarititaasunut akerliusunik pilersitsisoqassanngilaq. (Pilersaarusrornermut inatsit § 30).

Immikkulli pisqartillugu aalajangersakkanit ataasiakkaanit allatut ittumik immikkut ittumik akuersissuteqartoqarsinnaavoq. Aalajangersakkanit malunnaatilimmik allaaneru sumik atuineq nutaamik kommunimut pilersaarummut tapiliussamik suliaqarnissamik pisariaqartitsissaq. (Pilersaarusrornermut inatsit § 50).

Nunaminertamik, illuni sanaartukkallu inatsisit naapertorlugit maannamut atuisarneq ingerlaannarsinnaavoq, akerlianilli assersuutigalugu atuinermik allannguinissaq nutaamilluunniit sanaartornissaq kommunimi pilersaarummut tapiliussamut akerliussanngilaq.

Kommunimut pilersaarummut tapiliussami nunaminertat, illut sanaartukkallu ilaatinneqartut pilersinneqarnissaat ilaatinneqarnerisigut imaanngilaq taakku ilumut pilersinneqarnissaat.

2. AALAJANGERSAKKAT

2.1 AALAJANGERSAKKAT PINGAARNERIT

Pileraarsiorneq aamma nunaminertat atorneqartarnerat pillugit Inatsisartut inatsisissaat nr. 17, 17. november 2010-imeersoq naapertorlugu, matumuuna aalajangersakkat ataani allaqqasut Kommunalbestyrelsimit aalajangersarneqarpuit.

Aalajangersakkat, aalajangersakkat pingaarninngorlugit agguataarneqarput aammalu aalajangersakkat sukumiisut.

Aalajangersakkat pingaarnerit tunngaviusumik imaqtarinngorluga, taamaattumik aalajangersakkanik pineqartunik immikkut akuersisoqarnissaanut nalunaartoqarsinnaanngilaq. Inatsit naapertorlugu, pilersaarummi tunngaviit unioqqutingippaguit, aalajangersakkat sukumiisunit immikkut akuersissuteqartoqarsinnaavoq.

AALAJANGERSAKKAT PIOREERSUT	AALAJANGERSAKKAT NUTAAT
Nunaminertanik sanaartukkanillu atuineq	
	
SUMIIFFIMMI IMMIKKUALUTTOQ A, B, C AAMMA D –MUT AGGUATAARNEQAASSAQ.	
1. Siunertaq	
Pingaarnertut atuiffissaq: A – Inissiaqarfik	
Sukumiisumik atuinissaq: A1 – akulerussamik inissiaqarfik	
2. Atuineq	
Immikkoortumi suliffeqarfinnik ineqarfiiit akornanni nalinginngaasumik ingerlanneqarsinnaasunik ingerlatsisinaaneq communalbestyrelcip akuersissutigisinnavaa. Suliffeqarfik immikkortup inissiaqarfittut atorneqarneranik allangortitsiviungitsutut ingerlanneqassaaq, tassanilu allagatalersuinerit ilaapput. Suliffeqarfik piffimmi ineqartunut akortutaalissanngilaq, taamattaarlu biilit nalinginngaasumik amerlanerit unittarfeqarnisaannik pisariaqartitsilissanani.	
Immikkut pileraarsiorfik A: ima atorneqassaaq: Illunik affarleriaanik, sanileriaanik, akuleriaanik, kollegianik inissiaqarfinnik immikkualuttunilluunniit sanaartorfittut.	

Immikkut pilersaarusrusiorfik B: ima atorneqassaaq: Quleriaanik inissiat, qimarnuillu

Immikkut pilersaarusrusiorfik C: ima atorneqassaaq: Pisortat kollegiaqarfiat.

Immikkut pilersaarusrusiorfik D: Inissiaqarfiliorfissatut immikkoortinneqassaaq.

3. Sanaartukkat

Immikkut pilersaarusrusiorfik A: Inissiatut illuliat imminnut qanittut pukkitsullu marlunnik quleriilittut hektarimullu inissianik 20-40-nik inissialittut sanartorneqarsinnaapput. Inissiatut illulianut imminnut qanittunut pukkitsunullu tapiliullugu naatsiivinnik aneerasaartarfinnik i.il. atugassanik nunaminertanik qinnuteqartoqarsinnaavoq. Inissiamut ataatsimut atasumik annerpaamik 25 m²-imik nunaminertamik atugassiisoqarsinnaavoq. Quleriaanik inissialiat taamaattaat portunerpaamik tallimanik quleriilittut sanaartorneqarsinnaapput.

Immikkut pilersaarusrusiorfik B: Kujallerpaat kitaanni portunerpaamik pingasunik quleriilinnik nutaanik sanaartorfik. Kujallerpaat kangianni nutaamik sanaartukkat qaliaqanngitsut kisimik sanaartorneqarsinnaapput.

Immikkut pilersaarusrusiorfik C: Kujallerpaat kitaanni portunerpaamik pingasunik quleriilinnik nutaanik sanaartorfik.

Immikkut pilersaarusrusiorfik D: Sanaartorfissat 1-imii 3-mut sisamanik quleriilinnik nunallu portussusereriigaaniit illup qaliaata sinaakkutaanut 15 meteriniit portunerunngitsunik nutaanik inissialiortoqarsinnaavoq, tassa ini alleq toqqaviani ammaannartumiippat, minnerpaamillu inip 75 %-ia biilinut inissiisarfittut atorneqarssappat, taamaanngippat pingasunik quleriilinnik nunallu portussusereriigaaniit illup qaliaata sinaakkutaanut 12 meteriniit portunerunngitsunik illuliortoqassaaq.

Sanaartorfissaq 4-mi init pingasunik quleriilinnik nunallu portussusereriigaaniit illup qaliaata sinaakkutaanut 12 meteriniit portunerunngitsunik nutaanik inissialiortoqarsinnaavoq.

Sanaartorfissaq 5-imi illut sanaartorneqartut quleriivi 1½-imii portunerussanngillat.

4. Initussusseq

Immikkoortoq 7,7 hektarip missaanni annertussuseqarpoq. Kujallerpaani illoqarfimmik nutarsaanermut atatillugu akulikinnerusunik inissialiortoqarsinnaavoq.

5. Piujuuaannartitsinermi mianerisassat

-

6. Immikkoortut piumasaqaateqarfiusut

-

7. Angallaneq teknikkullu pilersuissutit

Immikkoortoq Kujallerpaanit, Sipisaq Kujallermit jagtvejimillu aqqusinikkut attaveqassaaq. Sissami pisuinnaat aqquataat aporfissinneqarniani ataannassaaq.

8. Illoqarfimmik nutarterineq

-
B-238, B-451, B-452, B-1291, B-1368, B-1919, B-2034 aamma B-1485 isaterneqarsinnaapput, nutaanillu quleriilinnik sanaartukkanik taarserneqarlutik.

Kujallerpaat kangiata tungaani tamarmi illoqarfimmik nutarsaasoqarsinnaavoq, tassani inissianik quleriinnik taartitut sanaartortoqarsinnaalluni. Immikkoortumut A-mut nutaamik sanaartortoqalersinnagu, tamanna kommunimut pilersaarummut tapiliussakkut nutaakkut aalajangersaavigineqassaaq.

9. Immikkoortut
-
10. Sukumiisumik aalajangersakkat
Illoqarfimmi pilersaarut 1A1-1, 2007, Komuminut pilersarummut tapiliussaq 1A1-2, 2012, kommunimut pilersarummut tapiliussaq 1A1-3, 2013 kiisalu kommunimut pilersarummut tapiliussaq 1A1-4, 2014.

2.2 AALAJANGERSAKKAT SUKUMIISUT

10. Sanaartornerup inissisimaffia

Imm. 1. Nutaamik sanaartukkat taamaallaat ilanngussaq 2-mi takutinneqartunut inissinneqarsinnaapput.

11. Sanaartukkap silataata ilusaa

11.1. Sanaartukkap iigartai igalaaminernik, qisunnik, eternitinik, saviminermik, ujaqqanik, zinkinik, aluminiumik, sisammik betonimillunniit qalligaassaaq.

11.2. Toqqaviit ersitsut nunap qaavanit portunerpaaffimminnut 0,5 meteriussapput, sannartukkallu timitaata sisamararterutaanit portunerusassanatik.

11.3 Quleriik alliup ammasumik biilinut unitarfittut sananeqarneratigut 11.2-mi aalajangersakkat sanioqqunneqarsinnaapput, takuuk 3§.

11.3. Toqqaviit ersitsut sanaartukkap timitaanut avatangiisiminnullu nunatamut naleqqussagaassapput,

11.4. Sanaartugaq qaamanermik ingerlatsitseqqilluni qinnguisinnaasunik atortoqarluni sananeqassanngilaq.

11.5. Seqernup nukinganik atuissutit illutamut ilaattilugit sanartorneqassapput, illunullu sanilerisanut inunnnullu sanioqquttunut inngialatitsisassanatik.

11.6. Silaannarissarfiit, elevatorit, pujoorfii assigisaallu illutamut naapertuuttumik ilaatinneqassapput.

11.7 Sanaartorfissaq 5-imut (B-47) atuuttuusoq, illup qaliata ilusaa, qaliaa, qaliap uingarna, illup sanna, inissisimaffialu aamma matup silarliup igalaallu ilusii, illumut pioereersumut naapertuuttunngorlugit tulluartunngorlugillu ilusilerneqassapput.

12. Aqqusernit pisuonnaallu aqquaat

12.1. Aqqusernertigut piffimmut isaariaq taamaalalat Aqqusinersuamit Sipisaq Kujallermillu aqqusernit pioereersut aqqutigalugit pisassallut.

12.2. Inissiat tungaannut nutaamik aqqusinniortoqassaaq A-B, taanna 5 meterink silissuseqartoq ilanngussaq 2-mi takutinneqarpooq.

12.3. Aqqusinertigut pisuonnaat aqquaasigut aqqusinermi malitassat attutut allagataliinkut takusassiarineqassapput.

12.4. Biilit unitarfii inissianut nutaanut atatillugit sananeqartut nunatami inissialluunniit ataanni imaluunniit titartagaq 5-imi ilanngussaq 2-milu takutinneqarpooq.

12.5. Biilit biilinut uniffessianut unitassapput, takuuk ilanngussaq 2. Inissiat type 1-it toqqarneqarpata, biilit inissiap ataani unitarfiliorneqassapput.

12.6. Siunissami biilinut uniffissiassatut sanaat nunaminertamik atuisinnaatitaasup akiligaanik sanaartorneqassapput, pisunilu ataasiakkaani tamanna Kommuneqarfik Sermersooq isumasioqatigalugu pisassallutik.

12.7. Illuni B-1919-imi B-1291-imilu inissiamit quleriilimmit qaqqamut ikaartarfiliilluni aqqusiisoqassaaq.

13. Piffiit sanaartorfiunngitsut sukisaarsarfiillu

13.1. Ineqartunut nanatamik pinngaurtarfiorfissatut atugassangortisiocqassaaq, taanna ilanngussaq 2-mi

takutinneqarpoq. Pinnguartarfik § 11.1 naapertorlugu ineqartut peqatigiiffiata anignaaasaatai atorlugit pilersinneqarlunilu aserfallatsaalineqassaaq.

14. Teknikikkut atortut

- 14.1. Sanaartukkat nutaat innallagissamut, imermut aammalu ungasissumit kiassarneqarnermut kiisalu kuuffissuarmut tamat atugaannut atassuserneqassapput.
- 14.2. Imikut qasersut qernertullu tamarmik kuuffissuakkut kuutsinneqassapput. Nunap qaaniit imeq kuuttoq, kuuffissuakkut kuutsinneqassanngilaq, kisianni sanaartukkat eqqaaniittunut, aqqusinernut pisuinnaallu aqqutaannut aammalu sanaartorneqanngitsunut akornutaasinnajunnaarlugit aaqqinneqassapput.
- 14.3. Aqqutit soorlu innaallagissamut, imermut, kiassarnermut aammalu kuuffissuarmut matoorneqassapput. Pingajuannit ledningileeratarnissaq eqqarsaatigalugu, ledninginik piginnittumut aningaasartutitaqassaaq, aammalu ledninginik piginnittoq taamaallaat isumasiorneratigut taamaallaat pissalluni
- 14.4. Sumiiffiup iluani teknikkimut tunngasunik sanaartornerit pisinnaapput, matumani transformer stationit sumiiffiup pilersornissaa eqqarsaatigalugu. Transformer stationinik inissiineq Nukissiorfiit ismasioqatigineratigut pissaaq, sanaartornermilu ilanngunneqassallutik.

15. Sumiiffiit sanaartorfiunngitsut

- 15.1. Immikkoortumi pilersarusiorfiusumi nunami naasut sapinngisamik allanngutsaaliniarneqassapput. Sumiiffiit sanaartorfiunngitsut, sanaartorneq allatulluunniit suliaqarneq patsisigalugu ajortinneqartut, pissusaasuttut ilerseqqinnejarlutilluunniit naasussanik ikkussuiffigineqassapput.
- 15.2. sanaartornermik allatulluunniit suliaqarnermut atatillugu akornusikkat pissusaattut iluseqalerseqqinnejarlutilluunniit
- 15.3. Sumiiffimmut angallatinik inissiisoqassanngilaq. Sanaartorfiunngitsut saligaatsuutinneqassapput, aatsaallu immikkut aaqqissuussanik ungalusaniilu siunertamut atugassanik sanaanut sunilluunniik sivisuumik uninngatsitsisoqarsinnaavoq.

16. Allanngutsaaliuineq

-

16. Pinngortitamik illersuinissamik soqtigisat

-

16. Nunalerinermi soqtigisat

-

17. Ataatsimoortumik atortuutit

-

18. Piginnittut peqatigiiffii

- 18.1. Piffimmi nutaanik sanaartukkani ataatsimut soqtigisat isumagineqarnissaagt siunertaralugu piginnittut peqatigiiffiannik pilersitsisoqassaaq.

- 18.2. Peqatigiiffiup aqqusernit, pisuinnaat aqqutaat piffimmilu sanaartorfiunngitsuty aserfallatsaalialisassavaat

(tassunga ilanngullugu ukiuunerani aserfallatsaaliinermik isumaginninneq).

- 18.3. Peqatigiiffik piffimmi sanaartukkap siulliup atulerneqarnerani kingusinnerpaamik pilersinneqarsimassaaq. Inissianik piginnittut piginnittut peqatigiiffiani tassani ilaasortaassapput.
- 18.4. Peqatigiiffiup sukkulluunniit Kommuneqarfik Sermersooq sumi adresseqarnerminik ilisimatittuartassavaa.
- 18.5. Immikkoortumi sanaartorfigissaanermut aningaasartuutit ataatsimut soqtigisaqarfigineqartut, taakkulu qanoq akuusunut agguataarsimanerat akiliutinut immikkut maleruaqqusami takussutissinnejassaaq.

19. Avatangiisinut killissaritiat

-

20. Nukissamik atuinikitsumik sanaartornerit

- 20.1. Nutaamik sanaartukkat nukissamik atuinikiffiusutut sanaartorneqarsinnaapput.

21. Atulersitsinermi piumasaqaatit

Nutaamik sanaartukkat makku naammassineqarsimatinngagit atorneqalissangillat:

- 21.1. Biilit unittarfii pisariaqartinneqartut pilersinneqarsimatinngagit, takuuk § 3 imm. 4.
- 21.2. Nutaamik sanaartukkat innallagissamut, imermut aammalu ungasissumit kiassarneqarnermut kiisalu kuuffissuarmut tamat atugaannut atassusersimatinngagit, takuuk § 5 imm. 1.
- 21.3. Nuna ilusiatut aaqqeqqinnejarsimatinngagu takuuk. § 6 imm. 2.

2.3 AKUERSISSUTIGINEQARNERANIK ATSIORNEQ

Kommunimut pilersaarummut tapiliussaq 1A1-4, Nuuk, Kujallerpaat, Inissiaqarfik, Kommuneqarfik Sermersumi Kommunalbestyrelsimit ulloq 22.9.2014 inaarutaasumik akuersissutigineqarpoq.

Kommuneqarfik Sermersooq ulloq



Asii Chemnitz Narup


Borgmester

/



Steffen Ulrich-Lynge

Pisortaaneq



KOMMUNEQARFIK SERMERSOOQ
Sanarfimermut avatangiisinullu ingerlatsivik
Forvaltningen for Anlæg og Miljø


Kommunimut pilersaarummut tapiliussaq 1A1-4
Kommuneplantillæg 1A1-4, Kujallerpaat, Kujallerpaat

Illangussaq I Sumiiffiup ilaa Sumiiffiup annikitsup ilaa Pisutsillu pioreersut
Bilag I Delområde, detailområder og eksisterende forhold

April 2014

Uttuut / Mål 1:5000

0m 50m 100m



KOMMUNEQARFIK SERMERSOOQ
Sanarfimermut avatangiisinullu ingerlatsivik
Forvaltningen for Anlæg og Miljø

Kommunimut pilersaarummut tapiliussaq IA1-4
Kommuneplantillæg IA1-4, Kujallerpaat, Kujallerpaat

Illangussaq 2 /
Bilag 2 Område D
April 2014
Uttuut / Mål 1:1000

0m 12,5m 25m