


Pit  
Ar  
Hea  
Nu



Pit  
Ar  
Hea  
Nu

Pit  
Ar  
Hea  
Nu

Pit  
Ar  
Hea  
Nu

Pit  
Ar  
Hea  
Nu

Pit  
Ar  
Hea  
Nu

Pit  
Ar  
Hea  
Nu

Pit  
Ar  
Hea  
Nu

# AALAJANGERSAKKAT

Matumuuna kinguliini illoqarfiup ilaanut pilersaarusiamaa lajangersakkat kommunalbestyrelsen atortussanngortinneqarput Kalaallit nunaata ministereqarfiata nalunaarutaa nr. 470, 26. november 1979-meersoq, illoqarfiit pilersaarusiornisa qanoq iluseqarnissaannut tunngasoq aammalu Landstingip peqqussutaa nr. 6, 19. december 1986-meersoq tunngavilugit.

## § 1. Illoqarfiup ilaanut pilersaarummi siunertaq.

Matumuuna periarfissinneqassaaq Namminersornerullutik Oqartussat allaffeqarfiisa ataatsimiittarfialu allieriffigineqarnissaat maannamut pioereersunut atasumik.

## § 2. Nuna.

2.1 Nunap assingani ilanngussami 1-mi takutinneqartutut illoqarfiup ilaanut pilersaarusiorkilleqartinneqarpoq, tassanilu illut toqqaveqarfissaattut naatsorsuutigineqarluni 2,1 ha missaanni.

2.2 Illoqarfiup ilaanut pilersaarusiorkimmiipputtaaq illut pioereersut makku: B 1684, B 1683, B 1582, B 1702, B 1872 B 1581, B 1307, B 1871, B 1873, B 298.

2.3 Illoqarfiup ilaanut pilersaarusiorkiup nunataa aggorneqarpoq immikkoortunut A1, A2 aamma P, nunap assingani ilanngussami 1-mi takutinneqartutut.

## § 3. Nunap immikkoortuusa atornissaat.

3.1 Immikkoortoq A1: Tassaniipput illut maannamut pioereersut, tassalu naalakkersuisoqarfiup allaffeqarfiit ataatsimiittarfialu, kiisalu Politeeqarfik. Nuna tamanna taamaallaat atorneqartussaavoq pisortatigoortumik allaffeqarfiorfigalugu ataatsimiittarfiorfigalugulu.

3.2 Immikkoortoq A2: Tassaniipput illut qangali napareersut allaffeqarfittallit. Iluliat nutaat taamaallaat tassaassapput allaffeqarfiit ataatsimiittarfiallu.

3.3 Immikkoortoq P: Taamaallaat atorneqassaaq pisortatigoortumik biilnut uninngasarfittut.

## § 4. Angallannermut tunngasut.

4.1 Aqqusinerit Kuussuarmut aamma Tuapannguanut ikaarsaariarfiit taamaallaat pilersinneqassapput nunap assingani ilanngussami 1-mi takutinneqartutut.

4.2 Aqqusinersuatoqaaq qamutinit motorilinnit angallavigneqaaqqissanngilaq.

4.3 Nunaminernik aqqusineeqqanik annernik pilersitsivissamik inniminniisoqassaaq nunap assingani ilanngussami 1-mi takutinneqartutut. Aqqusineeraq 2 m atititigisumik manngersarneqassaaq.

4.4 Iluliorfissap tamakkiisumik annertussusissaannut ataatsimut tamatigut ataatsimik biilnut uninngaartarfissamik nunaminertaliisoqassaaq.

## § 5. Iluliorfissat killingi.

5.1 Illut inissinneqassapput aqqusernup qeqqanit uuttorlugu avammut 10 m inornagit.

5.2 Illut inissinneqassanngillat aqqusineeqqat qeqqinit uuttorlugu avammut 5 m inorlugit nunap assingani ilanngussami 1-mi takutinneqartutut.

5.3 Illut pilersaarusiorkiup ilaaniittut pilersaarusiorkiup avataaniittut illunit 10 m inorlugit inissinneqassanngillat.

## § 6. Iluliat annertussusissaat qanorlu isikkoqarnissaat.

6.1 Nunap immikkoortuani A1-mi illut annertussusissaasa 9000 m<sup>2</sup> sinnersimassanngilaat. Illut portussusiisa 17 m qaangersimassanngilaat. Illut nutaat allanngortitikkallu saamik-kut qallamikkullu illut pioereersut pissuseqatigissavaat aammalu immikkoortumi A2-mi illut nutaat taamatut pissuseqatigissallugit.

6.2 Immikkoortumi A2-mi illut annertussuseqassapput 8000 m<sup>2</sup> sinnernagit. Illut 17 m qaangerlugit portussuseqassanngillat. Illut annertussusiisa pingajorarterutaat illut qummut portussusiannut ilanngunneqarsinnaavoq portunerpaaffissaa 24 m angullugu. Illut saavi qaliaallu sananeqaateqassapput isikkoqassallutillu immikkoortumi A1-mi illut isikkuinut naapertuuttunngorlugit.

## § 7. Nunamernit illoqannginnerat.

Nunamernit illoqannginnerat naasulersorneqassapput naasulersukkallu sinaagissarneqarlutik isikkorissarneqassapput.

## § 8. Illunik piiannerit.

B 298 piiarneqassaaq kingusinnerpaamik illumit tassannga illu 10 m-nik ungasissusilimmiittoq inerlugu atornerqalerpat.

## § 9. Illoqarfiup ilaanut pilersaarusiama siunnersuutit ilaata atorunnaanera.

Illoqarfiup ilaanut pilersaarusiama siunnersuusiamaasimamut saqqummiunneqartumut naleqqiullugu qumartaaavoq taamaalluni illut makku pilersaarummit peerneqarput: B-85, B-188, B-716, B-772, B-773, B-774 B-775 aamma B-795.

## § 10. Akuersinerit.

10.1 Illoqarfiup ilaanut pilersaarusiama 1.04-mut siunnersuut november 1980-meersoq. Kommunalbestyrelsen ulloq 24. november 1980 ataatsimiinnerani illoqarfiup ilaanut pilersaarusiama 1.04-mut siunnersuut akuerineqarpoq. Siunnersuut tamanut saqqummiunneqarpoq ulluni 27. aprilinit 3. juni 1981. Siunnersuut maanna pilersaarusiamaasumit taarseneqarpoq.

10.2 Illoqarfiup ilaanut pilersaarusiama 1.04-mut siunnersuut juni 1985-meersoq. Kommunalbestyrelsen ulloq 6. juni 1985 ataatsimiinnerani pilersaarummut siunnersuut akuerineqarpoq siunnerfigalugu tamanut saqqummiunneqarnissaa, tamannalu pivooq ulluni 11. juli-mit 22. augustimut 1985.

## 10.3 Inaarutaasumik akuerineqarnera.

Kommunalbestyrelsen ulloq 23. september 1985 ataatsimiinnerani manna pilersaarusiama 1.04 inaarutaasumik akuerineqarpoq annikitsutigut allannguuteqartillugu akertilissuut kingunerisaannik.

## 10.4 Landsplanudvalgimut akuersineq.

Allakkatigut 22. november 1985 ulluleneqartutigut Landsplanudvalgip illoqarfiup ilaanut pilersaarut 1.04 akuersissutigaa arlalitsigut allannguuteqarnissaa piumasaralugu.

## 10.5 Isumaqaatiginniarneq.

Ullormi 1. april 1986 Teknisk udvalgip siulittaasuata Namminersornerullutillu Oqartussaqqarfiup direktoriata akornanni isumaqaatigissutigineqarpoq illoqarfiup ilaanut pilersaarusiama marlungorlugu avinneqassasoq Landsplanudvalgip allannguutigitinniagai isumaqaatiginnitigereerlugit. Isumaqaatigissut ulloq 7. april 1986 kommunalbestyrelsen tusaatisatut tiguneqarpoq.

## 10.6 Kililimik pilersaarusiama inaarutaasumik akuersissutigineqarnera.

Kommunalbestyrelsen ataatsimiinnerani ulloq 2. februar 1987 pisumi illoqarfiup ilaanut pilersaarut 1.04 inaarutaasumik akuersissutigineqarpoq imm. 9.5 malillugu killeqartumik. Aammaartumik tamanut saqqummiussinissaa pisariaqartinneqarsimanngilaq.


## 10.7 Naalakkersuisut aalajangersaannert.

Allakkatigut 26. maj 1987 ulluleneqartutigut illoqarfiup ilaanut pilersaarusiama 1.04 Naalakkersuisunit akuersissutigineqarpoq siuliini taaneqartut allannguutigitillugit.

## 10.8 Nalunaarutigineqarnera.

Illoqarfiup ilaanut pilersaarut atuagassiatigut takoqusaarutigineqarpoq 22. 10. 87 tamatumalu kingorna atortuularluni.

Pilersaarusiorfiup killingi — — — Områdegrensse  
 Aqqusineeqqet ..... Sti  
 Ikaeriaq ↑ Overkørsel  
 Nunap assinga 1 Kortbilag 1  
 1: 1000



laffeqarfittaassaasa tungaannut. Illoqarfiup ilaanut pilersaarusiassamut siunnersuummi allilerinissamut atugassanngorti taapput 12.000 m<sup>2</sup> missaanni naliliineq tunngavigalugu, kiisalu pisortaqarfiit allaffeqarfiisa maannamut atasut allilerneqarnissaannut 2000 m<sup>2</sup>-it atugassanngortinneqarlutik.

#### **Pilersaarusiap tamanit oqallisigineqarnera akuersissutigineqarneralu.**

Illoqarfiup ilaanut pilersaarusiassamut siunnersuut tamanit oqallisissanngorlugu saqqummiunneqarpoq ulluni 11. juli- mit 22. august 1985. Namminersortunit akertiliissutit sisamat tiguneqarput aammalu pisortatigoortumik saaffiginnissutit sisamat, taakkunanga marluk akertiliissutaallutik.

Akertiliissutit marluk tikkuarpaat toqqissisimanangitsaq il- lunik piiaanerup nassatarissammagu niuertarfiutimik inger- lanerisa attugaanerat taamaattumik kissaatigalugu niuertar- fiutimik inissiivissaannik siornatigutut iluartigisumik tunine- qarnissartik, tamatumalu saniatigut illut nalinginik taarsiivi- gineqarumallutik. Taamatut piumasaqarneq kommunalbestyrelsi- p ilalerpaa aalajangersagaliornikkut ilaqutariit kiisalu inuutissarsiutaasup illuliuteqqinnissaannut tunngasunik. Akertiliissutit pingasut pisuinnaat aqutaannut tunngapput aammalu qamutitut motorilinnut tamakkulu uninngaartar- fiinut. Akertiliissutit tamakkununga tunngasut illoqarfiup ilaanut pilersaarut naapertorlugu akuersaarneqarsinnaap- put, taamaattumillu allannguuteqartitsinissaq kingunerissa- nagu.

Namminersornerullutik Oqartussat illuliorititernermut tun- ngasumik ataatsimiittitaliaata kissaatigaa allaffeqarfissat 1- natsisartullu ataatsimiittarfissaata portussusissaasa meter- inut 17-nut aammalu 24-nut qaffanneqarnissaat, tassalu siun- nersuutigineqartunit meterinik marlunnik pingasunillu por- turerusunngorlugit. Aammattaaq illunik piiaanissaq eqqar- saatigalugu ingasaginantinneqarpoq illut maannakkut sa- naartorniakkanit 10 meterit inorlugit ungasissusillit piarne- qarnissaat. Taamatut akertiliineq ilaleneqarpoq piiaanissa- mut tunngasortaa eqqarsaatigalugu. Kommunalbestyrelsi i- sumaqarpoq illut maannakkut sanaartorniakkanut qanittut piarneqarnissaat pisariaqartoq tamaani illut eqimavallaan- nginnissaat eqqarsaatigalugu. Piiaanissamut piumasarisaa kinguartinneqarpoq maannakkut sanaartorniakkat alorne- qalernissaasa tungaannut. Aammattaaq Kalaallit nunaanni atuagassiat illoqarfiup ilaanut pilersaarusiap sammivaat, i- laatigut uparuarlugu ilniliassat isikkulligaaniarnerannut tunngasooq.

Sermitsiap allaaseraa innuttaasut illoqarfimmik pitsaaner- paaffissaa pillugu isummaminnik saqqummiussisimasaria- qaraluartut, kiisalu Atuagalliutit allaaseraat kajumissaaruti- galugu nunap illoqarfiisa pingaarnersaata illutassaata ataq- qinarnarpaartassaata mutaamik pilersaarusiorneqarnissaa. Kommunalbestyrelsi atuagassiutit allaaserisaat tunngavi- giinnarlugit pilersaarusiap sulianeqartoq tunuartinnaangi- laa, aammalu innuttaasut suliaq imatut malittarisimangi- laat. Taamaattumik inerniliisariaqarpoq imatut paasillugu sanaassat akuersaarneqartut.

Pilersaarusiap Landsplanudvalgimut nassinneqarpoq akue- ritinniarlugu, Landsplanudvalgillu piumasaraa inuit illulior- fissaminnik tunineqarqinnissaat pillugu aalajangersakkat tunuar- teqqinneqassasut. Kommunalbestyrelsili isumaqar- poq tamaku patsisigalugit pilersaarusiap avammut nalunaar- rutigineqartariaqanngitsaq, taarsiulluguli isumaqatigiinniar-

nissaq tunaartaliuttariaqartoq. Tamatuma kingunerisaanik illunik sanaartortitsisussat ataatsimiittitaliaannit Paasineqa- riartulersimavoq allaffeqarfiliassat sananiakkat kingulliit marluk atorfissaqartinneqartussaanaviannigitsut, taakkumi pilersaarusiampiinnerisa illunik namminersamik pigineqartu- nik eqqangiisaasunik piiaanissamut tunngasumik ajornar- torsortitsinermut aallaaviupput. Namminersornerullutik O- qartussaqarfiup direktoria tamanna pillugu siunnersuuteqar- poq pilersaarusiap marlunngorlugu avinneqassasooq, taamaa- lilluni allaffeqarfiliassat kingulliit marluk pilersaarummit pe- neqarniassammata, tamannalu kommunalbestyrelsimiit akuersaarneqarpoq iluarineqarlualuni. Tamaku piortorne- ranni Landsplanudvalgip pisussaaffii naalakkersuisoqarfim- mut nuunneqarput, tamatumalu kingorna naalakkersuiso- qarfiup pilersaarusiap allannguutilik atorussanngortippaa ulloq 26. maj 1987. Atortussanngortitsinermi siunnersuutigi- neqarpoq oqaasiliornit assigiinnigitsualuit allannguuteqar- tinnissaat, pingaartumik Aqqusinersuaq pillugu 13. maj 1987-imi teknisk udvalgip akuersissutigisimasaa, tamatumalu kingorna pilersaarusiap avammut nalunaarutigineqarluni.

Oqallisereernerup kingorna Namminersornerullutik Oqar- tussat allilerinissamut pilersaarutaannut tunngasut ingerlaq- qissimapput. Misissorneqarpoq illoqarfiup qiterisaanit allaa- nerusumi sanaartormik nangitsinissaq, ilimagineqarporlu pilersaarusiortiusumi siullermi allaffeqarfissaq siullertut eq- qarsaatigisaaq kisiat sananeqassasooq. Illoqarfiullu ilaanut pil- lersaarusiap malillugu tamaani pisortatigoortumik allanik al- laffeqarfiliortoqarsinnaassaaq.

#### **Illoqarfiup Nuup pilersaarusiortnera.**

Kommunip illoqarfimik pilersaarusiap makkuninnga katiti- gaapput, illoqarfiup pilersaarusiortneranik aammalu illoqar- fiup ilaanut pilersaarusiap arlaqartunik. pingaarnersuutut pilersaarusiap tassa illoqarfiup pilersaarusiortnera taannalu illoqarfiup ilaanut pilersaarusiortnani malinneqartussavaoq, pilersaarusiap tamakku sukumiinerusumik suliaasarpur. Il- loqarfiup pilersaarusiortnerani 1985-imit 1995-moortumi pil- lersaarusiortiusooq pineqartoq atugassanngortitaavoq siuner- tanut ataatsimoorussanut aammalu pisortatigoortumik al- laffeqarfiliortfissatut. Kommunip allaffissuata Namminer- sornerullutillu Oqartussaqarfiup akornanni illoqannginner- saqartussanngorlugu. Illoqarfiup ilaanut pilersaarusiap 1.04-p illoqarfiup pilersaarusiortnerani aalajangersakkat ma- lippai. 1981 upernaakkut maannakkut pilersaarusiortiusu- mut pilersaarusiap saqqummiunneqarpoq. Taamanikkut pil- lersaarusiap siunnersunt Namminersornerullutik Oqar- tussat pisariaqartitaannut naleqqussimanngilaq, taamaalil- lunilu atorinnaarsimalluni.

#### **Inatsisitigut sunniutai.**

Illoqarfiup ilaanut pilersaarusiap illoqarfimmullu pilersaarusi- ap tamarmik inatsisitigut sunniuteqartarput. pilersaarusiap malinneqartussaauput sanaartortoqartillugu imaluunniit al- lanngortiterisooqassatillugu. Kommunalbestyrelsi immikkor- luinnaq pissutissaqartillugu annikitsutigit allannguuteqar- tisinnaavoq. Annertunerusutigit allannguuteqartitsiso- qassappat pilersaarusiap allanngortinneqassaaq aammaarluni- nilu tamanut saqqummiunneqassalluni.

Inatsisit malillugit pilersaareersimasut allanngortittaria- qanngilaq, illoqarfiup ilaanut pilersaarusiap allaasunik aal- ajangersagaqaraluarppalluunniit. Pilersaarusiap piviusun- gornissaanut pisariaqarpat pisortat inuit namminneq pigi- saannik illunik piiaasitsinnaapput allatigullu atorunnar- sitsisinnaallutik taarsiivigineqarnermik kinguniffimmik.

Juni 1993



### **LOKALPLAN 1.31 - Området mellem Hjemmestyrets administrationsbygninger og Rådhuset.**

Nuuk kommunalbestyrelse har i henhold til § 16 i "Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 25 af 9 november 1987 om kommune- og områdeplanlægning" vedtaget at fremlægge dette forslag til lokalplan 1.31 til offentlig debat.

Forslaget omfatter et område i Nuuk bymidte mellem Hjemmestyrets administrationsbygninger og Rådhuset. Området er udlagt til fælles formål.

#### **Offentliggørelse.**

Lokalplanforslaget var fremlagt til offentlig gennemsyn fra d. 27. november 1991 til d. 8. januar 1992.

#### **Redegørelse.**

Nærværende lokalplan 1.31 omhandler placeringen af et kunst og kulturcenter i Nuuk bymidte.

#### **Lokalplanforslagets formål og indhold.**

Lokalplanområdet er med sin beliggenhed centralt i Nuuk bydelen fundet velegnet til placeringen af kulturhuset. Området er udlagt til fælles formål. Lokalplanforslaget indeholder retningslinier for planlægningen og udbygningen af området.

#### **Forhold til den øvrige planlægning.**

I henhold til Byplan Nuuk 1985-1995, er området udlagt til fælles formål og fælles friareal.

Lokalplan 1.04 - Udbygning af Hjemmestyret omfatter en del af området.

Der er udarbejdet et tillæg nr. 11 til Byplan Nuuk 1985 - 1995.

Lokalplanforslaget er udarbejdet i henhold hertil.

Den resterende del af området vil senere blive lokalplanfastlagt.

#### **Retsvirkninger.**

De endelige retsvirkninger træder i kraft på det tidspunkt, hvor lokalplanens endelige vedtagelse bliver offentlig bekendtgjort. Inden for den endelige vedtagne lokalplans områdegrense, må der herefter ikke iværksættes aktiviteter, der er i strid med lokalplanens bestemmelser. Under visse omstændigheder kan der dispenseres for mindre betydende afvigelser. Mere betydende afvigelser kræver, at der tilvejebringes en ny lokalplan.

## **BESTEMMELSER**

Kommunalbestyrelsen fastlægger herved følgende bestemmelser i henhold til Landstingsforordning nr. 6 af 19. december 1985 - ændret ved Landstingsforordning nr. 1 af 18. juni 1987 - med tilhørende bekendtgørelse nr. 25 af 9. november 1987 om kommune- og områdeplanlægning.

### **§ 1. Lokalplanens formål.**

Lokalplanen skal sikre,

- at området udlægges til kontorformål, offentlige og private institutioner og boliger
- at ny bebyggelse og bymæssige anlæg i området skal udformes således at Skibshavnsvejen forstærkes.

### **§ 2. Lokalplanens område.**

2.1 Lokalplanen afgrænses som vist på kortbilag 1.

### **§ 3. Områdets anvendelse.**

3.1 Området må anvendes til fælles og bolig formål i form af offentlige og private institutioner og boliger.

### **§ 4. Byggezoner, veje, stier og parkering.**

4.1 Til parkering skal der anlægges mindst:

- 1 p-plads pr. 100 m<sup>2</sup> etageareal til kontor- og institutionsformål,
- 2 p-pladser for hver 3 boliger.

### **§ 5. Bebyggelsens omfang og udseende.**

5.1 Ny bebyggelse og bymæssige anlæg skal udformes således at Skibshavnsvejen forstærkes. Bebyggelsen skal fremtræde som en arkitektonisk helhed.

5.2 Bebyggelse i området må kun ske på grundlag af en af kommunalbestyrelsen godkendt samlet plan for hele området.

Planen skal redegøre for:

- Placering af bebyggelse og udendørs opholdsarealer, herunder udendørs scene.
- Bygningsprofiler, facader og materialvalg.
- Evt. udbygningsmuligheder.
- Terrænreguleringer
- Vej, parkerings og stiforhold.

## **§ 6. Ubebyggede arealer**

6.1 Udenomsarealer skal holdes ryddede. Udendørs oplagring må kun finde sted med kommunalbestyrelsens særlige tilladelse.

6.2 På udenomsarealer må belysning, skiltning og møblering kun finde sted efter retningslinier godkendt af kommunalbestyrelsen.

6.3 Der skal gennemføres friarealforbedringer, specielt friarealerne langs Kuussuaq og H.J.Rinksvej.

## **§ 7. Nedrivninger.**

7.1 B-188 , B-769 skal, forinden nybyggeri igangsættes, nedrives. B-31 forudsættes nedrevet på længere sigt.

## **§ 8. Tekniske anlæg.**


8.1 Bygninger skal tilsluttes eksisterende vand- og kloaksystem.

## **§ 9. Vedtagelser.**

9.1 På kommunalbestyrelsens møde d. 27. januar 1992 blev nærværende lokalplan 1.31 endelig godkendt.

9.2 Grønlands Hjemmestyre godkendte lokalplan 1.31 d. 14. april 1992.

9.3 Lokalplan 1.31 blev offentlig bekendtgjort d. 30. juni 1992.





## ILLOQARFIUP ILAANUT PILERSAARUT 1C12-4

*H. J. Rinksvejip / Indaleeqqap Aqqutaata eqqaani illoqafiup qeqqa.*



# NUUP KOMMUNEA

TEKNIKKIMUT AVATANGIISINULLU INGERLATSIVIK

juni 2004

## Imarisai

|                                                                               |    |
|-------------------------------------------------------------------------------|----|
| Ilitsersuut .....                                                             | 3  |
| Nassuiaat.....                                                                | 4  |
| <i>Illoqarfiup ilaanut pilersaarutip tunuliaqutaa</i> .....                   | 4  |
| <i>Illoqarfiup ilaanut pilersaarutiorfik</i> .....                            | 4  |
| <i>Illoqarfiup ilaanut pilersaarutip imarisaa</i> .....                       | 7  |
| <i>Pilersaarutitut allanut sanilliunnersa</i> .....                           | 10 |
| <i>Illoqarfiup ilaanut pilersaarutip sunniutissai</i> .....                   | 11 |
| <i>Piffissaq oqalliffiusoq akuersissutigineqarneralu</i> .....                | 12 |
| Aalajangersakkat .....                                                        | 13 |
| § 1 Illoqarfiup ilaanut pilersaarutip siunertaa .....                         | 13 |
| § 2 Illoqarfiup ilaanut pilersaarutip sumiiffia immikkoortulersorneralu ..... | 13 |
| § 3 Atorneqarfissaa .....                                                     | 13 |
| § 4 Aqquserngit aqqusineeqqallu.....                                          | 13 |
| § 5 Sanaartukkat initussusaat inissisimaffiilu.....                           | 14 |
| § 6 Sanaartorfiup silataata isikkua .....                                     | 16 |
| § 7 Nunaminertat sanaartorfiunngitsut .....                                   | 17 |
| § 8 Nunatap iluarsartuunnersa.....                                            | 17 |
| § 9 Teknikkikkut atortulersuutit .....                                        | 17 |
| § 10 Illoqarfiup ilaanut pilersaarutit atortussaajunnaarsinneqarnerat.....    | 18 |
| <i>Inaarutaasumik akuersissutigineqarnera</i> .....                           | 19 |

### Ilanngussat:

|                              |                                                                          |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Nunap assinga 1:             | Illoqarfiup ilaanut pilersaarutip assinga sumiif-<br>finnik takutitsisoq |
| Nunap assinga 2:             | Annertujhsaanissamut periarfissaasinnaasut                               |
| Pilersaarutiamut titartagaq: | Maannamut sanaartugaareersut sanaartugassallu                            |

## ILITSERSUUT

Illoqarfiup ilaanut pilersaarut nunaminertat, illut nutaat, aqqusineeqqat aqquserngit assigisaasalu sumiiffimmi aalajangersimasumi qanoq atorneqar-nissaannut, inissisimaffissaannut ilusissaannullu aalajangersakkanik aalajang-ersaaviusarpoq.

Illoqarfiup ilaanut pilersaarut marlunnut immikkoortortaligaasarpoq, tassalu nassuiaat illoqarfiullu ilaanut pilersaarummut aalajangersakkat.

Nassuiaammi illoqarfiup ilaanut pilersaarutip siunertaa anguniagaalu illoqar-fiup ilaanut pilersaarutip eqqaani pissutsit maanna atuuttut kii-salu illoqarfiup ilaanut pilersaarutip pilersaarutitut allanut qanoq sanilliunneqarnera naatsumik oqaluttuarineqartarput.

Illoqarfiup ilaanut pilersaarummut aalajangersakkat atuuttussaataapput. As-sitaliussat kiisalu oqaatsit uingasunik naqinnillit siunertaraat illoqarfiup ilaanut pilersaarummi aalajangersakkat nassuiarnnissaat ilusilerneqarnis-saallu.

Inatsisartut peqqussutaat nr. 6, 19. december 1986-imeersoq, Nunaminertat atorneqarnissaat pillugu Inatsisartullu peqqussutaanni nr. 1-imi, 18. juni 1987-imeersukkut kiisalu Nunaminertat atorneqarnissaat pilersaarusiorneqar-tarnerallu pillugu nalunaarut nr. 23, 18. november 1992-imeersukkut al-lanngortinneqartoq naapertorlugu kommunalbestyrelse illoqarfiup ilaanut pilersaarusiornissamut pisussaaffeqarpoq:

- *Kommunimut pilersaarutip piviusunngortinneqarnissaata isumannaarn-eqarnissaa pisariaqaraangat.*
- *Sanaartornissap annertuup, sanaartugassap nunaminertanillu atortus-sanngortitsinissap aallartilinnginneranni.*

Illoqarfiup ilaanut pilersaarusiortussaataanerup siunertaraa pilersaar-u-siornermi annertunerusumik ataqatigiissitsinissaq tamatumunngalu innut-taasut akuutinneqarnissaat.

Taamaammat illoqarfiup ilaanut pilersaarut sivikinnerpaamik sapaatip akun-nerini arfinilinni tamanut saqqummiunneqassaaq. Tamatuma ki-ngorna pilersaarutip inaarutaasumik akuersissutigineqannginnerani kommunalbestyrelsip akerliliissutit allannguutissatullu siunnersuutit naliliiffigissavai

Illoqarfiup ilaanut pilersaarutip inatsisitigut sunniutissai illoqarfiup ilaanut pilersaarummi sukumiinerusumik allaaserineqarpoq.

## **NASSUIAAT**

### ***Illoqarfiup ilaanut pilersaarutit tunuliaqutaa***

Kommunalbestyrelsen 2001-imi illoqarfiup ilaanut pilersaarut 1C12-3, H. J. Rinksvej/Indaleeqqap Aqqutaata eqqaani qiterisaqarfik akuersissutigaa. Tamatumani siunertaavoq Nuup qeqqata pilersaarusiortulugu ingerlanneqartup aammalu tassunga sanilerisat ilaasa pilersaarusiortnerata ingerlanneqartup imminnut assiigiissaartumik pilersaarusiornissaat.

Tamatumali kingorna illumik allilerinissamut kissaateqartoqarpoq illoqarfiup ilaanut pilersaarummi nr. 1C12-3-mi aalajangersakkanut naleqqutsinngitsumik. Tamanna pissutigalugu Kommunalbestyrelsen illoqarfiup ilaanut pilersaarut 1C12-3, H. J. Rinksvej/Indaleeqqap Aqqutaata eqqaanut nutaamik pilersaarusiortoqarnissaa aalajangerpaa.

Illoqarfiup ilaanut pilersaarutit nutaap uuma imaasa amerlanersaat illoqarfiup ilaanut pilersaarummi atuuttumi nr. 1C12-3-miittut assigai.

### ***Illoqarfiup ilaanut pilersaarusiortit***

Sumiiffik siornatigut pingaartumik inissianut qummut Naalakkap Qaqqata tungaanut Sissuigatoqqallu tungaanut sanaartorfiuneruvoq. Ukiut ingerlanerini annertusiartortumik inissiat ilaanni pisiniarfinnik namminersortullu suliffiutaannik sanaartorfiuvoq sumiiffillu illoqarfiup qiterisaqarfianut alliartorsimalluni.

### **Killilersorneqarnera**

Sumiiffik H. J. Rinksvej Indaleeqqap Aqqutaalu kiisalu Gertrud Raskvej Indaleeqqap Aqqutaata John Møllersvejillu akornanniittut aqquserngit marluk atuarlugit illuliorfigineqaqqaarput. Aqquserngit taakkua marluk sumiiffinnut assigiinngitsunut marlunnut atasuupput, illut nunallu pissusaasigut.

H. J. Rinksvej sinerlugu sanaartukkat pingaartumik tassaapput illut ilaqutariinnut ataasiakkaanut inissiat. Indaleeqqap Aqqutaata atuarlugu sanaartukkat tassaapput Namminersornerullutik Oqartussaniit eriagisassatut toqqakkat nalissaqanngitsumik Nuutoqqap oqaluttuarisaanikkut pissusaa pissutigalugu.

### **Nunap pissusaa nunataalu**

H. J. Rinksvejip avannaatungaa Naalakkap Qaqqata sioraaniippoq, tamasumalu nunataa avannamut qatsissiarortuulluni. Qaqqaq Sipisak Kangillermiit Tasersuup qoorortanut ingerlasuuvoq, pissutsimigullu qiterisaqarfiup tungaanut pukkiliartortuulluni. Nunataq Naalakkap Qaqqaniit Aqqaluk Pladsip tungaanut ingerlasuuvoq, H. J. Rinksvejillu kujataata ilaa ammut Nuutoqqap tungaanut ingerlasutut isikkoqarluni.

Indaleeqqap Aqqutaata Nuutoqqap tungaanut sivingasumiippoq. Indaleeqqap Aqqutaani nunataq assigiinngiaartuuvoq, nunatammi ilaa allanngortinneqarsimannginnami. Illut ilaat aqquserngup ungataaniipput aqquserngullu sinaaniinnatik.

## Sanaartukkat

Tamaani sanaartukkat assigiinngiaarput, killiliussa qarfimmili sanaartukkanut tamaaniittunut assigiaartuullutik.

Taamaalilluni *H. J. Rinksvejimi sanaartukkat* ilisarnaatigaat illut ilaqutariinnut ataasiakkaanut ataatsimiit affarmut quleriilinnik illutallit, qiterisa qarfimmili sanaartukkanut takisuunut allaassutaallutik. Sumiiffimmi illut amerlanerit tassaapput sivingasunik qaliillit 50-ikkunneersut illunillu 25 gradinik sivinganertalinnik 60-ikkunneersunik ilallit. Ukiut 20-t kingulliit ingerlaneranni iluatsilluartunik allilerinernik allanngortiterinernillu pisoqartuartsimavoq, taamaalilluni sumiiffiup ilaa assigiinngiaartuuvoq "tukattuullunilu". Sumiiffik taamaalilluni KNR-ip illutaanut angisuunut tunuatungaani illunut quleriilinnut sumiiffiup pissusaaanut allanngorartitsisuuvoq. Ilaqutariinnut ataasiakkaanut illut qaqqamiittut illoqarfiup qeqqaniit isigalugit sumiiffiup pissusaaanut kusanartumik isikkiveqartitsisutut misigititsipput.

*Indaleeqqap Aqqutaata atuarlugu sanaartukkat* tassaapput ilaqutariinnut ataasiakkaanut illuliat ataatsimiit aappa avillugu portussusillit. Tamatumani illut igaat Indaleeqqap Aqqutaanut Nuutoqqamullu immikkukajaaq pissuseqarput, taamaalilluni illut akunneqartilerlugit pissusissaattullu kangerlummumut Sissiugatoqqamullu isikkivimmik ammaneqalersillugit. Illut assigiinngiaartuupput tusingasunik 50-ikkunnersunik qaliillit kiisalu 60-70-ikkunneersunik 25 gradinik sivingasunik qaliillit.

## Illut eqqissisimatitat eriagisassallu

Aqquserngit H. J. Rinksvejip, Nikolaj Rosingip Aqqutaata Gertrud Raskvejillu akornanniippoq illu B-142, siornatigut napparsimmavittut atorneqar-



simasoq. Illu 1903-mi sanaajuvoq sanasullu naalagaannit P.A. Cortzenimit titartagaalluni. Illu eqqissisimatitaavoq.

Illu siornatigut amerikamiut konsuleqarfigisimasaat B-2 Indaleeqqap Aqqutaata Gertrud Raskvejillu akornanniippoq 1941-milu sanaajulluni. Illu Nun-

atta Katersugaasivianit Allagaateqarfianillu eriagisassatut nalunaarsorsimavoq.



### **Illut allanngortiternerat**

Kommunimut pilersaarummut tapiliussaq nr. 9, Nuup illoqarfiani qiterisaqarfik naapertorlugu, atatillugu illup B-724 isaterneqarnissaa eqqarsaataavoq, Kuussuup P.H. Lundsteensvejillu aqqutaani ingerlaarnermi Nuup Kangerluanut isikkiviginnerunissaa illoqarfiullu qeqqaniit Nuutoqqamut ingerlavisap pitsaanerulersinnissaa anguniarlugu.



### **Angallanneq**

H. J. Rinksvej angallaffiusorujussuuvoq sumiiffiup illoqarfiullu qeqqata akornanni "aporaaffioqaluni". Aqqusinnermi marlunnik annertuumik angallanermi katersuuffeqarpoq, aappaa tassaavoq B-946, tamatumani pisiniarfim-

miit pisiniarfimmullu angallattoqangaatsiartarluni kiisalu bussinut unittarfimmut 20 meterinik ungasitsigisumi taamaalluni. Angallannermi katersuuf-fiusartup aapparaa H. J. Rinksvejip kitaatatungaa, tassani pisiniarfeqangaat-siarpoq soorlu nerisassaarniarfinnik, timersuutaarniarfinnik kiisalu isaruar-niarfimmik allanillu.

Indaleeqqap Aqqutaani angallattoqartarnera annikinneruvoq, annertoqalunili. Angallannerup ilaa sumiiffimmi pisiniarfinnukartarnermi pissuteqarpoq.

#### *Pisuinnaat*

Imaneq H. J. Rinksvejimut atasumiippoq, sumiiffillu pisuinnarnit a-ngallaffiuvoq, kalaalimineerniarfiummi tungaanut Nuutoqqap eqqaaniittumut Ilinniarfissuullu tungaanut angallattoqangaatsiartarpoq. Taamatuttaaq Nuus-suarminngaanniit illoqarfiup qeqqata tu-ngaanut pisuinnarnik angallattoqar-tarpoq. Indaleeqqap Aqqutaaniit Nuutoqqamut kalaalimineerniarfiullu tun-gaanut aqqusineeraqarpoq.

H. J. Rinksvej sinerlugu sanaartorfik toqqaannartumik aqqusinerniit ap-pakaaffissaqarpoq.

#### *Biilit uninngaartarfii*

Sumiiffimmi pisiniarfinnut suliffeqarfinnullu biilit aqquserngup sinaani san-nerlutik ilaatigullu narlortumik inissillutik uuninngaartarput.

### ***Illoqarfiup ilaanut pilersaarutip imarisaa***

#### **Sumiiffiup siunissami ineriartornissaa**

Illoqarfiup ilaanut pilersaarutip sumiiffia qiterisaqarfissatut atortussanngor-tinneqassaaq inissianik, pisiniarfinnik kiisalu siunertanut sumiiffimmi illunut taakkualuunniit eqqaanni illuliorfissani avatangiisitigut akornusersuutaanngit-sunik.

Sumiiffik suli inissiaqarfittut illoqarfiup qeqqanut naleqqiullugu ilisarnaate-qassaaq, tassaassallunilu pisiniarfiit suliffeqarfiillu inissiffissaat, illoqarfiup qeqqani inissinnissaminnut pisariaqartitsinngitsunut periarfissaqanngitsunul-luunniit. Suliffeqarfiit sanaartormut pilersaarusiormi killiliussaqaarfiit sinnerlugit alliartortut illoqarfiup qeqqanut inissinneqarnissaminnut qinnute-qartariaqarput, tamatumani ineriartornissamut periarfissaqarnerusumut.

#### **Atorneqarfissaa**

Tamassuma atorluarneqarnissaa pillugu H. J. Rinksveji sinerlugu periarfissa-tut qinigassat marluk suliarineqarput. Sanaartukkat pioreersut ilaneqarne-rat/allilerneqarnerat periarfissaavoq. Periarfissap aappaa tassaavoq tamakkii-sumik nutaanik sanaartorneq marlunnik imaluunniit pingasunik quleriilinnik sanaartornissamut atorluaanissamik periarfissiisoq.

Illoqarfiup ilaanut pilersaarusiorkut sisamanngorlugu immikkoortukkuutaar-neqassaaq, taakku tamarmik immikkut sanaartugartaasa portussussaas, sumiif-fii illuliorfissallu ilusilersorneqarnerat assigiinngiaartuupput.

**Illoqarfiup ilaa I**, H. J. Rinksvej atuarlugu ingerlasup, Vandsøvejimiit Børnehjemsvejip tungaanut inituvoq, KNR-imik tunuatungaanilu inissianik quleriip illutaqarnini ilisarnaatigaa.

**Illoqarfiup ilaa II**, Børnehjemsvejimiit Naalakkap Qaqqataa tungaanoortup illut ataatsimiit aappaa avillugu portussusillit akuttusuut ilisarnaatigai. Tunuatungaani sanaartukkat pingaartumik 60-ikkunni 70-ikkunnilu sanaajupput, illut sivingasunik qaliallit qatsissumiittullu.

**Illoqarfiup ilaa III** Naalakkap Qaqqaanit Gertrud Raskvejip tungaanoortumi amerlanerusunik illunik typehuse-nik peqarpoq ataasiakkaatigut pisiniarfeqarluni.

Sanaartukkat tamaani sanaartugaareersumiittullu ersittuupput aammalu illoqarfiup qeqqaniit qaqqamut isikkiveqarluni, taamaattumik Inspektørbakkenimi sanaartukkat ersarilluatuupput.

**Illoqarfiup ilaa IV** tassaavoq Indaleeqqap Aqqutaata. Sanaartukkat tamaaniit tut pingaartumik isui aqqusinnermut sammisuupput.

Indaleeqqap Aqqutaani sanaartukkat ilisarnaatigaat Nuup Kangerluanut isikkiveqarnertik. Illoqarfiup qeqqani imminnut qanittunik sannaartorfiusumut sanilliulluni sanaartukkat allaaqutigaat siamasissuunertik aammalu Nuutoqqap tungaanut oqaluttuarisaanermut tunngassutilinnik sanaartukkanut ikaarsaariartuaanermut takussutissaallutik.

## Sanaartukkat

### *Sanaartukkat initussusaat*

Sanaartukkat nutaat sumiiffinni assigiinngitsuni sanaartukkanut allanut assigiissaartuunissaat siunertarineqarpoq, taamaalilluni sumiiffinni, siunissaq ungasinnerusoq eqqarsaatigalugu pilersaarusiornikkut, illut sannaasa assigiissaartuunissaat qulakkeerneqassalluni, taamaaliornikkullu tamaani sanaartukkat pilersaarusiugaanngitsumik tamani tamaani ataqatigiinngitsumik tukatumillu isikkoqaqqunagit. Immikoortoortami tassani isikkup assigiissaartuunissaa qulakkeermallugu anguniarneqarpoq inuussutissarsiutinik ingerlataqartunut allilerinissamut pilerinarsaanissaq. Tamatuma nassatarissavaa siunissaq ungasinnerusoq isigalugu H. J. Rinksvejip annertuumik allanngortiterlugu suliarineqarnissaanut pilersaarusiornissaq. Anguniarneqarpoq immikkoortortap pisuinnarnut aqqutitut pilerinarsarnissaa, pisuinnaat aqqutaat pisiniarfiit igalaavi, H. J. Rinksvejip tungaanut sammisunik.

**Illoqarfiup ilaa I** Sanaartoriikkat allilerneqassappata allilerineq aqqusernup tungaanoortuunani tunummut pissaaq, annerpaamillu qummut 1½-tut portususeqassallutik, illut akornisa ammasuunerat pigiinnarumallugu. Illut allanngorluinnarlugit sanaartortoqassappat nutaamik sanaat qummut 3-nik quleriisunnaapput. Tamatumunnga pissutaavoq illoqarfiup ilaani tamaani illoqarmat angisuunik inituunillu, sanaartukkanit allanit immikkoorutilinnik, soorlu KNR-i taassumalu tunuani illut quleriillit, taamaattumik nutaamik sanaartukkat portunerutinneqarsinnaapput sanaartukkanut allanut isikkumikkut ippinnaateqanngitsumik.

**Illoqarfiup ilaa II**, Børnehjemsvejip Inspektørbakkenillu akornanni illut pio-reersut aamma taamaallaat tunummut allineqarsinaapput annerpaamillu qummut 1½-mik. Illut allanngorluinnarlugit sanaartornermi qummut quleriit marluusinnaapput.

**Illoqarfiup ilaa III** maannakkut tamaani illut portussusaat allangorani 1½-iussuq Nuutoqqami sanaartukkanut ippinnaateqanngitsumik isikkoqarnissaa qulakkeerumallugu.

**Illoqarfiup ilaa IV** aqqusineq sinerlugu aqqusernup portoqataanik illut sanaartukkat 1½-tut portussuseqarsinnaapput. Quleriillit Namminersornerul-lutik Oqartussat illuutaat illuatungilissavai, kangerlummullu isikkivik pigiin-narneqassaaq.

#### *Sanaartukkat inissisimanerat*

H. J. Rinksveji sinerlugu nutamik sanaartukkat Inspektørbakkenimi sanaar-tukkat sammerngat malissavaat, tamaani illut amerlanerit qatsissuseq malil-lugu sanaajupput. Allilerinerit pingaartumik pukkitsuniissapput, taamaalilluni sanaartukkanut tunuaniittunut ammaneq pigiinnarneqassalluni.

Akerlianilli Indaleeqqap Aqqutaata atuarlugu sanaartukkat iigai aqqusiner-mut sammisuupput sammiviallu qatsisutsit akimorlugit. Tamaani nutaamik sanaartukkat aamma taamatut sanaartugaassapput.

#### *Sanaartukkat ilusaat*

Sanaartukkat pioereersut allilerneqarnerat imaluunniit nutaavinnik sanaar-tornerni sumiiffinnut sanaartorfinnut sumiiffimmilu illuliortarnermi ileqqunut ataqatigiissutaat ilusilersorneqarnerannut atasuussaaq. Tamanna pissaaq sanaartukkat ilusiviisa qangatut sanaartugaasartutut sivingasunik por-tusuunillu qalialernissaat imaluunniit atortunut qangatuunut ilusissaasa qanit-tuunissaat, kiisalu sanaartukkani nutaani inini allerni inigisalluunniit quleriit aappaanni inuussutissarsiutinik pilersitsinissamut periarfissiinissaaq.

#### *Illoqarfiup qeqqanut pilersaarut*

H. J. Rinksvejip kitaatungaa Indaleeqqap Aqqutaatalu avannaatungaa tassaap-put Imanermut atasut. Illoqarfiup qeqqanut pilersaarummi Imaneq illoqarfiup qiterisaviatut eqqarsaataavoq, tamatumani anguniarneqarluni niuertarfeqarneq illoqarfiullu ilisarnaatigisaata, aqquserngit illoqarfiullu iluani inuunerup ersa-rinnerulersinneqarnissaa. Imaneq illoqarfimmi pisuinnaat aqqutaasa kater-suuffigissavaat, aammalu H. J. Rinksvejip, Nuutoqqap seminariallu eqqaata illoqarfiup qeqqani ataatsimut atassutigalugu. Peqatigitillugu Nuup qeqqani eqiterinissaa kissataavoq taamaalilluni Namminersornerullutik Oqartussat sioraanni soqannginnersaaq aamma eqitersinnaaniassammat.

#### *Utoqqaat Illuat*

Utoqqaat Illuata tungaanut nunaminertami nunagissakkami utoqqaat ineqarfi-inik arlalinnik qaliaqanngitsunik peqarpoq. Namminersornerullutik Oqartus-sat pilersaarusiornermut allaffeqarfiata nalunaarusiami "Nuuk, illut illoqar-fiullu immikkoortui eriagisassat"-ni Inspektørbakkenip kitaatungaa, illut ilut-

simikkut immikkooruteqarnerat pissutigalugu ammalu illoqarfimmi sanaariaaseq isigalugu, eriaqisassatut ineriartoteqqitassatullu toqqagaaraa.

Illoqarfiup ilaanut pilersaarutit Utoqqaat Illuata illutaata iigaa H. J. Rinksvejimut sammisunngorlugu nutaamik ilassutitalerlugu "inaar-neqarnissaa" periarfissippaa.

### **Angallannermut pissutsit**

H. J. Rinksveji allanngortinneqassaaq marlunnillu ingerlaarfilerneqassalluni, tamatumani Aqqusinersuup kangiatungaata ilaa angallaffittut pingaarnertut immikkoortinneqarluni, tassami Qinngutta Nuussuullu tungaanut pingaarnertut aqqusiniuummat. Siunnersuutigineqarpoq aqquserngup qeqqani portuner-saliortoqassasoq. Aqquserngup qeqqi sangoriartarfittut atorneqassapput, portunersaliallu pisinnaarnut ikaarniartunut pitsanngoriaataassapput. Aqqusineq Aqqusinersuup kitaatungaaniittoq angallaffittut pingaannginnerusutut immikkoortinneqassaaq, tassanimi angallanneq annikinnerummat.

### *Biilit uninngasarfiit*

Illoqarfiup ilaanut pilersaarummi sanaartukkat akornanni biilinit uninngasarfinnik pilersitsinissaq periarfissinneqassaaq.

Indaleeqqap Aqqutaata kimmuk tungaani biilinit uninngasarfissat aqquserngup sinaaniittussatut aalajangersaaffigineqassapput imaluunniit sanaartukkat akorngini ataasiakkaani.

### **Nunaminertat sanaartorfigeqqusaanngitsut**

Nunaminertat sanaartorfigeqqusaanngitsut sanaartorfinnut atasut sanaartorfigineqassanngillat sumiiffimmut atasunut ammanerunissaq isikkiviginnerunis-sarlu qulakkeerniarlugit. Illoqarfiup ilaanut pilersaarummi nunaminertat sanaartorfigeqqusaanngitsut uninngatitsivittut atorneqannginnissaat erseqqis-saatigineqarpoq.

### *Nunaminertat sukisaarsartarfiit*

Nunaminertami annikitsumi B-724-p avannaatungaani Kuussuup naanerani ikaartarfiup eqqannguani siunissami qaqisarfeerannguamik isikkiviusin-naasumik pilersitsinissaq periarfissaqassaaq.

Utoqqaat illuannut nunaminertaq atasooq Ilinniartissuullu tungaanut aqqusi-neeraq Aqqaluk Pladsimut atatillugu kiisalu Imanermiit ingerlaarfik ilanngul-lugu nunaminertatut sukisaarsartarfiusinnaapput.

### **Pilersaarutitut allanut sanilliunnera**

### **Kommunimut pilersaarut Nuuk 1993-2005**

Illoqarfiup ilaanut pilersaarummut Siunnersuut 1C12-4, Illoqarfiup Qeqqa H. J. Rinksvej/Indaleeqqap Aqqutaata, Kommunimut pilersaarutit ilassutaanut nr.

9-mut, Nuup qeqqanut ilaatinneqarpoq, illoqarfiullu ilaanut pilersaarut Illoqarfiup Qeqqanut siunertanut atortussanngortitaavoq.

### **Illoqarfiup ilaanut pilersarutip atorunnaarsinneqarnera**

Illoqarfiup ilaanut pilersaarutip matuma inaarutaasumik akuersisutigineqarneratigut Illoqarfiup ilaanut pilersaarut nr. 1C12-3 atorunnaarsinneqassaaq.

### **Avatangiisinut tunngasut**

Illoqarfiup ilaanut pilersaarusiortuup iluani suliffeqarfinnik, inissiaqarfinnut tamassuma qanitaaniittunik pilersaarusiortuulluunniit iluaniittunik, avatangiisitigut annertuumik akornutaalersinnaasunik pilersitsisoqarsinnaangilaq.

### **Teknikkikkut pilersuineq**

*Kiassarneq:*

Immikkoortortaq aalajangersimasumik innaallagissamik kiassagaassaaq.

*Innaallagiasaq:*

Immikkoortortaq pisortatigoortumik innaallagissamik pilersugaassaaq.

*Imeq:*

Immikkoortortaq pisortatigoortumik imermik pilersugaassaaq.

*Imikoorut:*

Immikkoortortaq kuuffissuarnut kommunimit pigineqartunut attavilerneqassaaq.

*Eqqaaveqarneq:*

Immikkoortortaq Nuup Kommuneata eqqaavilerinermut aqqissuussaanut malittarisassat sukulluunniit atuuttut naapertorlugit ilaassaaq.

*Kuuffissuit:*

Imeq, innaallagiasaq, kuuffissuit ledningillu nunap ataatigoortinneqassapput.

### **Illoqarfiup ilaanut pilersaarutip sunniutissai**

Illoqarfiup ilaanut pilersaarutip siunissami immikkoortortap ineriartortinnissaa aalajangersaavigaa. Taamaammat taamaallaat allannguisoqartillugu pilersaarutip aalajangersagartai atuutilersussaapput. Maannamut inatsisinik uniuinngitsumik atorneqartut qangatut ingerlaannassapput - aamma allanik piginnittoqaleraluarpalluunniit.

### **Inaarutaasumik inatsisitigut atuuffii**

Illoqarfiup ilaanut pilersaarut Kommunalbestyrelsimit inaarutaasumik akuersissutigineqarpat tamanullu saqqummiunneqareerluni, nunami-nertat, illut sanaartukkallu, illoqarfiup ilaanut pilersaarummut ilaatinneqartut illoqarfiup ilaanut pilersaarummi aalajangersakkanut naapertuuttunngorlugit taamaallaat atorneqarsinnaallutillu sanaartorfigineqarsinnaapput.

## Inaarutaasumik inatsisitigut sunniutit

Illoqarfiup ilaanut pilersaarummut siunnersuut kommunalbestyrelsimit akuersissutigineqarpat tamanullu saqqummiunneqareerpat, nunaminertat, illut ator-tulersuutillu illoqarfiup ilaanut pilersaarummut ilaatinneqartut illoqarfiup ilaanut pilersaarutip imaanut uniuisuunngitsut taamaallaat atorneqassapput sanaartorneqarlutillu.

Pisulli ilaanni uniuinernut annikitsunut immikkut akuersissuteqartoqarsinnaavoq. Uniuinerit annertuut piumasaqaatitaraat illoqarfiup ilaanut pilersaarummik nutaamik suliaqartoqarnissaa.

Illoqarfiup ilaanut pilersaarut namminermi ima kinguneqartussaangilaq, sanaartukkat ator-tulersuutillu pilersaarummi ilaatinneqartut pilersinneqarnissaat.

Maannamut inatsisitigut unioqqutitsinerunngitsumik nunaminertanik, sanaartukkanik ator-tulersuutinillu atuineq maannamutut nangiinnar-neqarsinnaavoq.

Tamatuma ilaatigut kingunerissavaa, inatsisinik unioqqutitsinerunngitsumik nunaminertanik, sanaartukkanik ator-tulersuutinillu atuineq nangiinnarneqarsinnaasoq, akerlianilli soorlu sanaartukkanik allanngorlugit atuineq nutaanilluunnit sanaartorneq illoqarfiup ilaanut pilersaarummut sanioqqutitsinnginnissaat.

## Piffissaq oqalliffiusoq akuersissutigineqarneralu

Illoqarfiup ilaanut pilersaarut 1C12-4, Qiterisaqarfik H. J. Rinksvej/Indaleeqqap Aqqutaata, tamanut tusarniaassutigineqarpoq piffissami 28. maj-imiit 23. juli 2003-p tungaanut.

Piffissami tusarniaaffiusumi B-1890-imi piginnittumit, H. J. Rinksvej 7, nunaminertamik atugassinneqarnissamik akerliliissut/qinnuteqaat ataaseq pilsarsiarineqarpoq, illoqarfiup ilaanut pilersaarummut naapertuutinngitsoq. Qinnuteqaatigineqartoq sanilerisanut tusarniaassutigineqarpoq, tassungalu tunngatillugu akerliliissutinik pissarsisoqanngilaq.

Kommunalbestyrelsip illoqarfiup ilaanut pilersaarut ulloq 1. marts 2004-mi oqaluuseraa akuerlugulu imaattunik allannguuteqartillugu:

- Sanaartorfissaq B-1890, H. J. Rinksvej 7, annertusineqassaaq, taamaasilluni annerpaamik 250m<sup>2</sup> 1½-inik qu-leriilimmik sana-soqarsinnaasunngorlugulu.

Tamatuma saniatigut oqaasertaritinneqartut annikitsut allannguuteqartinneqarput.

## **AALAJANGERSAKKAT**

Kommunalbestyrelsen matumuuna aalajangersakkat makku aalaja-ngersarpai, nunaminertanik atuineq pilersarusiornerlu pillugit Inatsisartut peqqussutaat nr. 6, 19. december 1986-imeersoq naapertorlugu allanngortinneqartoq Inatsisartut peqqussutaanni nr. 1-imi, 18. juni 1987-imeersumi aammalu nunaminertanik atuineq pilersarusiornerlu pillugit Nalunaarummi kingusinnerusukkut allannguutitalimmi.

### **§ 1 Illoqarfiup ilaanut pilersaarutip siunertaa**

1.1 Illoqarfiup ilaanut pilersaarutip siunertaraa:

- siunissami qitiusoqarfissami sanaartornermut ineriartornermullu periarfissanik aalajangersaanissaq, taamaalilluni illoqarfiup qeqqani qiterisaqarfiup inissiaqarfiillu pitsaasumik imminnut aqquuserneqarnissaat;
- qinigassanik marlunnik periarfissiisoqarnissaa, illuni pioreersuni ilasinernik/allilerinernik imaluunniit atorluuanissaq pillugu sanaartukkat nutaat marlunnik quleriilinnngornissaannut periarfissiinissaq.
- H. J. Rinksvejimi Indaleeqqap Aqqutaanilu illut iigaasa assigiaartumik sanaartorfigineqarnissaannut tunngaviliinissaq;
- sumiiffimmi isikkiviit taamaatiinnarnissaat atorluarneqarnissaallu;
- H. J. Rinksvejimi Indaleeqqap Aqqutaanilu illut ilisarnaataasa ammasut isikkivisissullu qulakkeerneqarnissaat;
- sumiiffimmi angallaviit biilinullu uninngaartarfiit pitsaasut qulakkeerneqarnissaat.
- H. J. Rinksvejimi Indaleeqqap Aqqutaanilu illuliat pisiniarfiit igalaalerlugit assigisaannillu uummaarissunngortinneqarnissaat.

### **§ 2 Illoqarfiup ilaanut pilersaarutip sumiiffia immikkoortulersorneralu**

2.1 Illoqarfiup ilaanut pilersaarutip sumiiffia nunap assitaliussaq nr. 1-imiippoq.

2.2 Illoqarfiup ilaanut pilersaarutip sumiiffia sisamanut immikkoortitigaa-voq: I, II, III aamma IV assitaliussamilu nr. 1-imiippoq.

### **§ 3 Atorneqarfissaa**

3.1 Immikkoortortaq illoqarfiup qeqqani siunertanut atortussanngortinnegassaaq inissianut, pisiniarfinnut kiisalu inuussutissarsiorfinnut annikinnerusunut, illoqarfiup qeqqani tamassumalu eqqaani inissianut avatangiisitigut akornutaasinnaannngitsunut.

3.2 Sanaartornerni nutaani ini alleq inissiaqarfittut suliarineqarsinnaanngilaq.

### **§ 4 Aqquuserngit aqqusineeqqallu**

#### *Aqquuserngit*

4.1 Sumiiffimmi sanaartorfinnut aqquuserngit Indaleeqqap Aqqutaatigoortuupput. Illut ataasiakkaat eqqarsaatigalugit Gertrud Raskvejimiit, In-

spektørbakkenimiit imaluunniit Rasmuuseqqap Aqqutaaniit aqquteqar-tinneqarput.

*Aqqusineeqqat*

- 4.2 Illoqarfiup ilaanut pilersaarutip sumiiffiani aqqusineeqqat assitaliussami 1-imi takuneqarsinnaasutut ukua aqqusaassavai:  
a – a: Kunuutip Aqqutaa  
b – b: Nikolaj Rosingip Aqqutaa  
c – c: Nuutoqqap tungaanut aqqusineeraq  
d – d: Naalakkap Qaqaata tungaanut aqqusineeraq

*Biilit uninngasarfi*

- 4.3 Biilit uninngasarfi H. J. Rinksveji avannaatungaa atuarlugu Indaleeq-qap Aqqutaatalu kitaatungaa atuarlugu assitaliussaq 1 aamma 2-mi pissutsit assigalugit pilersinneqassapput.

**§ 5 Sanaartukkat initussusaat inissisimaffiilu**

*Ataatsimoortumik aalajangersakkat*

- 5.1 Nutaamik sanaartukkat sanaartorfissiat nunap assingani ilan-ngunneqartuni nr. 1 aamma 2-p takutinneqartut iluini taamaallaat pisinnaavoq.
- 5.2 Allilerinerit, allanngortiterinerit imaluunniit nutaanik sanaartukkat ilanngussaq 3 naapertorlugu pissapput.
- 5.3 Illoqarfiup ilaanut pilersaarusiortimmi sanaartoriikkanut allilerinerit pissappata annerpaamik qummut 1½-tut portugissapput.
- 5.4 Quit assigisaallu illunut ataasiakkaanut atatillugit sananeqassapput illu-taviatalu ilusaanut tulluarsagaassallutik. Immikkut pisoqartillugu taa-maallaat quinik immikkoortunik sanasoqarsinnaanera Kommunalbesty-relsip akuerisinnaavaa.
- 5.5 Qaliat quassuttuusa portussusaat 0,25 meterit qaangersimassanngilaat.
- 5.6 H. J. Rinksveji Indaleeqqallu Aqqutaa nunap portoqataaniittutut aala-jangersagaapput, illoqarfiullu ilaanut pilersaarusiortimmi illut sanaar-tukkat portussusaat tamaanngaanniit uuttorneqartarpoq.
- Immikkut pisiaqartitsisoqartillugu kommunalbestyrelsip nunap uuttor-taaviusup portussusissaa allatut aalajangersaavigisinnaavaa.
- 5.7 Toqqaviit sapinngisamik portussusaat pisariaqanngitsumik portuneru-tinneqassanngillat, toqqaviullu pukkinnersaa 0,5 meterinik nunamit qummut portunerussanngilaq.
- 5.8 Naqqup ataannik toqqorsivissanik pilersitsisoqarsinnaavoq.

- 5.9 Sanaartorfissat ataasiakkaat iluini annikitsumik qaartiterinissat naatsorsuutigisariaqassapput, taamaaliornikkut sanaartukkat imminnut inissisimarnat isikkivinnut il.il. akornusersuutinnginniassammata.
- 5.10 Illoqarfiup ilaata immikkoortortaani I, II, III aamma IVmi containerinik inissiisoqarsinnaangilaq. Containerilli eqqaaviit inissineqarsinnaapput Nuup Kommunea isumaqatiissuteqarfigalugu.
- 5.11 Allilerinermit sanaartoriaaseq atorpeqartoq ataqqineqassaaq.

***Immikkoortortaq I Vandsøvej Børnehjemsvejillu akornat  
Sanaartoriikkanik allilerinerit***

*Allilerinerit illulioriaatsit pioreersut ataqqissavaat.*

*(nunap assinga nr. 1)*

- 5.12 Nunaminertaq sanaartorfiusoq quit ilanngunnagit 120 m<sup>2</sup> -inik anneruttinneqassanngilaq.
- 5.13 Sanaartugaq taamaallaat 1½-inik portussuseqassaaq.

*Nutaanik sanaartornerit*

*(nunap assinga nr.2)*

- 5.14 Nutaanik sanaartornermit illumilluunniit tamakkiisumik nutaavimmik sananermi nunaminertaq sanaartorfiusoq 158m<sup>2</sup>-it sinnerlugu angissuseqassanngilaq.
- 5.15 Nutaanik sanaartornermit sanaartukkat quleriit 2-3-ussapput sanaartorfissiani nunap assingani nr. 2-mi takuttinneqartuni.
- 5.16 Nutaanik sanaartornermit sanaartukkat illuussapput immikkullarissut taakkulu aqquserngup portussusaaniit illup qaavanut uuttorlugu 13m qaanngersimassanngilaat.

***Immikkoortortaq II Børnehjemsvejip Inspektørvejillu akornat***

*Sanaartoriikkanik allilerinerit*

*(nunap assinga nr. 1)*

- 5.17 Nunaminertaq sanaartorfiusoq quit ilanngunnagit 120 m<sup>2</sup> -inik anneruttinneqassanngilaq.
- 5.18 Sanaartugaq taamaallaat 1½-inik portussuseqassaaq.
- 5.19 Allilerinerit illulioriaatsit pioreersut ataqqissavaat.

*Nutaanik sanaartornerit*

*(nunap assinga nr. 2)*

- 5.20 Nutaanik sanaartornermi illumilluunniit tamakkiisumik nutaavimmik sananermi nunaminertaq sanaartorfiusoq 144m<sup>2</sup>-it sinnerlugu annerutinneqassanngilaq sanaartugarlu nunap assitaliussami 2-mi sanaartorfisani takutinneqartuni marlunnik quleriussaaq.
- 5.21 Nutaanik sanaartornermi sanaartukkat illuussapput immikkuullarissut taakkulu 9 m qaangersimassanngilaat.

***Immikkoortortaq III Inspektørbakkenip Gertrud Rasks vejillu akornat***

- 5.22 Nunaminertaq sanaartorfiusoq quit ilanngunnagit 120 m<sup>2</sup> -inik annerutinneqassanngilaq.
- 5.23 Allilerinerit illuliaareersunik talilerinikkut pissapput nunap assingini nr. 1 amma 2-milu takutinneqartutuut aamma illulioriaatsit pioreersut ataq-qineqassapput.
- 5.24 Sanaartugaq taamaallaat qummut 1½-inik portussuseqassaaq

***Sumiiffik IV Indaleeqqap Aqquataa***

- 5.25 Toqqavik sanaartorfiusoq quit ilanngunnagit 120 m<sup>2</sup> -inik annerutinneqassanngilaq.
- 5.26 Nunap assingani nr. 1-imi 2-milu sanaartorfissiat immikkut ilisarnaa-sikkat iluini nunaminertaq sanaartorfik 250 m<sup>2</sup> –it sinnerlugit angissuseqassanngilaq.
- 5.27 Allilerinerit illuliaareersunik tallilerinikkut pissapput nunap assingini nr. 1 amma 2-milu takutinneqartutuut aamma illulioriaatsit pioreersut ataq-qineqassapput.
- 5.28 Sanaartugaq taamaallaat qummut 1½-inik portussuseqassaaq. Sanaartorfimmi ajornangippat sanaartukkap marlunnik quleriunissaa Kommunalbestyrelsip akuerisinnaavaa.

**§ 6 Sanaartorfiup silataata isikkua**

- 6.1 Illunut ungataaniittunut assigiissarinissaq anguniarlugu sumiiffimmi sanaartornerit qisunnik iigalersorneqassapput.
- 6.2 Illut qaliaat qernertunik pappiliarsualersorneqassapput.
- 6.3 Illunik pioreersunik allilerinermi tamatigut illut qaliaat illuatungeriissil-lugit 20° -30° aamma 45° – 50° -inik sivingatigisunik ilusilerlugit sana-neqassapput.
- 6.4 Nutaanik sanaartornerni, tassa allanngortitererujussuarnerni qaliap uin-ganera 15° –nngortinneqarsinnaavoq. Aamma Kommunalbestyrelsip pi-

lersaarummik tunngavilersorluakkamik naliliinermigut illut qaliaat allaanerisut akuersissutigisinnaavai, illu sumiiffimmi illulioriaasitoqqat pissusaannut assinguppat.

- 6.5 Nutaanik sanaartornermi illup iigaata affaa igalaalerneqassaaq.
- 6.6 Illuliaq kalaallit qalipaasersueriaasaannik qalipaaserneqassaaq.
- 6.7 Illup toqqaviata ilaa nunamiit 0,5 meterinik portunerusoq isikkumigut illup iigaatut nalilerneqassaaq
- 6.8 0,5 m x 0,5 m annerusunik allagertalersuineq ussassaarutilersuinerlu kommunalbestyrelsip pisuni ataasiakkaani tamani akuersissuteqarneratigut pisinnaavoq.
- 6.9 B-1553, B796 aamma B-142 isateqqusaanngillat allanngortiterneqassusaanatillu Kommunalbestyrelse taamaaliornissamut akuersinngippat.

## **§ 7 Nunaminertat sanaartorfiunngitsut**

- 7.1 Indaleeqqap Aqqutaani nunaminertaq immikkut ilisarnaasigaq nunaminertatut soqannginnersatut ataatsimoorussatut atorineqartussanngorlugu immikkoortitaavoq.
- 7.2 Sanaartorfissat avataanni sanaartortoqaqqusaanngilaq.
- 7.3 Soqannginersat toqqorsivittut atorineqassanngillat.
- 7.4 Illumik piginnittup illumi eqqaatalu saligaatsuunissaa pisussaaffigaa.

## **§ 8 Nunatap iluarsartuunnera**

- 8.1 Sanaartornerup nalaani nunatap iluarsartuunneqarnerani sapin-ngisamik nunaminertaq allanngutsaaliorneqassaaq.
- 8.2 Nunatap iluarsartuunneqareernerani, nuna sanaartorfiunngitsoq aamma iluarsaanneqassaaq, qaartiterinermilu seqummakut piiarneqarlutik.

## **§ 9 Teknikkikkut atortulersuutit**

- 9.1 Nunaminertamik atortussanngortitsinermi sanaartorfigissaanermut aki-liisoqassaaq. Sanaartorfigissaanermut ilaapput sumiiffimmut innaallagissamik, imermik, kuuffinnik, aqqusinernik biilinullu uninngatitsivinnik pilersitsineq.
- 9.2 Sanaartukkat nutaat tamarmik imermut kuuffissuarnullu atassuserneqassapput.
- 9.3 Nunap qaani imeq kuuffinnut kuutsinneqassanngilaq, tamanulli atortunut kussinernut kuutsinneqassalluni, taamaaliornikkut illunut eqqaamiorisanut akornusersuutaassanngimmat.

- 9.4 Teknikkikkut pilersuineq, soorlu kuuffinnik, innaallagissamik imermil-  
lu pilersuineq nunap iluatigoortumik pissaaq.
- 9.5 Sanaartukkat aalajangersimasumik innaallagissamut kiassarnermullu  
attavilerneqassapput.
- 9.6 Parabolantennit illunut ivertinneqassanngillat.

#### **§ 10 Illoqarfiup ilaanut pilersaarutit atortussaajunnaarsinneqarnerat**

- 10.1 Illoqarfiup ilaanut pilersaarutip nr. 1C12-4-p, H. J. Rinkvej/  
Indaleeqqap Aqqutaata, Illoqarfiup qeqqa, akuersissutigineqarluni tama-  
nut saqqummiunneqarnerani, illoqarfiup ilaanut pilersaarut 29. oktober  
2001 akuersissutigineqartoq illoqarfiup ilaanut pilersaarut nr. 1C12-3  
Illoqarfiup qeqqa H. J. Rinksvej/Indaleeqqap Aqqutaata atorunnaarsinne-  
qarpoq.

## **INAAARUTAASUMIK AKUERSISSUTIGINEQARNERA**

Matumuuna illoqarfiup ilaanut pilersaarut 1C12-4 inaarutaasumik Nuup Kommuneani Kommunalbestyrelsimit akuersissutigineqarpoq.

Nuup Kommunea ulloq 1. marts 2004


---

Agnethe Davidsen  
borgmester


---

Kim Hvistendahl  
adm. Direktør

Siunnersuutitut tamanut saqqaummiunneqarpog ulloq 16. juni 2004.



Immikkoortoq 1 - H. J. Rinksvej, kangia - siornagut




Immikkoortoq 1 - H. J. Rinksvej, kangia - kingornagut


ILLOQARFIUP ILAANUT PILERSAARUT 1C12-4,  
H. J. RINKSVEJ

**Nunap assinga ilanngussaq 3, immikkoortoq 1 –  
H. J. Rinksvej, kangia**  
Saavaniit isigalugit pioreersoq siunissamilu pissutsit





Immikkoortoq 2 - H. J. Rinksvej, qeqqa - siornagut




Immikkoortoq 2 - H. J. Rinksvej, qeqqa - kingornagut

ILLOQARFIUP ILAANUT PILERSAARUT 1C12-4,  
H. J. RINKSVEJ

**Nunap assinga ilanngussaq 3, immikkoortoq 2 –  
H. J. Rinksvej, qeqqa**  
Saavaniit isigalugit pioreersoq siunissamilu pissutsit








INDALEEQQAP AQQUTAA

Immikkoortoq 4 - Indaleeqqap Aqqutaa, siornagut



INDALEEQQAP AQQUTAA

Immikkoortoq 4 - Indaleeqqap Aqqutaa, kingornagut

ILLOQARFIUP ILAANUT PILERSAARUT 1C12-4,  
H. J. RINKSVEJ



**Nunap assinga ilanngussaq 3, immikkoortoq 4 –  
Indaleeqqap Aqqutaa**  
Saavaniit isigalugit pioreersoq siunissamilu pissutsit



- |       |                                   |  |                           |  |                                 |
|-------|-----------------------------------|--|---------------------------|--|---------------------------------|
| ..... | ILLOQARFIUP ILAANNUT KILLEQARFIIT |  | SANAARTUGAQ ERIAGISASSAQ  |  | BIILIT UNITTARFIAT              |
|       | IMMIKKOORTUP TAAGUUTAA            |  | SANAARTUGAQ INGUTSIGASSAQ |  | ALLILIINISSAMUT SANAARTORFISSAQ |
|       | SANAARTORFISSAT NUTAAT            |  | NUNATAQ SOQANNGITSOQ      |  |                                 |

H. J. Rinksvej, Akqsinersuaq Indaleeqqallu Akqutaani takutinneqartut siunissami angallannermi aaqqiissutissami siunnersuusiassatut ilimanaateqartutut

ILLOQARFIUP ILAANNUT PILER-SAARUT 1C12-4, H. J. Rinksvej



Nunap assinga ilanngussaq 1  
Sammiviliilluni nunap assitaa 1:2.000



- |       |                                   |  |                           |  |                                 |
|-------|-----------------------------------|--|---------------------------|--|---------------------------------|
| ..... | ILLOQARFIUP ILAANNUT KILLEQARFIIT |  | SANAARTUGAQ ERIAGISASSAQ  |  | BIILIT UNITTARFIAT              |
|       | IMMIKKOORTUP TAAGUUTAA            |  | SANAARTUGAQ INGUTSIGASSAQ |  | ALLILIINISSAMUT SANAARTORFISSAQ |
|       | SANAARTORFISSAT NUTAAT            |  | NUNATAQ SOQANNGITSOQ      |  |                                 |

H. J. Rinksvej, Akqsinersuaq Indaleeqqallu Akqutaani takutinneqartut siunissami angallannermi aaqqiissutissami siunnersuusiassatut ilimanaateqartutut

ILLOQARFIUP ILAANNUT PILER-SAARUT 1C12-4, H. J. Rinksvej




Nunap assinga ilanngussaq 2  
Sammiviliilluni nunap assitaa 1:2.000

# KOMMUNIMUT PILERSAARUMMUT TAPILIUSSAQ 1C28-1, Aantuukasik

Nuuk, Nuup illoqarfia, Siunertat ataatsimoorussat

Aprili 2010



KOMMUNEQARFIK **SERMERSOOQ**  
Sanarfinermut Avatangiisinullu Ingerlatsivik  
Anlægs- og Miljøforvaltningen

## Imarisai

### ILITSERSUUT 3

### NASSUIAAT 4

|                                                           |    |
|-----------------------------------------------------------|----|
| Tunuliaqutaa.....                                         | 4  |
| Pilersaarusiorkfik .....                                  | 5  |
| Pilersaarutip siunertaa imaalu .....                      | 7  |
| Pilersaarummut allamut tunngatillugu inissisimanera ..... | 10 |
| Pilersaarutip inatsisai atuuttussat .....                 | 11 |
| Piffissaq oqalliffiusoq akuersissuteqarnerlu .....        | 12 |

### AALAJANGERSAKKAT 13

### AALAJANGERSAKKAT PINGAARNERIT 13

|                                                                                     |    |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----|
| § 1 Kommunimut pilersaarutip siunertaa.....                                         | 13 |
| § 2 Kommunimut pilersaarummut tapiliussap immikkoortuisa ilai agguataarneralu ..... | 13 |
| § 3 Immikkoortup ilaanik atuineq .....                                              | 13 |
| § 4 Sanaartugaq .....                                                               | 14 |
| § 5 Initussuseq.....                                                                | 14 |
| § 6 Immikkoortup ilaanut aqqut.....                                                 | 14 |
| § 7 Avatangiisimut piumasaqaatit immikkullu killeqarfiit .....                      | 15 |
| § 8 Allannugtsaaliugassat.....                                                      | 15 |

### SUKUMIISUMIK AALAJANGERSAKKAT 16

|                                                                                                                 |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| § 9 Immikkoortumi immikkoortut ilaasa atornerqarnerat .....                                                     | 16 |
| § 10 Sanaartukkap annertussusia inissisimaneralu .....                                                          | 16 |
| § 11 Sanaartukkap silatimigut isikkua .....                                                                     | 17 |
| § 12 Aqquserngit, aqqusineqqat biilinullu uninngasarfik .....                                                   | 18 |
| § 13 Nunaminertat sanaartorfiunngitsut.....                                                                     | 19 |
| § 14 Teknikkimut atortut.....                                                                                   | 19 |
| § 15 Avatangiisimut tunngasut .....                                                                             | 20 |
| § 16 Piginneqatigiiffik .....                                                                                   | 20 |
| § 17 Atulersitsinermut piumasaqaatit .....                                                                      | 20 |
| § 18 Illoqarfiup ilaanut pilersaa-rummik aamma kommunimut pilersaarummut tapiliussamik atorunnaarsitsineq ..... | 20 |

### AKUERSISSUTEQARNEQ 20

### ILANNGUSSAT

|                |                                                        |
|----------------|--------------------------------------------------------|
| Ilanngussaq 1: | Immikkoortup ilaa aamma immikkoortup ilai annikinnerit |
| Ilanngussaq 2: | Sanaartorfissat                                        |
| Ilanngussaq 3: | Pilersaarusiap takussutissartaa                        |
| Ilanngussaq 4: | Tarraasartalersorlugit diagrammiliat                   |

## ILITSERSUUT

Kommunimut pilersaarummut tapiliussami nunaminertat, illut sanaartukkat nu-taat, aqqusineeqqat, aqquserngit il.il. sumiiffimmi aalajangersimasumi qanoq isikkoqartinneqarnissaat, atorneqarnissaat, inissisimatinneqarnissaat ilusilersor-neqarnissaallu aalajangersarneqartarput.

Kommunimut pilersaarummut tapiliussaq nassuiaatitaqarpoq aalajangersagar-taqarlunilu.

Nassuiaammi naatsumik kommunimut pilersaarummut tapiliussap siunertaa a-nguniagaalu, pissutsit immikkoortup iluani eqqaanilu pioreersut, oqaatigineqar-put, kiisalu kommunimut pilersaarummut tapiliussap pilersaarusiornernut allanut qanoq inissisimanagera.

Kommunimut pilersaarummut tapiliussami aalajangersakkat ataatsimut aamma ataasiakkaanut agguataagaapput. aalajangersakkat tamarmik pituttorsimasuupput, aalajangersakkaniilli ataasiakkaanit immikkut ittumik akuersissuteqartoqar-sinnaavoq.

Inatsisartut pilersaarusiorneq aamma nunaminertanik atuineq pillugit peqqussu-taat nr. 11, 5. december 2008-meersoq aamma nalunaarut nr. 7, 26. februar 2009-meersoq malillugit Kommunalbestyrelse pisussaavoq kommunimut pilersaa-rummut tapiliussamik suliaqarnissaminut:

- *Kommunimut pilersaarutip piviusunngortinnissaata qulakkeernissaa pisaria-qartillugu.*
- *Annertunerusumik sanaartulinnginnermi, suliaqalinnginnermi imaluunniit nu-naminertanik atugassiilinnginnermi.*

Pilersaarusiortussaataitanerup siunertarivaa pilersaarusiornernup ataqatigiinneru-nissaa aamma innuttaasunik tamatumani peqataatitsinissaq.

Kommunimut pilersaarummut tapiliussaq taamaattumik tamanut saqqummiun-neqartussaavoq innuttaasut allallu pilersaarut pillugu tusarniaanermi akissuteqar-sinnaanerak akerliliissuteqarsinnaanerallu periarfissikkumallugit. Tamatuma ki-ngorna Kommunalbestyrelsimit akerliliissutit allannguutissatullu siunnersuutit naliliiffigineqassapput pilersaarutip inaarutaasumik akuersissutigineqanngin-nerani.

Kommunimut pilersaarummut tapiliussap inatsisai kommunimut pilersaarummut tapiliussami erseqqinnerusumik oqaatigineqarput.

## NASSUIAAT

### ***Tunuliaqutaa***

1. januaari 2001-imi Kommunalbestyrelsimit Qiterisaqarfik Nuuk pillugu pilersaarut akuersissutigineqarpoq, pilersaarummi siunissami Nuup ineriartortinneqarnissaani Imaneq atuarlugu Namminersorlutik Oqartussaqaqfimmii Nuukullammi Jagtvejip tungaanut aqqusineq atuarlugu aalajangersaasuvoq. Figur 1 takuuk.

Tamatuma kingorna, 2006-imi oktobarimi, illoqarfiup ilaanut pilersaarut 1C8-5, Nuup illoqarfiata qeqqa, Kommunalbestyrelsimit akuersissutigineqarpoq, taamaalillunilu Nuup illoqarfiata qeqqani pisinnaat aqqutaata Imanerup aamma Naapittarfiup avatangiisai pitsanngorsarneqarput taannalu qiterisaqarfiup aqqissorneqarnerani pingaarnernut ilaalersinneqarluni aammalu Nuup illoqarfiata qeqqani niuertarfiit pisinniarfiillu pitsaasumik uummaarinnerusumillu inerisarneqarsinnaanerat periarfissiuunneqarnissaat qulakkeerneqarluni.

Pilersaarutit uku, Kommunimut pilersaarut 2005 – 2014-imi anguniarneqartut assigalugit, Nuup qeqqani nutaamik centeriliortoqarsinnaaneranik periarfissiuussinissaq Kommunalbestyrelsimit kissaatigineqarpoq.

Illoqarfiup ilaanut pilersaarummi kingullermi 1C12-6-imi, Kommunimut pilersaarummut tapiliussartalik nr. 10, Nuup illoqarfiata qeqqani pisinnaat aqqutaanni ataatsimoortunik niuertarfeqaqfimmik pilersitsisinnaaneq ammaanneqarpoq. Illoqarfiup ilaanut pilersaarutissatut siunnersuummi Katuap avannaata tungaani qulisamik qiterisaqarfiliortoqassasoq siunnersuutigineqarpoq.

Illoqarfiup ilaanut pilersaarummi aamma Imanerup ersarissarneqarnissaa periarfissaatinneqarpoq, tamaani illorsuit portusuuliat inissinneqarsinnaasunngortinneqarlutik. Illoqarfiup ilaanut pilersaarummi illorsualiortoqassasoq portusuuliamik inissiartalersukka-

mik siunnersuutigineqarpoq, taannalu aqqusernup Katerittarfik Amisut, Hotel Nuuk, Qullilerfik kiisalu Jagtvejimi illorsuit portusuuliat marluk ingerlaarfiisa isuanni inissinneqarsinnaasoq.

Figur 1 aamma 2 takukkit.



*Figur1) Imanermiit aqqut, Aqqusinersuatoqaa, kujataata tungaaniit Jagtvejimiit avannamut Katuap tungaani illoqarfimmi portusuulianit ersarissarneqartoq*



Figur 2) Imanermi illorsuarmit portusuuliassamiit Qullilerfikmut aamma Hans Egedip oqaluffianut.

Illoqarfiup ilaanut pilersaarummi kingullermi illorsuup portussusissaa portunerulersinneqarpoq annerpaamik quleriit 11-nngorlugit, 39 meteritut portussuseqarsinnaanngorlugu. Taamatut iliornikkut illorsuup aminnerunissaa aamma Imanermiit aqquernup aallartinnerani ersarinnerulernissaa qulakkeerneqassaaq.

Portunerulersitsinerup kommunimut pilersaarummut nutaamik tapiliussaliortoqarnissaanik piumasaqaatitaqarpoq.

Kommunimut pilersaarut una suliarineqarpoq nunaminertamik atuinerup allanngortinneqarnissaa, tassalu napasuliami inissiat inissianngortinneqarnissaat/ allaffeqarfinngortinneqarnissaat, kiisalu biilnut inissiisarfiit amerlisinniarlugit immikkoortup ilaa 4 meterinik annertuninngortinneqarpoq.

Allannguinerup malitsigissavaa illorsuarmi quleriit 11-niit 10-nut ikilisinneqarnissaat, taamaattorli sulit portussusissaa 39 meteriusaaq.

Nunaminertamik atuinerup allanngortinneqarneranut peqatigitillugu aamma nunap iluatigut Namminersorlutik Oqartussaqaarfiup ullumikkut allaffeqarfia aamma illorsualiassap napasuliartaani allaffeqarfissamut atassusiisoqassaaq.

## **Pilersaarusiorkfik**

Kommunimut pilersaarummut tapiiussaqaarfiup killeqarfia.

Immikkoortup ilaata avannamut H. J. Rinksvej killigitinneqarpoq, kangimut Narsarsuarmi inissiat Blok 1, kujammut Kuussuaq kimmullu Namminersorlutik Oqartussat allaffeqarfiat, taanna ilanngussaq 1-imi takuneqarsinnaavoq.

Immikkoortup ilaa 2,7 ha-it missaannik annertussuseqarpoq Nuullu illoqarfiata qeqqani inissisimalluni.

## **Sanaartukkat**

### *Pissutsit pioreersut*

Sumiiffik ullumikkut kulturikkut illorsuarmik Katuamik allanillu illunik pisi-niarfiusunik mikinerusunik sanaartorfiuvoq kiisalu ilagiit illuat aamma tamaaniilluni. Taakku saniatigut sumiiffik Namminersorlutik Oqartussat eqqaata saava, Katuap saava Imanerullu ilaa, H. J. Rinksvej Kuussuullu akornanni illoqannginnersaqarpoq.



Katuaq, ullumikkut.

## **Eriagisariaqartut ingitserinerlu**

Sumiiffimmi illunik allanngutsaaliugaqaranilu eriagisariaqartoqanngilaq. Kommunimut pilersaarummi illoqarfiup naapertuuttumik ineriartorinneqarnissaa pitsaanerulersinniarlugu illut mikinerit ingitserneqarsinnaanerit periarfissaqarpoq aamma H. J. Rinksvej atuarlugu

illoqarfiup aamma Nuup saavanut ataqatigiis-  
sumik isikkiveqartinniarlugu.

### *Immikkoortup ilaata avatangiisai*

H. J. Rinksvejip avannaata tungaani inissiat  
suliffeqarfiillu ippit 1-2-nik quleriillit. Imane-  
rup kitaani Namminersorlutik Oqartussat ul-  
lumikkut qitiusumik allaffeqarfiat inissisima-  
voq. Katuap kujataata tungaani Nuup illoqar-  
fiata qeqqa ippit, annerusumik pisiniarfeqar-  
fiusoq, kangiatalu tungaani inissiarsuit Nar-  
sarsuarmi ippit 4-nik quleriillit, taakkunanga  
qaninnerit ukiuni aggersuni ingitserneqartus-  
satut aalajangigaapput.

### *Nunap ilusaa nunataalu*

Pilersaarusiormi Nuup illoqarfiata qeqqa-  
ta ilaa ippit, tamanna assigiinngitsunik a-  
ngissusilinnik pitsaassusilinnillu siammasis-  
sunik sanaartorfioreerpoq. Immikkoortoq nar-  
saamaniuneruvoq kujataatalu tungaa qatsiar-  
tuuvoq illoqarluni, qaqqaq H. J. Rinksvejip  
avaannata tungaaniippoq. Immikkoortumiit  
kimmut imammut aamma kangimut Quassus-  
suarmut malunnaateqarluartumut isikkiveqar-  
poq.


## **Pilersaarutip siunertaa imaa- lu**

Kommunimut pilersaarummut tapiliussami ataatsimoortumik pisiniarfissuaqarfimmik portusuuliamik qulisamik allaffeqarfiusumillu aamma/imaluunniit inissiaqarfiusumik sanaartornissaq siunertarineqarpoq.

Kommunimut pilersaarummut tapiliussami sanaartukkanut tunngasunik aalajangersaaneq aamma Sanaartorfissat siunissami sanaartornissami killiliussanik aalajangersaasut taamatullu attaveqaasersuutitut soorlu aqqusinernut biilinullu inissiisarfinnut tunngasut.

### **Atuineq agguataarinerlu**

Ilanngussami 1-imi figur 3-milu takutinneqartut Kommunimut pilersaarummut tapiliussami sumiiffik ataatsimoortinneqarpoq immikkuualuttunut sisamanut agguataagaalluni; A, B, C aamma D.



Figur 3) Pissutsit pioreersut, immikkoortup ilaa aamma immikkuualuttut aappaluttumik nalunaaqutsigaapput.

Immikkuualuttoq A ataatsimoorussanut, centerimut allaffeqarfinnullu atugassanngortinneqarpoq. Immikkuualuttumi A-mi immik-kut sanaartorfissianik aggugaqarpoq taaneqar-tunik A1-A2 aamma Imanerup ilaa, ilanngus-saq 2 takuuk.

Immikkuualuttumi B-mi ippoq Katuaq Imane-rullu ilaa, sumiiffik Katuap allineqarnissaanut inniminnigaavoq kiisalu sanaartorfissaq Ka-tuap centerissamut attavilernissaanut atorne-qarsinnaasoq.

Immikkuualuttoq C-mi Imanerup, Ka-nukokap kiisalu Namminersorlutik Oqartussat akornanni illoqannginnersaq ippoq.

Immikkuualuttumi D-mi Namminersorlutik Oqartussat eqqaanni illoqannginnersaq ippoq.

Saniatigut killeqarfik pisuinnarnut atugassaq aalajangersaavigineqassaaq killeqarfillu atta-veqaasersuinernut siunertalinnut atugassaq, aqqusinertut biilinullu inissiisarfik Z-imik taaneqartoq.

Sanaartugaareersut ingitserneqassapput taa-maalilluni Katuaq kisimi nunaminertamii-lersinneqarluni siunissamilu sanaartornis-samut pingaarnertut malittarisassanut tunnga-viulissalluni.


Kommunimut pilersaarummut tapiliussami aamma Imaneq pitsanngorsaaffigine-qartussaavoq, pisuinnarnut aqqut ataqatigiis-sinneqarluni, illoqannginnersaqarlunilu Namminersorlutik Oqartussat aamma Katuap saavanni. Tassa imaappoq, Katuaq saavani biilinit inissiisarfik biilillu aqquaat aamma pisuinnarnut aqqut centerimik pilersaarusi-or-fiup iluanut Z-mut nuunneqassapput. Ilan-ngussaq 2 takuuk.

Imaneq atuarlugu pisuinnarnut aqqusine-qassaaq illoqannginnersalimmik, uninngaar-filimmik, issiavilersukkamik, qullilersuk-kamik kiisalu niuffaffeqarlunilu silami sas-saalliiffiusinnaasumik. Sumiiffimmi piuinnaat

aqqutaannut tunniunneqarsimasumi sanaartor-  
toqarsinnaanngilaq.

## Sanaartugaq

Sanaartugassap aamma Imanerup ilusaat Ka-  
tuap illuliortaatsikkut ilusaanut naaper-  
tuuttunngorlugit ilusilerneqassapput, aamma  
Katuap illoqarfimmi inissisimanera isikkualu  
mianereqqissaarlugu ilusilersuisoqassaaq.  
Ilanngullugu Imanerup oqaluttuarisaanermut  
attuumassuteqarnera eqqarsaatigineqassaaq,  
tassa Nuup saavaniit umiarsualiviup tungaa-  
nut attaviliissuunera eqqarsaatigalugu. Taa-  
maattumik sanaartugassaq Imanermut sammi-  
tineqassaaq Katuamut naleqqut-  
tuutinneqarluni aamma portussutsimigut. Fi-  
gur 4 takuuk.



Figur 1) Sanaartugassaq Imanermut sammitin-  
neqassaaq, soorlulu Katuap silataa portussusialu naa-  
pertorlugit suliarineqarluni.

Figur 2) Sanaartugassaq Imanermut sammitinneqas-  
saaq Katuap ilusaanut portussusianullu naleqquttun-  
gorlugu.



Centeriliassaq marlunnik quleriussaaq katil-  
lugit 13 meteriusunik. Illorsuaq portusooq 10-  
11-nik qulereeqassaaq, allaffeqarfiit quleriinni  
8-ni/inissiat 9-t, centerip marlunnik quleriui-  
sup qulaani illutik, ataatsimut illorsuaq anner-  
paamik 39 meterinik portussuseqassaaq. Illor-  
suaq seqinermit saqqarneqarsinnaasunngorlu-  
gu ilusilerneqassaaq. Allaffeqarfiit/inissiallu  
pitsaasunik isikkiveqartinneqassapput.

Illu H. J. Rinksvejimiit tunuartinneqassaaq  
aqqusineq kangerlummumut isikkiveqaqqullugu.

Centeri silataanit Imanermut takuneqarsinnaa-  
sunngorlugu suliarineqassaaq qulaatungaalu  
saviminermik allamilluunniit qalliutigineqar-  
sinnaasumik oqitsumik qallerneqarsimassaaq.



Norgip avannaani pisuinnaat aqqutaata qaller-  
sorneqarsimanera assersuutigalugu.

Pisiniarfiit Imanermut sammisut igalaavi saq-  
qummersitsiveqassapput, taaku aqqusernup  
qaammaqqusersorneqarneranut uumas-  
suseqarneranullu takussutissiisuussapput. Si-  
lataani illoqannginnerisat ataatsimoorfittut

atorneqassaaq, tamaani ilaatigut niuffaffeqarsinnaavoq, atornikuerniarfeqarsinnaavoq, takutitsisoqarsinnaalluni illoqarfimmilu nalliut-torsiortoqarsinnaalluni.

Centerip tamanut atortulersuutai pitsorluttunut issiavilinnillu assakaasulinnut atuisunit ator-neqarsinnaassapput.

Illorsuaq napasuliartalittut eqqarsaatigineqar-toq pilersaarusiortuup avannamut kimmuk i-suani sanaartorfissaq A2-mi inissinneqassasoq eqqarsaatigineqarpoq, illoqarfiup oqaluttuari-saanikkut pingaarutaasa Imaneq atuarlugu aallartinnera takuneqarsinnaasunngorlugu. Taamatut inissiinikkut init kangerlummuk qaqqanullu pitsaanerpaamik isikkiveqartinne-qassapput.

### *Angallannermut, aqqusinernut aq-qusineeqqanullu tunngasut*

*Aqqusineq biilinullu uninngasarfimmuk tunngasut*

Kuussuup aamma H. J. Rinksvejip akornanni centerip aamma Katuap tunuatigut aqqusine-qassaaq biilinullu inissiisarfeqarluni. Nunaminertaq taanna Z-mik taaneqarpoq Centerimukartut Katuamukartullu biiliisa inissinne-qarnissaannut inissaqartitsilluni.

Aammattaaq centerip naqqup iluani centeri-mut allaffeqarfinnillu biilinnut inissiisarfeqas-saaq.

Centerimi pisiniarfissuup nioqqutissanik as-sartuisarfia naqqup iluaniissaaq H. J. Rinksve-jimit isaariaqartoq. Pisiniarfiit allat nioqqutis-sanik pilersorneqarnerat naqqup iluani inissii-sarfikkoortinneqassaaq.



*Biilinnut inissiisarfiup assiaqutaanik assersuut Nuummi Rådhusip eqqaaniittoq.*

H. J. Rinksvej atuarlugu nunaminertaq isikki-vissatut pilersaarutit ilagivaa. H. J. Rinksvej sinerlugu biilinnut inissiisarfik qajannaartsu-mik, naasunik ujaqqanillu assiaquserneqas-saaq. Ujaqqat ungerutissiamik qajannaallisak-kamik assigisaanilluunniit assiaquteqartinne-qassapput taakkulu minnerpaamik 1 meteritut portussuseqassapput. Assiaqusersuutissat Kommuneqarfik Sermersuumit akuerineqaq-qaassapput.

### *Imaneq*

Kuussuup aamma H. J. Rinksvejip akornanni Imaneq assigiaartuutinneqassaaq ilusiler-sorneqarneralu Kommuneqarfik Sermersooq suleqatigalugu pissalluni. Imaneq qalluser-sorneqassaaq atortulersorneqassallunilu Namminersorlutik Oqartussat illuannut, Ka-tuamut centerip allaffeqarfiillu ataatsi-moortutut isikkoqartinneqarnerannut tunnga-viliisumik. Taamatut iliornikkut sumiiffik ataatsimoortutut isikkoqartinneqassaaq. Siunissami Imanermi biilertoqarsinnaassan-gilaq aamma biilinnut inissiisoqarsinnaanani. Tamatuma kingorna Imaneq H. J. Rinksvejip aamma Kuussuup akornanni illoqanngin-nersaqassaaq pisuinnarnullu aqqutaalluni, pilersaarusiortut G.

Immikkoortup ilaani sanaartortitsisut ataa-siakkaat Imanerup atortulersorneqarnerani aningaasartuutit isumaginnittuussaapput.

Katuap aamma centerip akornat pisuinnarnut ikaarfissiatut ilusilerneqassaaq.

Kommunimi pilersaarusiortut suleqatigalugu silami nunaminertanik ilusilersuisoqassaaq tamannalu Imaneq sinerlugu oqaluttuarisaa-nermut tamarmut ataqatigiissutut isigineqas-salluni.

## ***Pilersaarummut allamut tunngatillugu inissisimanera***



### ***Kommunimut pilersaarut 2005-2014***

Kommunimut pilersaarummut tapiliussaq Kommunimut siusinnerusukkut pilersaarummut 10-mut naapetuutinngilaq, tassami tassani nunaminertamik atuineq inissianut atuinnermiit inissianut allaffinnullu atuinnermut allanngortinneqarmat. Kommunimut pilersaarummut tapiliussaq una aqqutigalugu illorsuarmi allaffinnut napasuliammi allaffiliortoqarnissaa imaluunniit napasuliami inissialiortoqarnissaa siunertarineqarpoq.

### ***Siusinnerusukkut Kommunimut pilersaarummut tapiliussaq/Illoqarfiup ilaanut pilersaarut***

Kommunimut pilersaarummut tapiliussaq 1C28-1-ip inaarutaasumik akuersissutigineqarneratigut aamma tamatuminnga saqqummiussinikkut Kommunimut pilersaarummut tapiliussaq nr. 10 aamma illoqarfiup ilaanut pilersaarut 1C12-6, Aantuukasik, atorunnaarsinneqarput.


### ***Teknikkikkut pilersuutit***

Innaallagissamut, imermut, kiassarnermut kuuffissuarnullu aqqutit nunap iluatigoortineqassapput sapinngisamillu mianerineqassallutik, aamma qaavisigut sanaartortoqassanngilaq imaluunniit assiaqutsiisoqarani. Inuk alla taakkuninnga allanngortitsissagaluarpasit tamanna piginnittunut aningaasartuutaassanngilaq, aatsaallu pisinnaalluni piginnittumik siunersioreernikkut piginnittullu ilitersuutai malittarisassaallu malillugit pissalluni.

Immikkoortumi teknikikkut atortut inissinneqarsinnaapput, aamma immikkoortumi sumiiffiup pilersorneqarneranut siammarteriviit ilanngullugit. Siammarterivimmik inissiineq Nukissiorfiit siunersiorlugit pissaaq.

### ***Kiassarneq***

Sanaartortitsisup/nunaminertamik atugassinneqartup oqartussaqaarfiit allat akuersissutaat



### ***Centerimut illorsuarmullu aqqut***

Centerimut aqqutit pingaarnert Centerip aavaanaa tungaaniit H.J. Rinksvejimit, Namminersorlutik Oqartussat saavanni illoqannginnersamut kangimullu bilinut inissiisarfimmuut atasumik inissinneqassapput.

Illorsuamut isaariaq pingaarneq paasiniaasarfilerlugu immikkut centerimut Imanerner-meersuunissaa pilersaarutigineqarpoq. Tamatumasaniatigut napasuliamut nunap iluatigut Namminersorlutik Oqartussat ullumikkut allaffeqarfissuannit attavilerneqassaaq.

pisariallit pissarsiarinissai nammineq akisussaaffigai, soorlu attavilersinnissamut akuersissut kiassariaatsimut sukkulluunniit akuerineqarsimasumut attavilersinnissaq.

#### *Imeq*

Sanaartugassaq pisortat imermik pilersuivutaanit imermik pilersorneqassaaq.

#### *Imikoq*

Illut nutaat kommunip kuuffissuinit attavilerneqassapput.

Imeq nunap qaavatigut kuuttoq illullu qalainiit kuuttoq kuuffimmut aqquserneqassanngilaq sanaartukanulli, aqqusinernut, aqqusineeqqanut, nunaminertanut sanaartorfiunngitsunut assigisaannullu illoqarfiup ilaanut pilersaarsiorfiusumi akornutaajunnaarsillugu aqquserneqassalluni – soorlu kussinernut kuuttussanngortillugu.

#### *Eqqagassat*

Kommuneqarfik Sermersuup eqqakkat pillugit malittarisassai malillugit eqqakkat katersorneqarnissaat immikkoortiterneqarnissaallu qulakkeerneqassaaq.

Eqqakkanik immikkoortiteriviit atuisunut tikikkuminartumiitinneqassapput, aamma immikkoortumi atuisut ingerlaarfiini naapertuuttumik inissinneqarsimassallutik. Immikkoortiteriviit minnerpaamik ukununga immikkoortiteriviusinnaassapput:

#### *Eqqakkat*

Ulorianaatillit (batteriit, qalipaati, kemikaliat, qalipaati qillertuusaniittut il.il.)

Angisuunut (ikuallanneqarsinnaasut, ikuallanneqarsinnaanngitsut, elektronikit aamma nillartaatitsiviit/qerititsiviit assigisaallu).

Igitanut inissiiviit akornuteqanngitsumik aaneqarsinnaasunngorlugit inissinneqassapput. Inissiiviusut aqputaallu aputaajarneqartassapput imaajaaneq ajornaquteqanngitsumik ingerlasinnaaqqullugu.

Innersuussutigineqassaaq illup iluani igitanut eqqaaveqarfeqassasoq aammali assikkamik inissaqartitsisoqarsinnaavoq.

### ***Inatsisit pilersaarummut inaarutaasumik atuuttussat***

Kommunimut pilersaarummut tapiliussaq kommunalbestyrelsimit inaarutaasumik akuerineqareerpat tamanullu saqqummiunneqareerpat nunaminertat, illuutit sanaartukkallu kommunimut pilersaarummut tapiliussami ilaatinneqartut taamaallaat pilersaarummi aalajangersakkat malillugit atorneqarsinnaapput sanaartorfigineqarlutilluunniit.

Taamaattorli pisut ilaanni annikinnerussumik sanioqqutsinikkut immikkut akuersissuteqartoqarsinnaavoq. Annerusumik sanioqqutsisoqassappat nutaamik kommunimut pilersaarummut tapiliussamik pilersaarsior-toqartariaqarpoq.

Kommunimut pilersaarummut tapiliussami nunaminertat, illut sanaartukkallu pilersaarummi taaneqartut pilersinneqartariaqavinnerannik malitseqanngilaq.

Maannamut nunaminertanik, illunik sanaartukkanillu eqqortumik atuineq ingerlaannarsinnaavoq.

Tamanna ilaatigut ima isumaqarpoq, eqqortumik nunaminertanik, illunik sanaartukkanillu atuineq ingerlaannarsinnaasoq, akerlianik atuiernerup allanngortinneqarnera imaluunniit nutaamik sanaartorneit kommunimut pilersaarummut tapiliussamut akerliussanngillat.

### ***Piffissaq oqalliffiusoq akuersissuteqarnerlu***

Siunnersuut, Kommunimut pilersaarummut tapiliussaq 1C28-1 piffissami 2010-mi februaarip ulluisa aqqaneq-aappaaniit marsip ulluisa 26-ata tungaanut tamanit oqallisigineqartussanngorlugi saqqummiunneqarpoq. Piffissami oqalliffiusumi siunnersuummut oqaaseqaatit tallimat takkuppet tamatumalu saniatigut Sanarfinermut Avatangisinnullu

ingerlatsivimmit oqaaseqaatit ilanngunneqarput.

Kommunimut pilersaarummut tapiliussaq Kommunalbestyrelsen 2010-mi apriilip ulluisa 27-ani ataatsimmiinnermini kommuinmut pilersaarummut tapiliussaq pilersaarummut saqqummiunneqartumut sanilliullugu tullinguuttunik makkuninnga allannguutitalik akuersissutigaa:

- Nassuiaammut, aalajangersakkanut nunallu assingitut ilanngussanut aaqqissuisoqarnikkut arlalinnik allannguisoqarpoq, nassuiaateqarpoq ersarissaasoqarlunilu.

Pilersaarut Nunatta Atuagaateqarfiani, kommunip nittartagaani [www.sermersooq.gl-mi](http://www.sermersooq.gl-mi) atuarsinnaavat imaluunniit kommunip innuttaasunik sullissivianut imaluunniit Sanarfinermut Avatangiisinullu ingerlatsivimmut oqarasuaatikkut 34 74 31-ikkut saaffiginnillutit pissarsiarisinnaavat.

## AALAJANGERSAKKAT

Matumuuna Kommunalbestyrelse Inatsisartut pilersaarusiorneq aamma nunaminertanik atuineq pillugit peqqussutaat nr. 11, 5. december 2008-meersaq kiisalu kommunimi pilersaarusiorneq nunaminertanillu atuineq pillugit nalunaarut nr. 7, 26. februar 2009-meersaq malillugit aalajangersaavoq.

Aalajangersakkat ataatsimut aalajangersakkanut aamma sukumiisunut avinneqarput.

*Allakkat innersuutillu sikingasumik allataapput.*

## AALAJANGERSAKKAT PINGAARNERIT

### § 1 Kommunimut pilersaarummut tapiliussami siunertarineqartut

Kommunimut pilersaarummut tapiliussami siunertarineqartut:

- Nuup illoqarfiata qeqqanik ineriartortitsinissamut ilanngullugu pisiniarfissuaq qulisaq naqqup ilua tamakkiisumik atorineqartussap periarfissiuunneqarnissaa qulakkiissallugu,
- Centerimut atatillugu illorsuarmi inissiat allaffeqarfiilluunniit inissinneqarsinnaanerisa periarfissiuunneqarnissaat qulakkiissallugu,
- Katuami aqqissuunneqartartut amerlisarneqarnissaat aammalu filmertarfimmik, ataatsimeersuarfiusin-naasunik pikkorissarfiusinnaasunillu kisalu niuernikkut inuussutissarsiuteqarnernik pilersitsinnaaneq qulakkiissallugu,
- Katuaq centerilu atassuserneqarsinnaanerit qulakkiissallugu.
- Centerissaq inissaq-qullugu illut B-85, B-716, B-773, B-774, B-775 aamma B-795 ingitserneqarnissaat qulakkiissallugu.
- Imaneq, Kuussuup aamma H.J. Rinksvejip akornanni, uummaarissumik ornikkuminartumillu pisuinnarnut aqqusi-

niunissaa qulakkiissallugu, Samuel Kleischmidt p Aqqutaanit H. J. Rinksvejimut pisuinnarnut aqqummut atasumik,

- Katuap saava aamma Namminersorlutik Oqartussat isaariaa inissaqarluarnissaat qulakkiissallugu,
- Kommunimut pilersaarummut tapiliussami anguniakkaq, tassalu H. J. Rinksvej atuarlugu kangerlummut isikkiveqartinneqarnissaa qulakkiissallugu,
- Kommunimut pilersaarummut tapiliussami Imaneq atuarlugu Tasersuarmiit (Aqqaluks Plads) Jagtvejimi illorsualiat marluiit tungaannut ataqatigiisumik aqqutaanissaata siunertarineqartutut malinneqarnissaa.

### § 2 Kommunimut pilersaarummut tapiliussami immikkoortup ilai agguataarneqarneralu

- 2.1 Immikkoortup ilaa ilanngussami 1-imi takutinneqartutut killilerneqarpoq, 2,7 ha-rillu missaani annertussuseqarluni.
- 2.2 Ilanngussaq 1-imi takutinneqartutut immikkoortup ilaa immikkuualluttunut A, B, C aamma D-nut agguarneqarpoq.

### § 3 Immikkoortup ilaata atorineqarnera

- 3.1 Immikkoortup ilaa ilanngussami 2-mi sanaartorfissatut oqaatigineqartuni inissianut aamma centeritut siunertaqartunut atorineqartussanngorlugu aalajangersarneqarpoq, taakku niuertarfittaqaqsaapput, neriniartarfeqarlutik taakkunungaalu quit toqqorsiviit aamma sullissinnermut atorineqarsinnaasut, kulturikkut siunertanut, inuussutissarsiorfinnut annikinnerusunut allaffiit, pisortat allaffeqarfii ilanngunneqassapput.

*Atorneqarnissaa pillugu aalajangersakkat allat sukumiinerusumik aalajangersakkani takuneqarsinnaapput.*

#### § 4 Sanaartugaq

- 4.1 Pilersaarusiortuup iluani sanaartugaq illuliortaaseq, ilusaa, qalipaait, ator-tullu eqqarsaatigalugit ataqatigiissuus-saaq. Silataata inaarutaasumik ilusiler-sorneqarnera atortuulu kommunimit akuerisassanngorlugit nassiunneqas-sapput.
- 4.2 Ilanngussami 2-mi sanaartorfissatut oqaatigineqartuni taamaallaat sanaar-tortoqassaaq. Taamaattorli siammarte-rinernut, bilinik inissiinernut assigi-saannullu tunngasunik mikinerusunik quiliortoqarsinnaavoq qulisaliisoqar-sinnaallunilu.

*Sanaartukkap inissinnera silatimigullu isik-kua pillugit aalajangersakkat sukumiisumik aalajangersakkani takuneqarsinnaapput.*

#### § 5 Initussuseq

- 5.1 Sanaartukkap annertussusissaa anner-paamik 19.000 etagekvadratmeterinut aalajangersarneqarpoq, sanaartugaq 6.300 kvadratmeteriussaaq.

*Sanaartukkap annertussusissaa pillugu aala-jangersakkat allat sukumiisumik aalajanger-sakkani takuneqarsinnaapput.*

#### § 6 Illoqarfimmik nutarterineq ingitsi-nerillu

- 6.1 Kommunimut pilersaarummut tapi-liussami siunertat inissaqartinniarlugit illut B-85, B-716, B-773, B-774, B-775 aamma B-795, ilanngussaq 1-mi oqaatigineqartutut ingitserneqarsin-naapput.

#### § 7 Immikkoortup ilaani aqqusiner-tigut angallaneq

- 7.1 Immikkoortup ilaa ilanngussaq 3-mi takutinneqartutut pisisartunut H. J. Rinksvejimiit aamma Kuussuarmiit bi-linut isaarissat aqputigalugit pilersaa-rusiorfik Z-imut aqqusineqassaaq.
- 7.2 Suliarinnittunut tamanut pisortanut saaffiginnittunut pitsorluttunut issi-viannillu assakaasulinnik atuisunut appakaaffissanik pilersitsisoqassaaq.
- 7.3 Pilersaarusiortufik G, ilanngussaq 2-mi takutinneqartoq, pisuinnaat aqputis-saattut atugassanngortinneqarpoq. Bii-lerneq biilinillu inissiisarnerit inerteq-qutigineqalersut nalunaarutigineqas-saaq.
- 7.4 Pilersaarusiortufik Z, ilanngussaq 2-mi takutinneqartoq, attaveqaasersuutitut atugassanngortinneqarpoq, soorlu aq-qutissamut, aqqusinermut uninngasar-fissatullu.
- 7.5 Immikkoortumut assartuineq H. J. Rinksvejimiit appakkaalluni piler-saarusiortufik Z-imut pissaaq, soorlu I-lanngussaq 3-mi takutinneqartutut.

*Aqquserngit, aqqusineeqqat biilinullu unin-ngasarfiit pillugit aalajangersakkat allat su-kumiisumik aalajangersakkani takuneqarsin-naapput.*

**§ 8    Avatangiisit eqqarsaatigalugit  
piumasaqaatit nunaminertallu  
piumasaqaatitaqarfiusut**

- 8.1    Immikkoortup ilaani avatangiisinut  
pingaarnertut piumasaqaateqartoqan-  
ngilaq imaluunniit piumasaqaatitaqar-  
fiusunik nunaminertaqanngilaq.

*Avatangiisimut tunngasut sukumiisumik aala-  
jangersakkani takuneqarsinnaapput.*

**§ 9    Eriagisariaqartut ilisarnaataat**

- 9.1    Sumiiffimmi eriagisarianik peqarto-  
qanngilaq.

## AALAJANGERSAKKAT SUKUMIISUT

### § 10 Immikkuualuttut atorineqarnerat

#### *Immikkoortup ilaa A*

- 10.1 Immikkoortup ilaani A-mi sanaartorfissat nutaat marluk atugassanngortinneqarput, A1-imik A2-millu taaguutilit, ilanngussaq 2-mi takutinneqartut.
- 10.2 Quleriinni ini alleq pisiniarfinnut, neriniartarfinnut sullissivittalinnut kiisalu allaffeqarfimmi paasiniaasarfittut taamaallaat atorineqarsinnaavoq.
- 10.3 Nunap iluatigut naqqup iluliortoqarsinnaavoq.
- 10.4 Sanaartorfissaq A1 centerimik ingerlatsinermut allanullu atugassanngortinneqarpoq.
- 10.5 Sanaartorfissami A2-mi portusuumik allaffeqarfittut inissiatullu atorineqarsinnaasumik illorsualiortoqarsinnaavoq.
- 10.6 Pisiniarfimmut aamma neriniartarfinmut atatillugu pujooriviliortoqarsinnaavoq aamma neqaarniarfeqarsinnaavoq aamma/imaluunniit assingajaanik.

#### *Immikkuualuttoq B*

- 10.7 Sanaartorfimmi B-mi Katuamut atasumik marlunnik quleriimmik sanaartorqarsinnaavoq.
- 10.8 Ilanngussaq 2-mi takutinneqartutut immikkuualuttoq B Katuap kujammut kangimut allineqarnissaanut inniminigaavoq. Katuap allineqarpat immikkuut immikkoortup ilaa immikkuualuttumut pilersaarusiortifigineqartarlunilu nutaamik kommunimut pilersaarummut tapiliussamut pilersaarusiortineqartarluppoq.

#### *Immikkuualuttut C aamma D*

- 10.9 Sumiiffiit C aamma D niuffaffittut illoqannginnersaatut assigisaannullu atugassanngortinneqarput. Sanaartor-

neq inerteqqutaavoq, utaqqiisaasumilli tuniniaaviit inissineqarsinnaapput. Taamatut iliornissamut nunaminertamik atugassinneqarnissamik tamatigut qinnuteqartoqartassaaq.

- 10.10 Illoqannginnersani taaneqartuni Imanerup atasuinnaanera ilusaalu eqqarsaatigalugit kommune suleqatigalugu allannguisoqassaaq kusassasoqarlunilu suliarlu kommunimit akuersissutigineqassaaq.
- 10.11 Immikkoortup C-p kujataa tungaa biilnut bilinut inissiisarfittut, Kanukokap, B-1802, kisimi atorsinnaasaanut, atugassanngortinneqarpoq.

#### *Pilersaarusiortit*

- 10.12 Pilersaarusiortifik G, ilanngussaq 2-mi takuneqarsinnaasoq, pisuinnaat aqquataattut atugassanngortineqarpoq. Sanaartorneq inerteqqutaavoq, tuniniaaviilli inissinneqarsinnaapput.
- 10.13 Pilersaarusiortifik Z, ilanngussaq 2-mi takutinneqartoq, biilnut inissiisarfittut biilinillu aqqusaagassatut atorineqarsinnaavoq. Annikitsumik qulisaliortoqarsinnaavoq, nioqqutissanik assartuinnermi usingiartarfik aamma naqqup iluata tungaa qulineqarsinnaapput.

### § 11 Sanaartukkap annertussusia inissisimaneralu

- 11.1 Ilanngussami 2-mi takutinneqartutut sanaartorfinni A aamma B-mi taamaallaat nutaanik sanaartortoqarsinnaavoq.
- 11.2 Ilanngussami 2-mi takutinneqartutut sanaartukkat nutaat inissinneqassapput.
- 11.3 Ilanngussaq 2-mi takutinneqartutut sanaartugaq annerpaamik portussusilerneqassaaq. Katuap natia aallaavigalugu illu uuttortarneqassaaq.

Sanaartorfissaq A1: nunamiit qaliata killinganut portussuseq 34,8, illup por-

- tussusia 13 meter.  
Sanaartorfissaq A2: nunamiit qaliata killinganut portussuseq 61,3, illup portussusia 39 meter.  
Sanaartorfissaq B1: nunamiit qaliata killinganut portussuseq 32, illup portussusia 10 meter.
- 11.4 Ilanngussaq 2-mi sanaartorfissami B1-imik taaneqartumi Katuap tamanut ammasortaani, kiisalu kulturimut tunngasunut allaffeqarfinnullu atatillugu tikinneqarsinnaasumik Katuamut atasusiiisoqarsinnaavoq. Atassusiisoq oqitsuussaaq Katuallu pilersaarusiornegamra isikkualu aallaavigineqassapput.
- 11.5 Atortut teknikkimut tunngasut, soorlu siammarterivik assigisaalu sanaartorfissaq A1-imi inissinneqassapput illumullu ilaatinneqarlutik.
- 11.6 Ilanngussaq 2-mi sanaartorfissatut takutinneqartumi illuliortoqarsinnaavoq, sanaartorfissat pisinnaat aqquataannut Imanermut killingani, portusutsimigut aamma Katuap silataata portussusianut naleqqussagaassaaq.

#### *Illup aniinganersai*

- 11.7 Ikuallattoqartillugu qimaaffissiat assigisaallu pisinnaat aqquataata tungaanut inissinneqassanngillat.
- 11.8 Illorsuaq immikkoortup ilaani A2-miittup silataa sivingatinneqarsinnaavoq.

Nioqqutissanik assartuivik biilinullu inissisarfik immikkoortumi Z-mi inissisimatinneqassapput.

## **§ 12 Sanaartukkap silatimigut isikkua**

### *Silataa*

- 12.1 Sumiiffimmi sanaartukkap silatimigut isikkua qaamasuutinneqassaaq atortuillu igalaaminiullutillu saviminiullutik.
- 12.2 Illumi ini allermi sullitanut isaariaq alloriusaqartinneqassanngilaq.

- 12.3 Majuartarfiit usingiarfiit/portunersat illup ilaatut suliarineqarsimassapput.
- 12.4 Illup silataa igalaaminiutinneqassaaq, savimineq, qisuut ujaqqalluunniit qalliutigineqarsinnaapput.
- 12.5 Silataata ilaa (1/3-imit annikin-nerusoq) atortunik allanik qalipaattillu allat atorlugit suliarineqarsinnaavoq.
- 12.6 Init silataasa allersaat Imanermi pisinnaat aqquataannut killillit akimut ersittunik igalaaminiussapput, tassa allup silataata minnerpaamik 80 %-ia.
- 12.7 Illup silatai matullugit assiaqutsorsorneqassanngillat. Savimerngilli igalaasartuujusat akuerineqarsinnaapput.
- 12.8 Igalaat matullu igalaallit nipititsivigineqaratillu inngianartuussanngillat.
- 12.9 Immikkoortup ilaani sanaartukkat nutaat tamarmik sannamikkut, atortumikkut qalipaasorsorneqarnermikkullu assigiaartinneqassapput.
- 12.10 Kommunimut pilersaarusiortimmi illup silataa qullernik seqersertakanik assigisaannilluunniit pilersorneqassanngillat.
- 12.11 Igalaanut alanngittaait igalaat qulaanniitinnarneqarsinnaapput siaartagaallutillu.
- 12.12 Qulisaasinnaasut illumut ilaatinneqassapput.

### *Toqqaviit*

- 12.13 Toqqaaviliat annerpaamik 1,0 meterimik portussusilerneqarsinnaapput. Taamaallutik naqqup iluaasinnaasut nuna pissutigalugu tamakkiisumik ilaannakortumilluunniit assiaqutaqanngitsut illup silataatut suliarineqarsinnaaniassammata.
- 12.14 Toqqavik 1,0 meterinit portuneruppat portunersaa silataanut atortut assiginik suliarineqassaaq.

### *Illup qaavi*

- 12.15 Illup qaavi 4-25 gradinik sivingatinneqarsinnaapput.

12.16 Illup qaavi pappiliarsuarnik imaluunniit saviminernik inngianangitsunik qallersorneqarsimassapput.

12.17 Illup qaavi naatsiiviusinnaapput sukisaarsarfiullutillu.

*Illup qaavata aniinganera*

12.18 Illup qaavata aniinganera, illup silataanut vinkelimik uuttorlugu, 50 cm-it sinnerlugit aniingatinneqassanngilaq.

*Seqinisaatit*

12.19 Seqinisaataasinnaasut eqqaamiunut, akilinit saneqquttunulluunniit inngiasutsitsissanngillat qalialu atuarlugu ikkunneqassapput.

*Illup qaavini igalaat*

12.20 Illup qaavini igalaat ataatsimoortunngorlugit inissinneqassapput.

*Silaannarissarfiit*

12.21 Illup qaavini silaannarissarfiit illup sinaaniit minnerpaamik 3-meterinik ilorpasinnerutinneqassapput. Silaannarissarfik illup qaavani 0,5 meterinit portunerussanngilaq. Silaannarissarfiup motoria illup qaavanut silataanulluunniit inissinneqassanngilaq.

12.22 Teknikkimik atortulersuutaasinnaasut illup qaavinut inissitat matuneqarsimassapput illullu ilaatut suliarineqarsimassallutik.

*Allagartat*

12.23 Suliffeqarfinnut attuumassuteqartut illumilu inisimasut kisimik allagartamiitinneqarsinnaapput.

12.24 Allagartarsuit ataavartut suliffeqarfiup aqqanik attuuffianillu taamaallaat nalunaarutiginnittuussapput.

12.25 Allagartarsuit illup silataanut nalequssarneqarsimassapput illuliortaa-serlu eqqarsaatigalugu ataatsimut isikkuanut aamma ilaatinneqarlutik.

12.26 Allagartarsuit ussassaarutillu tamakkiisumik ilaannakortumilluunniit il-

lup ilusilersorneqarneranik assiissanngillat, soorlu assersuutigalugu matut igalaallu silarliit qallerneqarsimas-sanngillat allatulluunniit assiaqutserneqarsimassanatik.

12.27 Isumannaallisaanermut allagartalius-sat aamma suliffeqarfiup allagartarsui isumannaallisaanermi malittari-sassat atuuttu malillugit siammarteri-vinni illuaraasuni assigisaannilu ikkunneqarsinnaapput. Illup atorneqar-nera malillugu ussassaarisoqarsin-naallunilu allagartarsualiisoqarsin-naavoq.

**§ 13 Aqquserngit, aqqusineeqqat biilinullu inissiisarfik**

13.1 Biilit biilinit inissiisarfimmiitinneqas-sapput naqqulluunniit ataani biilinit inissiisarfimmiitinneqassallutik.

13.2 Biilinit inissiisarfiit pisariaqartinne-qartut pilersaarusiortiusup iluani taa-matut atugassanngortinneqartuni ima-luunniit naqqup iluani pilersinneqarsi-massapput.

13.3 Biilinit inissiisarfiit imatut amerlassu-silerneqarput:

- allaffik 50 m<sup>2</sup> inissiisarfik 1.

- aalajangersimasunik pisiniarfiit, i-nuussutissarsiuteqarfiit annikinnerit, neriniartarfiit assigisaallu 50 m<sup>2</sup>-imut inissiisarfik 1.

- ulluinnarni atortussanik niuertarfiit, kioskit, grillit, filmertarfik ataatsimiit-tarfiillu 25 m<sup>2</sup>-imut inissiisarfik 1.

13.4 Bilinit inissiisarfinnut aqqutit 7 mete-rinik silissuseqassapput bilillu qiver-nertut iluseqarlutik inissiisarfimmiis-sinnaassapput.

13.5 Ilanngussaq 3-mi takutinneqartutut Kommuneqarfik Sermersuup aalaja-ngersagai malillugit biilinit inissiisar-filiortoqassaaq.

**§ 14 Nunaminertat sanaartorfiunngitsut**

- 14.1 Sanaartornerbu illunillu atuinerni nuna innarligaq ilusaatut ilerseqqinneqas-saaq.
- 14.2 Nunaminertat sanaartorfiunngitsut sunilluunniit sivisunerusumik inissii-viussanngillat.
- 14.3 Nunaminertat sanaartorfiunngitsut, assiaqutsiussat aamma aqquernup a-tortui, sanaartorneq pissutigalugu ase-rorneqartut ilusaattut ilerseqqinneqas-sapput.

*Nunaminertat sanaartorfiusussaannngitsut*

- 14.4 Nunaminertat sanaartorfiusussaannngit-sut allatullu atugassatut atugassan-ngortinneqanngitsut taamaallaat ataatsimoorullugit atugassatut atorineqarsin-naapput.
- 14.5 Nunaminertani sanaartorfiunngitsuni atortut (issiaviit takisuut, eqqaaviit, al-lagartarsuit sumiissusersiutit allallu) inissinneqarsimassapput nunaminertami tamanut ataatsimoorussassatut a-tugassanngorlugit.

*15 Eqqaaviit*

- 14.6 Nutaamik sanaartornermi eqqaaviler-fiit eqqakkanullu containerit nunami-nertaq pisariaqartinneqartoq atugas-sanngortinneqarsimassaaq.

*15 Aqquerngit qalliusernerat*

- 14.7 Aqquerngit, aqqusineeqqat, ikaar-tarfiit, illoqannginnersat aneerfissallu imaattunik atortoqartinneqassapput: asfalt qernertoq, ujaqqanik flisiliat aamma cementimik flisiliat.
- Imanermi pisinnaat aqquernat Nam-minersorlutik Oqartussat eqqaanni qal-liusersuutigineqartut assinginiq qaller-sorneqassaaq.
- Qalliutit ilusaallu kommunimit akuer-sissutigineqassapput.

**§ 15 Teknikkimut atortut**

- 15.1 Sanaartukkat nutaat pisortat innaalla-gissamut, imermut kuuffissuarnulu aqputaataannut imaluunniit nukissiuu-tinut avatangiisinut navianaataanngit-sunut soorlu seqinisaatinut, nunap kiaanut il.il. attavilerneqassallutik.

*Sanatitsisup/nunaminertamik atugassinneqar-tup nammineq oqartussa qarfiit akuersissu-taannik piniarnissaq akisussaaffigivaa, soorlu attavilersinnissamut akuersissut, kiassariaat-simut sukkulluunniit atuuttoq.*

- 15.2 Imikoq tamarmi kuuffissuakkoortin-neqartassaaq. Nunap qaavata imertaa kuuffissuakkoortinneqassanngilaq ki-siannili sanaartukkanut, aqqusinernut, aqqusineeqqanut nunaminertanullu sa-naartorfigineqanngitsunut akornutaan-ngitsumik kussiukkatigoortinneqassal-luni.

- 15.3 Teknikkimut atortulersuutit soorlu kuuffissuit, innaallagissamut imermul-lu aqputit taamaallaat nunap iluati-goortinneqassapput. Aqputit sapinngi-samik ataqqineqassapput qallerlugillu sanaartorfigineqassanatik. Inuk alla aqputinik allanngortiterissappat ta-manna aqputinik piginnittumut ani-ngaasartuutaassanngilaq, aatsaallu pi-ginnittumik siunersioreernikkut taas-sumalu ilitersuutai malittarisassaalu malillugit pissalluni.

- 15.4 Sumiiffimmi teknikkimut atortut inis-sinneqarsinnaapput, soorlu immik-koortup pilersorneqarneranut siam-maruterutit. Siammaruterutit inissinne-qarnissaa Nukissiorfiit isumasioqatiga-lugit pissaaq immikkoortullu ataatsi-mut isikkuanut kusanaallisaataasumik inissinneqassanngillat.

- 15.5 Kommunimut pilersaarummut tapi-liussami aqquerngit aqqusineeqqallu qulliit atorlugit qaammaqqusersorne-qassapput tamakkulu kommunimit a-kuerneqarsimasussaapput.

**§ 16 Avatangiisimut tunngasut**

- 16.1 Igitat pillugit malittarisassat atuuttut malillugit nutaamik sanaartorfimmi igitanut inissiivissamik aallertarfissamillu pilersitsisoqassaaq.
- 16.2 Igitanik immikkoortiterivik katersuivilu illup iluaniitineqassaaq imaluunniit assiaqutserneqarsimasumiitineqassaluni.
- 16.3 Assiaqutsikkat avataanni containerinik inissiisoqarsinnaanngilaq.
- 16.4 Eqqaavilerfiit ajornaquteqanngitsumik aallerfigineqarsinnaasumii-tinneqassapput aammalu aputaajarneqartassapput allanillu assiaqusersomeqassanatik.

**§ 17 Piginnittut peqatigiiffiat**

*Paragraffit uku taamaallaat immikkoortup ilaanut A-mut atortinneqarput*

- 17.1 Immikkoortup ilaani A-mi soqutigisallit soqutigisaannik isumaginnittusamik peqatigiiffiliortoqassaaq.
- 17.2 Immikkoortup ilaani piginnittut pigineqatigiiffimmi tassani ilaasortaassapput.
- 17.3 Kommunimut pilersaarummut tapiliussami sanaartorfissat sanaartorfigineqareerpata peqatigiiffik pilersinneqassaaq.
- 17.4 Peqatigiiffiup (aamma ukiumi) aqquserngit, aqqusineeqqat nunaminertallu immikkoortup ilaata/immikkoortup ilaani annikinnerusup iluaniittut aserfallatsaaliugarissavai peqatigiiffillu tamakku pillugit malittarisassiorsinnaavoq.

Peqatigiiffiup najukkani sumiinnera pillugu Kommuneqarfik Sermersooq ataavartumik ilisimatittassavaa.

**§ 18 Atuilernissamut piumasaqaatit**

- 18.1 Biilinu inissiisarfik § 12.3 malillugu pilersinneqassaaq.
- 18.2 Atulersitsinnginnermi eqqakkanut tunngasut inissinneqareersimassapput, containerit imaluunniit poorsuit ator-neqarnissaat inissinneqarnissaallu.
- 18.3 Atulersitsinnginnermi imaarsaanermut pilersaarut akuerisaq aamma qalliusersuinissamut pilersaarut kommunimit pigineqassaaq.
- 18.4 Nutamik sanaartugaq allakkatigut pisortanit pilersuinnermut attaviit akuerisat pigineqartinnagit atulersinneqarsinnaanngilaq.

**§ 19 Illoqarfiup ilaanut pilersaarummik aamma kommunimut pilersaarummut tapiliussamik atorunnaarsitsineq**

- 19.1 Kommunimut pilersaarummut tapiliussap akuerisap 1C28-1, Aantuukasik, akuersissutigineqarneratigut illoqarfiup ilaanut pilersaarut atuuttoq 1C12-6 kiisalu kommunimut pilersaarummut tapiliussaq 10, 10. novembari 2007-imi akuerisaq atorunnaarsinneqarput.


## AKUERSISSUTEQARNEQ

Kommunimut pilersaarummut tapiliussassa 1C28-1, Aantuukasik, matumuuna Kommuneqarfik Sermersuup kommunalbestyrelsianit inaarutasumik atuuttussanngorlugu akuersissutigineqarpoq ulloq 27. april. 2010.

Kommuneqarfik Sermersooq ulloq




Asii Chemnitz Narup /  
Borgmesteri



For Stine Johansen  
Pisortaanerugallartoq  
William Krieger

Siunnersuutitut tamanut saqqummiunneqarpoq ulloq 14. juuli 2010



**Ilanngussaq 1/Bilag nr 1,  
Pissuitsit pioreersut - Immikkootortap  
Eksisterende forhold - Områdeinddeling**

Ulloq / Dato: juli 2010

J. nr. : 16.04. 1C28-1

Skala: 1:1000 (printet i A3)

Sull. / Sagsbeh. : TIHA / VIKO



**KOMMUNEQARFIK SERMERSOOQ**

Sanarfinermut avatangiisinullu ingerlatsivik  
Anlægs- og Miljøforvaltningen

..... Illoqarfiup ilaanut pilersaarusrorfiup/Lokalplansgrænse


----- Immikkootortap killinga/Delområdegrænse

**B**

Immikkootortap taaguutaa/Delområde



Isatigassaq/Neddrives



## Ilanngussaq 2/Bilag nr 2

### Sanaartorfissiat

### Byggefelter og lokalplanzoner

Ulloq / Dato: Juli 2010

J. nr. : 16.04. 1C28-1

Skala: 1:1000 (printet i A3)

Sull. / Sagsbeh. : TIHA / VIKO



KOMMUNEQARFIK **SERMERSOOQ**

Sanarfinermut avatangiisinullu ingerlatsivik

Anlægs- og Miljøforvaltningen

--- Illoqarfiup ilaanut pilersaarusiortuup/Lokalplansgrænse



Sanaartorfissiaq A1; quleriit marluk annerpaamik 13 meterit.  
Byggefelt A1; 2 etager maks.13 meter.



Sanaartorfissiaq A2; quleriit 2 + 9 annerpaamik 39 meterit.  
Byggefelt A2; 2 + 9 etager maks. 39 meter.




Sanaartorfissiaq B1; quleriit marluk annerpaamik 10 meterit.  
Byggefelt B1; 2 etager maks. 10 meter.



Killeqarfik Z, aqqummut biilinullu uninngassarfinnut killeqarfik.  
Zone Z, tilkørsels- og parkeringszone.



Killeqarfik G, Imaneq/pisuinnaat aqquaat.  
Zone G, Imaneq/gågade.



### Ilanngussaq 3/Bilag nr 3 Pilersaarusiarnut titartagaq Illustrationsplan

Ulloq / Dato: Juli 2010

J. nr. : 16.04. 1C28-1

Skala: 1:1000 (printet i A3)

Sull. / Sagsbeh. : TIHA / VIKO



**KOMMUNEQARFIK SERMERSOOQ**  
Sanarfinermut avatangiiisnullu ingerlatsivik  
Anlægs- og Miljøforvaltningen