


KOMMUNEMUT PILERSAARUMMUT TAPILIUSSAQ 1C30-2

Ilaqutariit Illuat, Tuujuk. Nuuk
Juuni 2014



KOMMUNEQARFIK SERMERSOOQ
Sanarfinermut Avatangiisinullu Ingerlatsivik
Anlægs- og Miljøforvaltningen

KOMMUNIMUT PILERSAARUMMUT TAPILIUSSAQ SUNAAGAMI?

Kommunimut pilersaarummut tapiliussaq tassaavoq ingerlaavartumik suliarineqartartoq, taamaattumik kommunalbestyrelse Pilersaarusiornermut inatsit naapertorlugu (Pilersaarusiorneq aamma nunaminertat atorneqartarnerat pillugit Inatsisartut inatsisissaat nr. 17, 17. november 2010-imeersoq) pisussaavoq, kommunimut pilersaarut pisariaqartutigit malinnaatinneqartassaaq. Taamatut malinnaatitsisarnermi pilersaarummut tapiliussamut attuumassutilimmik kommunimut pilersaarummi allannguuteqartoqartillugu imaluunniit ilanngussisoqartoqartillugu ingerlaavartumik isumagineqartarpoq.

Kommunalbestyrelse kommunimut pilersaarummut tapiliussamik nunaminertamik atuinissamut sanaartukkanullu tunngasunik aalajangersagartalimmik taamaalilluni sukkulluunniit suliaqarsinnaatitaavoq. Taamaattorli taakku saniatigut Kommunalbestyrelse pisussaalluni, sukumiisumik aalajangersagartalimmik kommunimut pilersaarummut tapiliussaliussalluni:

- Nuna tamakkerlugu pilersaarusiornepur kommunillu pilersaarusiornepur piviussunngortinnissaanut qulakkeerinninnissaq pisariaqaraangat.
- Sanaartugassanik imaluunniit sulianut annerusunut pingaaruteqartunulluunniit nunaminertamik atugassiinnginnermi.
- Sanaartukkanik anginerusunik pingaaruteqarnerusunilluunniit ingutserilinnginnermi.

Kommunimut pilersaarummut tapiliussaq marlunnik immikkoortortaqqarpoq, **nassuiaat** aamma **maleruaqqusanut tunngasut**.

- **Nassuiaammi** kommunimut pilersaarummut tapiliussap siunertaa anguniagaalu, pissutsit immikkoortup iluani eqqaanilu pioreersut nassuiarneqarput.
- **Malittarisassartaani** pilersaarutip piviussunngortinnissaanut atatillugu, aalajangersakkat malinneqarnissaannik allassimavoq. Aalajangersakkat pingaarnertut inissillugit allanneqarput aammalu aalajangersakkat sukumiisunngorlugit allanneqarlutik. Aalajangersakkat tamarmik inatsisinut pituttugaapput, taamaattorli pissutsini immikkut ittuni, aalajangersakkanit sukumiisunit immikkut akuersissummik tunniussisoqarsinnaavoq.

TAMANUT SAQQUMMIUNNEQARNERA

Kommunimut pilersaarummut tapiliussaq Kommuneqarfik Sermersuup Kommunalbestyrelsianit ulloq juunip aappaani 2014 ataatsimiinnerani akuersissutigineqarpoq, inaarutaasumillu atuuttussatut ulloq aggustip 20-ni 2014 tamanut saqqummiunneqarluni.

PILERSAARUT SUMI TAKUNEQARSINNAAVA?

Pilersaarut Nunatta Atuagaateqarfiani atuarsinnaavat, kommunip nittartagaani aaneqarsinnaavoq www.sermersooq.gl, kommunip innuttaasunik sullissivianut imaluunniit Sanarfinermut Avatangiisinullu Ingerlatsivimmut Imaneq 20, 3900 Nuuk saaffignillutit pissarsiarisinnaavat, oqarasuaat 36 74 31

NASSUIAAT	4
Pilersaarummut matumunnga tunuliaqutaasq	4
Pissutsit atuuttut/pilersaarusicorfineqartup allaaserinera.....	4
Pilersaarutip pingaarnersai.....	5
Pilersaarutitut allanut tunngasut.	13
Pilersaarutip Inatsisitigut Sunniutai.....	16
AALAJANGERSAKKAT	17
AALAJANGERSAKKAT PINGAARNERIT – 1C30 Tuujuk.....	17
AALAJANGERSAKKAT ITISILIKKAT – immikkuualuttoq A	20
AKUERSINEQ	24
ILANNGUSSAQ 1- 3	

NASSUIAAT

Pilersaarummut matumunnga tunuliaqutaasoq

Meeqqanut Ilaqutariinnullu politikkip nassataanik Kommuneqarfik Sermersuup sulisutigaa Nuummi pingasunik immikkoortortalimmik paaqqinnittarfiliortoqassasoq, "Ilaqutariit Illuannik".

"Ilaqutariinnut Illuliornermi" siunertaavoq, ilaqutariinnik sanngiitsunik ikiuinnermut atavillugu arsaarinnissutigineqartartut ikilisarneqassasut pitsaanagerusumik ingerlalerneqartut inuit inuunerminnut ilaqutariittullu inuunerminnut akisussaalersillugit.

Kommunalbestyrelsen aalajangernikuuaa, Ilaqutariit Illuat aamma Tuujummut pilersaarut tamaakkiisoq ataatsimoortillugit eqqarsaatigineqassasut. Tuujummi anguniagaavoq, illoqarfinni sanaartorfiusussaannigitsut inuillu naapittarfii eqqarsaatigalugit Ilaqutariit Illuannut eqqarsaatitut tulluutissasut, tassa paaqqinnittarfiliortuni sanaartornermi tunngaviit qimallugit sanaartortoqassasoq, ataatsikkut atuisunik illoqarfinmilu innuttaasunut illersuiviusumik, ammasumik angujuminartumillu.

Kommunemut pilersaarummut tapiliussaq suliarineqarpoq pingasunik immikkoortortalimmik paaqqinnittarfiliornissaq periarfissikkumallugu. Immikkoortortat marluk illersukkamik aneersuutarfilarlugit atorineqassapput, ulluunerani sullissivittut angajoqqaanut naalungiarsuutilinnut taamatullu anaananut inuusuttunut naartusunut kiisalu naalugiarsuit ulloq unnuarlu angerlarsimaffiattut, tassani paarineqarsinnaassallutik meeqqat 12-it marluk inorlugit ukiullit. Meeqqanut ulloq unnuarlu angerlasimaffik Tuujummi naatsiivimmi ammasumi inissisimassaaq, immikkoortumit kingullermit ilaqutariinnut immikkoortortaq 24-nik inissiartallimit ungaloqqasutullusooq ilineqassalluni.

Pissutsit atuuttut/pilersaarusiortifineqartup allaaserinera

Immikkoortoq pilersaarusiortifineqartuq

Immikkoortoq pilersaarusiortifineqartuq 10.000 m²-ip missaanik annertussuseqarpoq, inissisimallunilu Tuujummi Nuummiittumi.

Tuujuk inissiaqarfiuvoq Nuup qeqqata kangiatungaaniitoq, tassaniillutik inissiat miki-nerumaat aserfallassimaqisullu 13-it. Sanaartukkat ataatsimoortut imminnut kipu-gapput sanaartukkanullu ataqatigiisitsisunik quinik akunnilersugaallutik.

Sanaartukkat ukiuni 1962-miit 1964-mut napparneqarput, qisunnik sanaajupput portussuseqarlutik 2-3-nik.

Pilersaarusiорfigineqartoq immikkoortumi Tuujuup kujammut kangimut ilamernga-niippoq. Inissiat B438 aamma B-439, sumiiffimmiissimagaluartut, ullumikkut isater-neqarnikuupput. Immikkoortoq pilersaarusiорfigineqartoq pisuinnarnit ullumikkut aq-qusaartugaaneruvoq, atorneqaranilu.

Immikkoortoq Kommunimut pilersaarummut tapiliussamut 1C30-1, Tuujummut ilaa-voq.

Pilersaarutip pingaarnersai

Sumiiffimmi pilersaarut periarfissiivoq, ilaqutariinnut, angajoqqaanut inuusuttunut, arnanut naartusunut inuusuttunut naalugiarsunnullu tunngasunut pisortat suliffeqar-fiutaanik sanasoqarnissaanut.

Suliffeqarfik sanaartugaassaaq ammasumik isikkulik immikkoortunik illutaqassaaq aneersuarterfeqarluni, Tuujummiittumut illoqarfimmi illoqannginnersatut sananeqar-tussamut atasunik.

Pilersaarummut tapiliussamiipput aalajangersakkat, illoqarfiup ineriartortinneqarnis-saanut tunngaviusoq Silarsuup qeqqani/Nuup qeqqani naapertorlugu Nuup qeqqani immikkoortup pilersaarusiорfigineqartumik qulakkeerinnittuusut. (Kommuneqarfik Sermersooq 2011).



Tuujummi sanaartukkat nunatarlu.

Immikkoortup qanittuata kangiatungaani Kongevej atuarlugu inissisimapput inissiat pingasut "Millionærbarakkit" katillugit 76-inik inissiartallit. "Millionærbarakkit" tunuan-ni qattunerlu atuarlugu inissiaqarfik Qimerlua inissisimavoq.

Kujataatungaani Aqqusinersuaq killigalugu killegarfeqarpoq. Aqqusinersuup kujataa-tungaaniillutik Qatserisut kiisalu Sipisaq Avannarleq. Qatserisut siammasissumik sanaartorfiuvoq, illut akuttusuut tassaniillutik soorlu Asiaq, Qatserisarfik, quer-suit/toqqorsivissuit, inissiat, allaffiit, kollegia, Eqqartuussivik kiisalu Niuernermut Ilin-niarfik STI-lu.

Seqinnertarnera, isikkvimmut anorimullu tunngasut

Naak eqqaani qaqqaq portunersaqaraluartoq illoqarlunilu nunap immikkoortua ta-manna qaamaarissuuvoq. Illut tamarmik inissiat kitaatungaaniittut narsaamanerta-mut sammipput, tamaani sanaartukkat qeqqat qorsooqqilluni.

Aqquserngit aqqusineeqqallu

immikkoortoq Kongevejimiit tikittariaavoq, aqqusineq taanna angallaviulluarpoq. Tuujuk pisinnaarnit aqqusaartugaavoq, tamanilu nunaminertat illoqannginnersat qorsooqqinnersat aqqusineeqqanit aggorneqarnikuupput.



Immikkoortup ilaani avatangiisit

Anguniagaq tunngaviusullu

Pilersaarummut tapiliussap siunertaraa tamatuma ineriartortinnissaata qulakkeerneqarnissaa tamatuminnnga aalajangersakkat pingaernerit immikkuualuttortaalu aqqutigalugit.

Pilersaarummut tapiliussakkut periarfissikkusunneqarpoq, ulluunerani sullissivimmik, ilaqutariit inuusuttut, anaanat inuusuttut naartusut naalugiarsuillu angerlarsimaffigisinnaasaannik pisortat sanaartorfissaqarnissaat.

Kongevejimiit suliffeqarfiup tungaanut biilillu uninngasarfiannut aqqusineqarnissaa qulakkeerneqassaaq.

Pisuinnaat aqquaat kikkullu tamat ornessinnaasaat aqquqigalugit sumiiffimmi illoqannginnersanut annguttoqarsinnaassaaq, taamaalilluni nunaminertat illoqannginnersat Tuujummi nunaminertanut qorsooqqissunut illoqannginnersanut ilaalissapput, illoqarfiup ineriartortinnissaanut tunngaviit "Silarsuup qeqqani/Nuup qeqqani" allaserineqartut naapertorlugit.

Atorneqarnissaa


Immikkoortup atorneqarnissaa aalajangersarneqarnikuuvoq, atorneqartussanngorlugu pisortat suliffeqarfiutaat ataatsimut ornittagartalmik kiisalu silami pinnguarterfittut uninngaarterfittullu.

Sanaarfissatut atorneqartussat kommunimut pilersaarummi aalajangersakkat pingaarnert malillugit pingilugit.

Taamaattumik taakku allanngortinneqassapput Ilaqutariit Illuata sanaartorneqarsinnaasunngorlugu. Tamanna ilutigalugu IC30-1-imit Tuujuk aalajangersakkat pingaarnert allatamut toqqaannartumik ilanngunneqassapput innersuussutillu peerneqarlutik. Taamaaliliornikkut allataq erseqqissunngortinneqassaaq sapinngisamillu ikinnerpaanik innersuussutinik ilaarluni.

Sanaartukkat


Kommunimut pilersaarummut tapiliussami periarfissiissutigineqarpoq, sanaartorfissatut nunaminertat immikkoortinneqartut iluini inissianik etagiamik ataatsimik pingasunilluunniit portussusilnik sanaartortoqarnissaa. Takuuk ilanngussaq 2 aamma 3.



Isumassarsiaq

Pingaarnertut illussamik titartaanermut atatillugu eqqarsaatigineqarpoq Ilaqutariit illuat meeqqerivittut isikkoqassanngitsoq, illutilli/angerlarsimattulli mikisutut ataatsimoortutut isikkoqassasut, ataatsimoortillugit angisuutut isikkoqarlutik. Anguniagaavoq tamatuma takorloortilertassagai naleqartitat soorlu ataatsimoorneq, toqqissisimaneq aamma qanilaarneq.

Illut/angerlarsimait ataasiakkaarlutik assigijaaassapput isikkoqarlutik Nuummi Kalaallit Nunaannilu typehusit assigalugit.




Oqquartat / Seqineq

Siulliutissavarput tunuatungaa avannamut sammisoq, avannertarneranut illersuutitut, silami aneersuarterfeqassappat pisariaqarmat avannamut assersimanissaat.

Sanaartukkani naalungiarsunnut immikkoortortaqaqfeqassaaq.

Sanaartukkap avannamut samminera oqquissaqartitsilluarpoq anori sangusarmat sammivinnut marlunnut.

Illu aneernissamut periarssaqartitsilluarpoq - ineqarpq seqinermut ammasunik kujammut kimmullu. Ikkat kujammut kimmullu sammisut sioraanni ataatsimoortarfeqassaaq susassaqartitsveqarlunilu.



Illoqarfimmi pissutsit

Suliniut illoqarfimmut attuumassuteqartinniarlugu illu napparneqassaaq


Aqqusinersuaq Kongevejilu atuarlugit. Illoqarfimmut attuumarpassinnerusussaavoq

Aqqusinersuaq atuarlugu. Peqataanik aneersuartarfik biilit nipaannut asserneqas-

saaq. Illumi Aqqusinersuaq Kongevejilu atuarlugit napparneqartussamiissaaq Ullu-

nerani sullissivik. Ulluunerani sullissiviup naqqaniissaaq ammasoq silammullu

sammisoq atuartitsivik aamma "Inersuaq".



Uummateqarfik

Ilaqutariit Illuanni aneersuartarfik ataatsimuulersitsisuussaaq. Ulluunerani sullissi-


viup aamma naalugiarsunnut immikkoortortap inissaq ungalullugulu najoruminar-

sassavaat. Silami aneersuartarfik meeqqanut ilaqutariinnullu kialaartoq oqquarta-

miittorlu. Illut eqqaaniittut ataatsimoortarfimmut ammasuussapput. Illup iluani ata-

simoortarfimmut tassani isaariaqassaaq, angisuunillu igalaaqarluni. Kommunimut

pilersaarummut tapiliussami periarfissaatinneqarpoq, illut akornanni kaajaluisami illuaqqanik quinillu annerpaamik 500 m²-inik annertussusilinnik sanaartortoqarsinnaanera.



Ilaqutariinnut immikkoortortaq

Ilaqutariinnut immikkoortortaq illoqarfiup ilaatut Kongevejimut aamma illoqarfimmi

illoqannginnersamut sammilluni inissisimavoq. Tassunga peqatigitillugu ineqarfiit

Ilaqutariit Illuanni immikkoortortaqarfinnut allanut atapput, taamaalilluni sanaartugaq

kusanartuliaallunilu inissaaqarlualpoq.



Illoqannginnersaq/ataatsimut pilersaarut

Tuujummi qorsooqqinnersaqarfissatut pilersaarutaasoq, illup avannamut kimmut

sammisuniissaaq. Illoqannginnersaq Tuujummi tunngavinnut ilaavoq, ineriartortin-

neqarnissaanilu Ilaqutariit Illuannik pilersaarusiorneq ataqqineqarpoq. Illoqarfimmik

Inerisaavik suleqatigalugu Ilaqutariit Illuanni qorsooqqinnersat Tuujummi illoqanngin-

ginnersamut ilanngunneqassapput. Naalugiarsunnut immikkoortortaq illoqanngin-

nersami illuaranngussaaq. Ilaqutariillu Illuanni aneersuartarfik illoqannginnersami

asseqqasunngussaaq. Naalugiarsunnut immikkoortortap Ilaqutariinnullu immikkoortortaq akornaniittoq qorsuttaq pinnguarfissaqqissuusussaavoq.



Aneersuarterfik

Sanaartugaq siunissami Tuujummi illoqannginnersamut atalersitsisussanik marlun-nik pingaarutilinnik aneersuarterfeqarpoq. Aneersuarterfik illersugaq/matoqqasog kiisalu aneersuarterfik illoqannginnersamut ammasog. Inissat taakku marluk iluini assigiinngisitaartunik aneersaarfissaqqissoqassaaq.

Ilaqutariit Illuanni illut tamarmik aneersaarterfigissunngorlugit ilusilersugaapput. Anoriumut illersugaapput, angisuunik igalaallit, aneersaarterfillit, aneersuarterfillit, pinnguarterfillit kiisalu ikkat kujammut kimmullu sammisut saavini issiavilersugaas-sallutik. Taamaalilluni seqernerup nuilluarfigisinnaasai aneersuarterfiit anorinut avannamut/ avannaq kangisimmullu assiaqusersukkat.



Sanaartukkat qalipaaserlugit takutinneri (Fantastic Norway)

Angallannermi pissutsit

Kongvejimi biilit unittarfiat kaajallattarfillu aqqusaarlugit immikkoortumukartoqas-saaq.

Pisuinnaat aqquaat pioreersoq Kongeveji atuarlugu ingerlasoq, pilersaarummut tapiliussami attatiinnarneqarlunilu aalajangiusimaneqarpoq.

Immikkoortup kitaani killeqarfik atuarlugu nunaminertaq Tuujummi siunissami illoqannginnersaassaaq. Taamaattumik kommunimut pilersaarummut tapiliussami qulakkeerneqarpoq, pisuinnarnut aqqusinniortoqarnissaa, kimmuk killigitinneqartoq sinerlugu, Aqqusinersuullu avannaatungaani nunaminertamut attassalluni.

Kommumut pilersaarummut tapiliussami aamma ilaavoq pisuinnaat aqquaat pioreersoq, sumiiffimmut avannaatungaaniittumut attaveqalersitsisoq.

Nunap pissusaa

Tuujuk ammasuullunilu qorsooqqinnersaqarpoq, sukkut taamaanalu asfaltilersugaallunilu sioraannaavoq. Nunami ivigaqarlunilu orpigaqarpoq. Pilersaaruteqarfiup avannamut kitaatungaa masarsoqarfiuvoq, sumiiffimmiillu imeq tassunga kuuttarluni.

Nunap qalliutaa qalleq 1-imiit 2 meterit tikillugit ititigisoq (sukkut tamaana itinerusoq tikillugu) issuuvoq, imaluunnit sioqqanik, siltinik marrarnillu qaleriissiternerit sukkullu tamaani ujaraaqqanik qaleriissiternerit. Sumi tamaani qaqqani itersaqarnera naliginnaavoq. Nunap iluani 1 meterisut ititigisumi imeqartoq 1961-mi paasineqarpoq, tamanna ullumikkut appasinnerusumiilersimanissaa ilimanarpoq.

Qaqqasunnaniit avataaniittunit imeq sumiiffiup tungaanut kuuttarpoq, ingammillu appasinnerusortaani (qatsissuseq 25-mi) ukiup qanoq ilinera apeqqutaatillugu sumiiffimmik imertaajaasarnissaa ajornartorsiutaasarpoq, tassami aput aattoq tamaanga katersuuttarmat. Siusinnerusukkut tassani taseqarsimagaluarpoq.

Tujuk tamakkerlugu nunap pissusissaa pilersaarusiorneqarnikuuvoq ilaatigut siunertaalluni nunap pissutsimigut periarfissiissutaa atornissaat nunaminertat eqqissinartut pilersinniarlugit pitsaassusillit nutaanik nungukkiartuutaanngitsunillu.

Pilersaarummut tapiliussami ilanngunneqarlutik sanaartorfiup sanaartorfissatullu immikkoortitat akornanni illoqannginnersaqartitsinissaa, tamaalluni nunaminertat qorsooqqissoqarfinngorlugit ammasunngorlugillu suliarineqarnissaanut periarfissaqalerluni.

Aalajangersakkat aallaasereqqissaakkat atorlugit qularnaarneqassaaq, Ilaqutariit Illuanni najugaqartut atuisullu aneersuuartarfissaata pinnguarterfittallip sananeqarnissaa. Aamma qularnaarneqassaaq silami illoqannginnersat sananeqarnissat ivingalersorlugit aamma/imaluunniit minnerpaamik orpigalersorlugit.



Aneersuarfik titartaganngorlugu – (Fantastic Norway)

Pilersaarutitut allanut tunngasut.**Nuna tamakkerlugu pilersaarusiorneq**

Kommunimut pilersaarummut tapiliussaq nuna tamakkerlugu pilersaarusiornermut atuuttumut naapertuuppoq.

Kommunimut pilersaarut

Pilersaarummut tapiliussaq kommunimut pilersaarummut Sermersooq 2024-mut ilaatinneqarpoq, immikkoortorlu siunertanut ataatsimoorussanut pingaarnertut aaq-qissugaavoq.

Immikkoortup atorneqarnera sanaartorfiuneranullu tunngasortaani pingaarnertut aalajangersakkat allanngortinneqarnissaat pisariaqarsimavoq. Taamaammat aalajangersakkat taakku allanngortinneqarput.

Kommunimut pilersaarummut tapiliussap matuma sukumiisumik aalajangersagartai immikkoortup ilaa 1C30-mi immikkoortup ilaa A kisimi pineqarpoq.

Qanganitsat

Sumiiffimmi qanganisaqartoqarneranik Kommuneqarfik Sermersuumi ilisimasaqartoqanngilaq. Eqqissisimatitsisarneq aamma allatigut kulturikkut eriagisassanik kulturikkut kingornussatut illersuineq pillugu Inatsisartut inatsisaat nr. 11, 19. maaji 2010-imeersoq naapertorlugu sumiiffimmi annertuumik assaaneq pissaaq.

Avatangiisit pillugit pilersaarut

Sumiiffimmi mingutsitsisimaneq assersuutigalugu assaanermi pisimasoq paasineqassappat, Kommuneqarfik Sermersuumi Avatangiisinut immikkoortortaqaarfia piaartumik ilisimatinneqassaaq. Eqqakkat avatangiisinut mingutsitsisut piiarnissaat eqqarsaatigalugit, soorlu nuna uuliakoofigisaq, kommunimi eqqagalerinermut maleruagassat kiisalu suliassaqaarfik pillugu inatsit atuuttoq naapertorlugit pissaaq.

Teknikkikkut pilersuineq

Nutaamik illuliat pisortat innaallagissamut, imermut kuuffissuarnut kiassarnermullu aqqutaannut ilanngunneqassapput.

Innaallagissamik, imermik, kuuffissuarnut kiassarnermullu pilersuineq nuna ataatigut ingerlanneqassaaq.

Immikkoortup iluani pisortat teknikikkut pilersuiffii inissinneqarsinnaapput, soorlu immikkoortup pilersorneqarnissaanut transformerstationit.

Transformerstationinik inissiinerit pissapput Nukissiorfiit isumasioqatigeqqaarlugit.

Kiassarneq

Immikkoortumi kiassaariaaseq Nukissiorfiit malittarisassaat naapertorlugit pissaaq.

Kuuffissualersuineq

Illu pisortat kuffissuaqarfiinut ilanngunneqassaaq, imikoornermi iliuusissatut pilersaarut naapertorlugu.

Nunap qaavani imeq, tamatumunnga ilanngullugu imeq illup qavanit kuuttoq kuuffissuartigoortinneqassanngilaq, kussinernulli kuutsinneqassalluni, taamaasilluni immikkoortumi sanaartukkanut allanut, aqquteeqqanut, aqqusinernut sanaartorfiunngitsunullu akornusersuutaannginniassammat.

Eqqaavilerineq

Immikkoortoq Kommuneqarfik Sermersuumi eqqagassalerisarneq naapertorlugu aqqissuussiffiuvoq, sukkulluuniit malittarisassaq atuuttoq naapertorlugu.

Aputaajaaneg apummillu allamukaassuineq

Immikkoortup ilaani sannaartukkanik imminnut qanillisaanermi soorunami niffarsuit ikilisinneqartariaqassapput. Taamaattumik immikkuualuttumi aqquserngit, biilnut inissiisarfii aqqusineeqqat nunaminertanillu sanaartorfigineqanngitsut aserfallatsaaliorneqarnissaat siunertaralugu peqatigiiffiliortoqassaaq, peqatigiiffiliortoqareersimanngippat. Tamakku pilugit malittarisassanik aalajangersaasinnaavoq. Apummik allamukaassinissaq kangerlummut pissaaq, Noorliit nunnguanut immaluunniit umiarsualivimmi (containerhavnen).

Sanaartorfigissaanermut aningaasartuutit

Sanaartorfigissaanernut nammineerluni aningaasartuutit sumiiffimmi nunaminertanik atuisussaataasut akornanni akiliinissamut ileqqoreqqusat immikkut ittut malillugit agguataarneqassapput.

Pilersaarutininik atorunnaarsitsineq

Pilersaarummut tapiliussamik matumannga inaarutaasumik akuersissuteqarnermi pilersaarummut tapiliussaq 1C30-1 atorunnaarsinneqassaaq, Inatsisartut Inatsisaat nr. 17, § 66 naleqqiuguk.

Tamanut saqqummiussineq

Kommunimut pilersaarummut tapiliussaq sapaatit akunnerini arfineq pingasuni piffissami 26.6.2013 – 21.8.2013 tamanut tusarniutigineqarpoq. Tusarniummut akissutit pingasut tiguneqarput, Ineqarnermut, Attaveqarnermut Angallannermullu Naalakkersuisoqarfik, A/S Inissiaatileqatigiiffik INI aamma Mittarfeqarfiit (Ilanngussaq 2). Tusarniummut akissutit tiguneqartut Ingerlatsiviullu oqaaseqaatai aaqqissuisoqarfimmut kisimi sunniuteqarput, inaarutaasumillu pilersaarummi iluarsiissuteqarnissamut tunngavissiisimallutik.

Pilersaarutip Inatsisitigut Sunniutai

Pilersaarutip inatsisitigut inaarutaasumik sunniutai

Kommunalbestyrelsi kommunimut pilersaarutip naammassineqarnissaanut sulissaaq, ilanngullugu nunaminertanik atugassiinerni, tak. (Pilersaarusiornermut inatsit § 29).

Kommunimut pilersaarummut tapiliussap inaarutaasumik akuerineqarneranik tamanut nalunaaruteqarnerup pereernerani, inatsisinik imaluunniit pissutsinik piviusunik tunngaveqarluni kommunimut pilersaarutip aalajangersakkanut immikkoortuanut imaluunniit nunaminertanik tunniussinermi atugassarititaasunut akerliusunik pilersitsisoqassanngilaq. (Pilersaarusiornermut inatsit § 30).

Immikkulli pisoqartillugu aalajangersakkanit ataasiakkaanit allatut ittumik immikkut ittumik akuersissuteqartoqarsinnaavoq. Aalajangersakkanit malunnaatilimmik allaaneru-sumik atuineq nutaamik kommunimut piler-saarummut tapiliussamik suliaqarnissamik pisariaqartitsissaaq. (Pilersaarusiornermut inatsit § 50).

Nunaminertamik, illuni sanaartukkanillu inatsisit naapertorlugit maannamut atuisarneq ingerlaannarsinnaavoq, akerlianilli assersuutigalugu atuinermik allannguinnissaaq nutaamilluunniit sanaartornissaaq kommunimi pilersaarummut tapiliussamut akerliussanngilaq.

Kommunimut pilersaarummut tapiliussami nunaminertat, illut sanaartukkallu ilaatinneqartut pilersinneqarnissaat ilaatinneqarnerisigut imaanngilaq taakku ilumut pilersinneqarnissaat.

AALAJANGERSAKKAT


Matumuuna Kommunalbestyrelse Pilersaarusiortarneq nunaminertanillu atuineq pillugit Inatsisartut inatsisaat nr. 17, 17. novembari 2010-imeersoq naapertorlugu tullinnguuttunik makkuninnga aalajangersaavoq .

Aalajangersakkat aalajangersakkanut pingaarnernut sukumiisunullu avitaapput.

Aalajangersakkat tamarmik inatsisitigut pituttuisuupput, aalajangersakkat pingaarnarit pilersaarummi tunngaviumik imarisaapput taamaattumillu taakkunannga immikkut ittumik akuersissuteqarneranik nalunaarutiginnittoqarsinnaanngilaq. Taamaattorli immikkut ittumik pi-soqartillugu aalajangersakkanit sukumiisunit immikkut ittumik akuersissuteqartoqarsinnaavoq.

AALAJANGERSAKKAT PINGAARNERIT – 1C30 TUUJUK

Immikkoortup ilaata killeqarfilersorneqarnera



1. Atuineq

Immikkoortoq siunertanut ataatsimoorussaqaarfik, qiterpasissuani siunertanut.
2. Atorneqarnissaa
Immikkoortup ilarujussua meeqqeriviliortoqarnissaanut immikkoortinneqassaaq. Iliveqarfi-toqaq sukisaarsaarfinngussaaq. Immikkoortoq siunertanut ataatsimoorussanut immikkoortinneqassaaq, tassunga ilann-gullugit inissiat, meeqqeriviit, inuussutissarsiutit namminersortut aamma pisortat ataatsi-moorussaannut. Immikkoortoq Kongevejenip avannaatungaa, utaqqiisaasumik pilersaarut-inut atorneqarsinnaavoq.
3. Sanaartorfik
Ukaliusap Atuarfia allineqarsinnaassaaq. Kimmut kangerlummuk isikkivik kiisalu kangimut qaqqaanuk isikkivik peerneqassanngilaq erseqqinnerulersinneqassallunilu. Ceresvejimiit avammuk Sermitsiamut isikkivik kiisalu immamut kujammuk isikkivik peerneqassanngilaq erseqqinnerulersinneqassallunilu. Immikkoortortami sanaartukkat nutaat illoqarfimmullu tunngasutut ingerlatsiviit inissinner-mikkut ilusilersugaanermikkullu ataatsimut sunniivigeqatigiinnermut ilaassapput, aammalu immikkoortortami illoqarfimmi inissaqarfiusumut nunaannartamilu sanaartorfiunngitsunut aqqusaarisunut ilumini sammiveqartinneqassallutik. Immikkoortortaq imatut ineriikartortinneqassaaq ungasinnerusoq isigalugu immikkoortor-tatut inooqatigiiffiullunilu avatangiisini piujuartitsisutut saqqumilissalluni. Sanaartukkani inissiat inissitsiterneqarneranni najugaqartut Assigiinngitsorpassuit inissitsi-terneqarsinnaasunngorlugit suliarineqassapput.
4. Inissaq sinneruttoq
Nunaminertap angissusiata 10,9 ha. missiliorpaa. Nunaminertaq Kongevejip kujataa annerpaamik quleriiaartunut 30.000 kvadratmeterinut inissaqartitsivoq. Immikkoortoq Kongevejenip avannaatungaa annerpaamik init quleriiaat 25.000 kvadratmeterisut annertutigisumik inissaqartitsivoq.
5. Immikkut aalajangersaaffigisat
-
6. Angallanneq pilersuinerlu
-
7. Angallanneq pilersuinerlu
Immikkoortoq Kongevejimiit, Aqqusinersuarmiit aammalu Quassunnguamiit aqquteqartin-neqassaaq. Nunaminertap Kongevejip kujataaniittup Kongevejimit aamma Ceresvejimit sullinneqartassaaq.

Immikkoortoq Kongevejenip avannaatungaa Kongevejimiit Prinsessevejimiillu aallartittuni aqqusineqassaaq..
8. Illoqarfimmik nutarterineq
Immikkoortoq illoqarfimmik allanngortiterinermut atugassatut toqqarneqarpoq. Saneret områder kan benyttes til midlertidige projekter. B-306, B-1281, B-1396, B-3713, B-2145, B-440, B-441, B-495, B-494, B-493, B-492, B-491, B-496, B-498, aammalu B-497 nutaamik sanaartornermi isatarneqarsinnaapput. Immikkoortoq Blok P-ip toqqaveqarfikua pilersitsivigineqaaqqissaaq.
9. Immikkoortukkuutaat
-

AALAJANGERSAKKAT ITISILIKKAT – IMMIKKUUALUTTOQ A
Sanaartukkat inissinneqarnerat
Imm 1. Ilanngussaq 2-mi Nunap assingani takutinneqartutuut, sanaartorfissap iluani pisor-tat suliffeqarfiutaa inissiallu tassunga atasut kisimik sanaartorneqassapput. Imm. 2. Sanaartukkat nunap assinganut ilanngussami 2-mi sanartorfissatut takutinneqartut iluani sananeqassapput. Imm. 3. Illuliat naqqoqassappat taanna ilanngunnagu ataatsimiit pingasunut quleriussap-put. Imm. 4. Nunap assigini ilanngussat 2-mi 3-milu takutinneqartutut nunaminertani anner-paamik 500 m²-itut annertutigisup iluini sanaartorfigineqanngitsuni illuaqqat quillu nappar-neqarsinnaapput. Imm. 5. Silammut iigaq imaluunniit qaliaq nunamiit 15 meterinit portunerunngisaannas-saaq. Imm. 6. Sanaartukkat init quleriiaat katillugit 4.500 m²-isut annertussuseqarsinnaapput, tassa nunaminertat ataatsimoorussat, quit quillu mikinerumaat ilanngunnagit. Imm. 7. Sanaartorfimmi sanaartukkat annertussusaata 2.500 m² qaangersimassanngilaa. Sanaartukkanut ilaallutik quit napparneqarsimasinnaasut aneersuarterfiit pinnagit.
Sanaartukkat silataasa isikkui
Imm. 1. Sanaartukkat nutaat tamarmik sanaartorneqarnerisa ilusaat, atortussat qalipaattillu eqqarsaatigalugit assigiissaartumik isikkoqartinneqassapput. Imm. 2. Illut saqqartaat qisunnik qallersorneqassapput. Imm. 3. Sanaartukkat pingaannginnerusut atortussiat allat atorlugit soorlu qisuit, igalaami-neq, savimineq, zink aamma aluminium, sanaartorneqarsinnaapput. Imm. 4. Toqqavik 0,5 meterimik portuneruppat taanna sanaartukkap saqqartaata sannaasa assinganik sananeqassaaq. Imm. 5. Qaliat qaavi qalissiamik qernertumik, zinkimik, kanngussamik qisummilluunniit qalliuserneqassapput. Imm. 6. Qaliat assigiinngitsunik sivinganilerlugit saneqarsinnaapput 10 aamma 70 gradit akornanni. Imm. 7. Aneersuarterfiit akuerineqarsinnaapput Imm. 8. Tummeraqaarfiit sanaartukkap timitaaniitinneqassapput. Imm. 9. Sanaartukkat immikkuualuttortaat tamarmik sanaartukkamut naapertuuttunngorlu-git ilusilersorneqassapput aammalu sanaartukkap titartarneqarnerata ilaatut naleqqussar-lugit annertussusilerneqassapput. Imm. 10. Seqinisaatit najugaqartunut eqqaamiunut, akilerisanut saqqutunulluunniit akornu-

taajunnaarsillugit inissinneqassapput annertussusilerneqarlutillu. Imm. 11. Silaannarissarfiit pisortat aqqusineeraataanniit takuneqarsinnaajunnaarlugit inissinneqassapput Imm. 12. Silaannarissarfiit motorii sanaartukkat qaliaasa qaavinut saqqartaannulluunniit inissinneqassanngillat aamma illut/sanaartukkat titartarneqarnerannut naleqqussarlugit ikkussuunneqassapput.
Aqquserngit aqqusineeqqallu
Imm. 1. Sumiiffimmi biilnut inissiisarfimmukarniaraanni Kongevejimi manngernersat aqqusaarneqassaaq, soorlu nunap assingani ilanngussaq 2-mi takutinneqartoq. Imm. 2. Pisuinnaat Aqqusinersuarmiik apuussinnaassapput, soorlu nunap assingani ilanngussaq 2-mi takutinneqartoq Imm. 3. Sumiiffimmi pisuinnaat aqqutaat, nunap assingani 2-mi ilanngunneqartumi takutinneqartoq, piunnassaaq. Imm. 4. Biilnut inissiisarfiit ikinnerpaamik qulit pilersinneqassapput. Imm. 5. Sikkilnut ikinnerpaamik qulunut inissalimmik nunaminertaliisoqassaaq. Nunaminertaq qallerneqassaaq. Imm. 6. Pisuinnaat aqqutaat nunamut eqqaaniittumut pioreersumut sapinngisamik tulluusarneqassapput.
Sanaartorfiunngitsut sunngiffimmilu sammisassaqaartitsiviit
Imm. 1. Sanaartorfiunngitsunik ataatsimoortarfissanik nunaminertaliisoqassaaq, soorlu nunap assingani ilanngussaq 2-mi 3-milu takutinneqartoq. Imm. 2. Sanaartukkat ataatsimoorussamik kaajaluisamik minnerpaamik 150 m²-inik, kiisalu pinnguartarfinnik minnerpaamik 100 m²-inik imaqaassapput. Pinnguartarfik kaajaluisamut ilaatillugu sananeqassaaq. Imm. 3. Sanaartukkamut attuumassuteqartunik naatsiivinnut, aneerasaartarfinnut assigisaannullu nunaminertat atugassiissutigineqassapput inissinneqarlutillu illoqannginnersami Tuujummi ilanngussami 3-mi tunngavimmi takutinneqartut. Imm. 4. Sanaartornermut illumillu atuinnermut atatillugu naasoqassutsip nunallu akorngusernissaat minnerpaaffianiitineqassaaq, kingornalu nuna iluarsaanneqassalluni. Imm. 5. Issaq naasullu pioreersut sapinngisamik allanngortinneqassanngillat imaluunniit sanaartortoqareerpat uterteqqinneqarsinnaanngorlugit suliaralugit inissinneqarallarsinnaapput. Nunaminertamik tunisinissamut taamatullu isaterinissamut akuersissummik tunisinermut atatillugu Kommuneqarfik Sermersuup saliinissamut ilusaattullu ilersitseqqinnissamut pisussaaffiit aalajangersarneqassapput.
Teknikkikkut atortulersuutit
Imm. 1. Sanaartukkat nutaat pisortat innaallagissamut, imermut, ungasianit kiassarnermut

kuuffissuarnullu aqquataaannut attavilerneqassapput. Imm. 2. Imikoq sunaluunniit kuuffissuakkuut kuutsinneqartassaaq. Nunap qaavata ernga imerlu kuuttoq kuuffissuakkoortinneqaratik sanaartukkanut, aqqusinernut, aqqusineeqqanut nunaminertanullu sanaartorfigineqanngitsunut eqqaamiorisanut akornutaanngitsumik kussiakkut kuutsinneqassapput. Imm. 3. Pilersuutit aqquataat soorlu innaallagissamut, imermut, kiassarnermut kuuffissuarnullu aqqutit nunap iluatigoortinneqassapput. Inuup allap aqqutiniq allanngortitsisinnaanera aqqutiniq piginnittumut aningaasartuutaassanngilaq aamma aqqutiniq piginnittoq siunersiorlugu aatsaat aamma taassuma innersuussinera malittarisassaataalu malillugit allanngortinneqarsinnaapput. Imm. 4. Sumiiffimmi teknikkikkut atortulersuutiniq, tassunga ilanngullugit najukkamik pilersuisussanik transformatoriisivinnik inissiisoqarsinnaavoq. Nukissiorfiit siunersiorlugit transformatoorisiviit sanaartukkap ilaatut inissinneqassapput. Imm. 5. Atuisoqalinnginnerani imertaajaanissamut pilersaarummik akuerisamik peqartoqassaaq.
Nunaminertat sanaartorfigineqanngitsut
Imm. 1. Nunaminertat sanaartorfigineqanngitsullu minnerpaaffittut ivikkanik orpikkanillu naasulersorneqassapput. Imm. 2. Nunaminertat sanaartorfigineqanngitsut sivilisunerusumik inaalitsivittut atorineqassanngillat.
Aningasatigut aalajangersaanerit
Imm. 1. Sumiiffimmi ataatsimut soqutigisat isumaginiarlugit peqatigiiffiliortoqassaaq. Peqatigiiffiup sumi najugaqarnini pillugu Kommuneqarfik Sermersooq ingerlaavartumik ilisimatitassavaa. Imm. 2. Peqatigiiffik aqqusinernik, biilnut inissiisarfinnik, aqqusineeqqanik, illoqannginner-sanik nunaminertanillu sanaartorfigineqanngitsunik ingerlatsinernut aserfallatsaaliuinnernullu (ukiukkullu aputaajaasarnernut) akisussaasuvoq. Imm. 3. Sumiiffimmi nunaminertanik atuisussaataasut piginnittut peqatigiiffiannut ilaasortaassapput. Imm. 4. Piginnittut peqatigiiffianni ilaasortat ikinnerpaamik affaasa tamanna kissaatigippasuk, kingusinnerpaamillu immikkoortup ilaani nunaminertat nutaamik inuussutissarsiuqarfiussatut naatsorsuutigineqartut atugassiissutigineqareerpata piginnittut peqatigiiffiat pilersinneqassaaq. Imm. 5. Sumiiffimmi sanaartorfigissaanernut aningaasartuutit akilersuinnermut ileqqoreqqusami immikkut ittumik takuneqarsinnaasunngorlugit sanaartorfigissaqaataasunut agguataarneqassapput.
Atuilernissamut piumasaqaatit

Imm. 1. Sanaartugaq nutaaq ataatsimoortumik kiassaateqarfimmut attavilersimatinnagu atorneqalersinnaanngilaq.

Imm. 2. Sanaartugaq nutaaq immikkut imikumut aqqutilersuisimanermut ilanngunneqaqqaartinnagu atuleqqusaanngilaq.

Imm. 4. Sanaartugaq nutaaq ataatsimoortumik aneersuarterfiliisoqarsimatinnagu atulerneqassanngilaq, soorlu kommumut pilersaarummut tapiliussap § 4.1-ani allassimasutut.

AKUERSINEQ

Kommunimut pilersaarummut tapiliussaq 1C30-2, Ilaqutariit Illuat, Tuujuk, Nuuk Kommuneqarfik Sermersuumi Kommunalbestyrelsip ulloq juunip aappaat 2014- inaarutaasumik akuersissutigaa.

Kommuneqarfik Sermersooq ulloq: 20.8.2014



Asii Chemnitz Narup
Borgmesteri

/



Søren Valbak
Pisortaq

Inaarutaasumik atuuttussatut ulloq 20. agusti 2014 tamanut saqqummiunneqassaaq.



Atsiorneranut nassuiaat / Signaturforklaring

- Sumiiffiup ilaa / Delområde
- Iimmikkuualuttoq A / Detailområde A




Illanngussaq 1 - Bilag 1
Pissutsit atuuttut / Eksisterende forhold
A3
Uttuut / Mål 1:2000

0m 20m 40m 60m 80m 100m



KOMMUNEQARFIK SERMERSSOOQ
Sanarfinermut avatangisinnulu ingerlatsivik
Anlægs- og Miljøforvaltningen

Kommunimut pilersaarummut tapiliussaq 1C30-2
Kommuneplantillæg 1C30-2
juuni 2014
Juni 2014



Atsiornernanut nassuiaat / Signaturforklaring

- Iimmikkuualuttoq A / Detailområde A
- Sanaartorfik / Nyt byggefelt
- Sanaartukkat / Bebyggelse
- Illoqannginnersaq / Haven
- Illut ingitsigassat / Bygninger der kan saneres
- Illut pioreersut / Eksisterende bygninger
- Kote / kote
- Pisuinnartunut aqqutissiaq / Sti




Illanngussaq 2 - Bilag 2
nunap assingi aalajangersakkanut allaaserisanut /
Kortbilag til de detaljerede bestemmelser
A3
Uttuut / Mål 1:500


0m 20m 40m



KOMMUNEQARFIK SERMERSSOOQ
Sanarfinermut avatangiisinullu ingerlatsivik
Anlægs- og Miljøforvaltningen
Kommunimut pilersaarummut tapiliussaq 1C30-2
Kommuneplantillæg 1C30-2
juuni 2014
Juni 2014



Ilanngussaq 3 - Bilag 3
Assitantu pilersaarut / Illustrationsplan
A3
Uttuut / Mål 1:500




KOMMUNEQARFIK SERMERSOQ
Sanarfinermut avatangisinullu ingerlatsivik
Anlægs- og Miljøforvaltningen

Kommunimut pilersaarummut tapiiussaq 1C30-2
Kommuneplantillæg 1C30-2
Juuni 2014
Juni 2014

KOMMUNIMUT PILERSAARUMMUT TAPILIUSSAQ 1C29-1

Blok P, Nuuk, Nuup illoqarfia, Siunertat ataatsimoorussat
Decembari 2011



KOMMUNEQARFIK **SERMERSOOQ**
Sanarfinermut Avatangisinnullu Ingerlatsivik
Anlægs- og Miljøforvaltningen

Imarisai

ILITSERSUUT	3
NASSUIAAT	4
Tunuliaqutaasoq.....	4
Immikkoortoq.....	4
Pilersaarutip siunertai imarisaalu.....	7
Pilersaarussianut allanut inissi-simaneq.....	11
Pilersaarutip eqqartuussivitsigut inaarutaasumik atuutilernissaa.....	12
Piffissaq oqalliffiusoq akuersissuteqarnerlu.....	12
AALAJANGERSAKKAT	13
AALAJANGERSAKKAT PINGAARNERIT	13
§ 1 Sumiiffiup atorneqarnissaanut siunertat.....	13
§ 2 Kommunimut pilersaarummut tapiliussap nunataa immikkoor-toq.....	13
§ 3 Bebyggelsens art, placering og omfang.....	13
§ 4 Initussuttip sinnera.....	13
§ 5 Illoqarfimmik nutarterineq isate-rinerlu.....	13
§ 6 Akuersissutit immikkut ittut.....	13
AALAJANERSAKKAT IMMIKKUUALUTTUT	15
§ 7 Sanaartukkap inissinneqarnera.....	15
§ 8 Avatangiisinut tunngasut.....	15
§ 9 Nunagissaaqqinneq.....	15
AKUERSISSUT	16

ILANNGUSSAT

Ilanngussaq 1:	Pissutsit pioreersut
Ilanngussaq 2:	<i>Silarsuup qeqqani// Nuup qeqqani</i> Ataatsimut pilersaarummut assitigut pilersaarutit
Ilanngussaq 3:	Immikkoortoq 1A8-p allannguutai, Narsarsuaq aamma Blok P
Ilanngussaq 4:	Immikkoortoq1C7-p allannguutai, Aqqusinersuaq-qiteqarfik

ILITSERSUUT

Kommunimut pilersaarummut tapiliussami nunaminertat, sanaartukkat nutaat, pisuinnaat aqqutaat, aqqusernit il.il. qanoq immikkoortuni aalajangersimasuni atorneqarnissaat, inissinnissaat ilusilernissaallu aalajangersarneqartarput.

Kommunimut pilersaarummut tapiliussaq nassuiaatitaqarlunilu aalajangersaaffeqarpoq.

Nassuiaatitaani kommunimut pilersaarummut tapiliussap siunertai anguniagaalu naatsumik oqaluttuarineqarput, immikkoortumi pissutsit piviusut kiisalu kommunimut pilersaarummut tapiliussaq pilersaarutitut allanut sanilliullugu qanoq inissisimanersoq.

Kommunimut pilersaarummut tapiliussami aalajangersakkat pingaarnernut immikkuualuttunullu avinneqarsimapput. Aalajangersakkat tamarmik atuupput, aalajangersakkanili immikkuualuttuni immikkut ittumik akuersisoqarsinnaavoq.

Inatsisartut inatsisaat nr. 17, 17. november 2010-meersoq, pilersaarusiorneq nunaminertanillu atuineq pillugu, malillugu kommunimut pilersaarummut tapiliussami immikkuualuttunik aalajangersagaqassaaq:

- *Kommunimut pilersaarutip piviusunngortinnissaanut tamanna pisariaqarpat.*
- *Sanaartukkanut annertunernut nunaminertamik atugassiisoqartinnagu.*
- *Sanaartukkanik annertunernik isaterisoqalersinnagu.*

Pilersaaruteqarnissami siunertaavoq pilersaarusiat ataqatigiinnerunissaat aamma innuttaasut peqtaatinnaat.

Taamaattumik kommunimut pilersaarummut tapiliussaq tamanut saqqummiunneqassaaq innuttaasut allallu tusarniaanermut akissuteqarsinnaaniassammata pilersaarummullu maalaaruteqarsinnaallutik. Tamatuma kingorna Kommunalbestyrelsen oqaaseqaatit allannguutissatullu siunnersuutit nalilissavai siunnersuut inaarutaasumik akuerineqartinnagu..


NASSUIAAT

Tunuliaqutaasoq

Ukiut 40-it atareerluni Blok P, B-1245, isaterneqartussanngorpoq. Sanaartukkamut ajornartorsiut ersarippoq – illutaa pisoqalivallaarsimavoq, inissiallu ullutsinnut naleqqukkunnaarsimapput. Illutaa aserfallassimaqaaq, taamaattumik Blok P-p nutarternissaa akisuallaassalluni.

Suliamut tassunga piareersaatitut kommunillu Blok P-p eqqaani piujuartumik ineriartortoqarnissaa qulakkeerumallugu Kommuneqarfik Sermersooq Namminersorlutik Oqartussat peqatigalugit ataatsimut pilersarusiaq ”*Silarsuup qeqqani, Nuup qeqqani*” suliarisimavaat, tassani pineqarlutik Blok P aamma Tuujuk. Ataatsimut pilersaarummi paasiniarneqarpoq qanoq iliornikkut Nuuk suliffigalugulu najoruminarnerulersinnaasoq, immikkoortorlu illoqarfittut qanoq nutaaliorfigineqarsinnaanersoq. Pilersaarummi nalilerneqarpoq immikkoortoq Nuup ataatsimut ineriartornerani qanoq inissisimanersoq immikkoortullu suut illoqarfimmut illoqarfiullu innuttaanut suut neqeroorutigisinnaanera.

Ataatsimut pilersaarummi piumasaqaataavoq Blok P 2011/12-imi isaterneqassasoq (takuuk Ilanngussaq 2), sanaartukkamillu piginnittup (Kalaallit Nunaanni Namminersorlutik Oqartussat) isaterinerup maanna aallartinnissaa kissaatigaa.



Asseq 1) Blok P silaannarmiit assinga

Kissaatigisaq taanna uunga kommunimut pilersaarummut tapi-liussaq 1C29-1-ip suliarineqarneranut tunuliaqutaavoq.

Inatsisartut inatsisaat nr. 17, 17. november 2010-meersoq, pilersarusiorneq nunaminertanillu atuineq pillugit, § 27, imm. 3 malillugu Kommunalbestyrelsip qulakkiissavaa nunaminertamut kommunimut pilersaarummut tapiussamik peqarnissaa sanaartukkanik annertuunik isaterinissamut nunaminertanik atugassiisoqartinnagu.

Una kommunimut pilersaarummut tapiiut suliaavoq isaterinissaq kisiat periarfissiniarlugu, tamatumalu saniatigut immikkoortortap tamatuma kingorna ineriartornissaanut anguniakkat takorluukkallu allaseralugit. Immikkoortup ineriartornissaanut maleruaqqusat kingusinnerusukkut kommunimut pilersaarummut tapiliussani aalajangersarneqarumaarput.

Immikkoortoq

Kommunimut pilersaarummut tapiliummi nunaminertaq 1,4 ha-inik pineqarpoq Nuummi illoqarfiup qeqqata kangiatungaani inissisimasooq (takuuk asseq 1).

Immikkoortoq kimmut killeqarpoq Aqqusinersuarmut aamma biilit uninngasarfiiut Kongevejimut isaarialimmut. Kujammullu Kongevejimut suliffeqarfinnut Ungaaq Qilanngamullu killeqarluni. Kangimut killeqarfiani Prinsessevej inissisimavoq avannamullu killingani inissisimalutik atuarfik USK, arsaattarfik aamma Arsiffik.



Asseq 2) Blok P 2010

Sanaartorfiit

Blok P illoqarfimmilu blokkinik sanaat pisoqaanerusut 1960-ikkunni inissialiornernut takussutissaapput blokkit inuttut ajornartorsi-orfiullutik assullu aserfallassimallutik.

Blok P-mi najugaqarput inuit assigiinngit-sunik nukissallit amerlasoorpasuillu tamanna ungagaat ukiorpassuarni Blok P-mi najuga-qarsimagamik. Tassani najugallit akunner-minni atassuteqaatit nukittupput, Blok P-llu qitiusumik inissimanera najugaqartunit pi-ngaartinneqarluni.

Blok P immikkoortumi sanaartukkani kisiar-taavoq, 209-meterinik takissusilik, altan-gangilik tallimanillu qulereeqarluni, 1969-mi sanaaq napasunillu toqqammavilik 17 meterinik takissusilinnik (takuuk asseq 2). Blokki 135-inik inissiaqarpoq, katillutik 9500 m². –nik angissusillit.



Asseq 3) Blok P aallaqqaammullu nunataa – sanaartuqaq assimut 1947-meersumut ikkussaq.

Blok P-p eqqaani nunataq

Blok P-p eqqaa Narsarsuarmut ilaavoq Blok 1-10-t inissisimaffianni. Taamaammat danskisut taaguuteqartinneqarpoq Store Slette (takuuk asseq 3).

Immikkoortoq manissuuvoq sanaartugarlu tamarmi kote 25,5-mi inissisimalluni. Nunap qaava suliarineqarpiangilaq asfaltiulluni, sioqqat ivikkallu.

Issup akui assigiiartuugunarput, qallersaalu tassaassagunarlutik issoq aamma erngup nassatai unerarsimasut sioqqat, silti aamma marraq.

Ungataata tungaani qattorngit nunataq akimorlugu kuuffeqarput, taamaattumik nunap iluata ernga qaffasippoq. Ullumikkut Blok P-p inissisimaffiata qeqqani taseqar-nikuuvoq. Ullumikkut nunap qaavata ernga ammasumik kuuffitsigut ingerlanneqartarpoq, kuuffiillu illoqarfimmi kuuffiit pingaarnert ilagalugit. Taamaattumik nunap iluata ernga kuuffiit imikoorfiit il.il. pissutaallutik appa-sinnerugunarpoq.

Immikkortup avatangiisai

Immikkoortup kitaatungaani illoqarfiup qiteqarfia inissisimavoq, illoqarfimmilu pisi-niarfiit amerlanerit tassani inissisimallutik. Ullumikkut Nuup qiteqarfiani qiteqarfittut atuuttut inissisimapput. Taakku saniatigut allaffeqarfiit, inuussutissarsiorfiit, kultorikkut sammisassaqtitsiviit kiisalu inissiat tassani inissisimapput.

Ullumikkut Aqqusinersuaq angallaffiit pi-ngaarnersaraat Kuussuarlu aamma Konge-vejen peqatigalugit illoqarfiup qeqqatigut attaveqaataallutik.

Oqaluttuarisaanikkut aqqut - Imaneq / Stephanssonip aqqutaa – illoqarfik akimor-lugu ingerlavoq illoqarfiup qimerluatut. Imaneq qitiusumik niuverfiuvoq, pisuinnaat pisiniarfiit akornanni angallavigisaanni kiisalu tassani pisortat namminersortullu kiffartuus-sinikkut neqeroorutaat inissisimallutik.

Blok P-p kangimut isua malillugu Prinsessep aqqutaa ingerlavoq, tassaniillutillu biilit uninngasarfii sanaartukkamut atasut. Prinsessep aqqutaa "Illoqarfimmi eqqis-sisimaartarfittut pilersaarutit"-ni ilaavoq Nuullu iluatigut pisinnaat ataatsimut aqqutaanni pingaarutilittut ilaalluni.

Kuussuaq atuarlugu Namminersorlutik Oqartussat allaffeqarfii, Katuaq, KANUKOKA aamma illoqarfiup rådhusia inissisimapput. Tamanna allaffeqarfiit qiteqarfiat Katuaq ilanngullugu Antuukasiup qiteqarfissaanut, atuarfik USK Arsifillu ilaassapput – ukiumoortumik aaqqissuuttakkat juullip orpia, kulturikkut apummillu qiperuineramik aaqqissuussinerit, kiisalu arsarluni, basketball-erluni sukuutserluni il.il. – attaveqaat kulturikkut pingaarutilik. Oqaluttuarisaanikkut aqqut, pisinnaat aqqutaat kulturimullu attaveqaatit illoqarfiup isikkuanut immikkoortumi pingaarnermi sinaakkusiipput (takuuk asseq 4).



Asseq 4) Attaveqaatit pingasut

Pilersaarutip siunertai imarisaalu

Una kommunimut pilersaarummut tapiliussaq suliarineqarpoq pilersaarummi piumasaqaataasut Blok P-p isaternissanut pisariallit naammassiniarlugit kiisalu isaterinermi eqqagassanik avatangiisinut navianaatilinnut passussineq eqqaanerlu avatangiisitigut illersorneqarsinnaasumik ingerlanneqarnissaat qulakkeerniarlugu.

Taassuma saniatigut kommunimut pilersaarummut tapiliussap nunagissaaqqinnerup naleqquttumik ingerlanneqarnissaa qulakkiissavaa.

Kiisalu kommunimut pilersaarummi tapiliussami siunertaavoq pilersaarummi ataatsimoortumi *Silersuup qeqqani*, *Nuup qeqqani*, siunissami immikkoortup allannguuteqarnissaani anguniagassatut allasimasut saqqummiunneqarnissaat.

Blok P-p isaterneqarnera

Isaterisoqartinnagu nalinginnaasumik ingerlatseriaaseq malinneqassaaq sanatitsisup nunaminertamik isaterinissamullu qinnuteqarneratigut. Nunaminertamik isaterinissamullu akuersissummik tunniussisoqartinnagu piumasaqaataasaaq isaterinerup tamakkiisunissaa kiisalu isaterinerup kingorna nunatap nunagissarneqarnissaa.

Nunaminertamik atugassiinermi isaterinissamullu akuersissummi piumasaqaataasaaq avatangiisinut pillugit maleruagassat isaterinermi qaqugukkulluunniit pujoralammut nipiliornermullu tunngasut malinneqarnissaat isaterineq eqqaani najugalinnut, atuarfimmut suliffeqarfinnullu sapinngisaq malillugu akornutaanginniassammat.

Aammattaaq piumasaqaataasaaq isaterineq, eqqagassanik passussineq avatangiisitigut illersorneqarsinnaasumik ingerlanneqassasoq. Sanarfikunik passussineq eqqaanerlu inatsisit atuuttut malillugit pissaaq, Kommuneqarfik Sermersuup eqqagassat pillugit malittarisassiai qaqugumulluunniit atuuttut

malillugit aamma Best Available Techniques & Technology (BAT) imaluunniit nalinginnarmik danskisut ”Teknik piuminarnerpaaq” atorlugu, malillugu.

Nunaminertamik atugassiinermut isaterinissamullu akuersissummut atasumik Kommuneqarfik Sermersuup saliinermi nuna-gissaanermilu pisussaaffiit ersseqqinnerit aalajangersassavai.

Sanarfikut avatangiisinut ulorianaatillit

Isaterineq sioqqullugu, nalaani kingornalu eqqagassat avatangiisinut peqqissutsimullu ulorianaatilinnik, ass. PCB-nik asbest-inik allanillu imaqarsinnaanerat alaatsinaaneqassaaq.

Avatangiisit innarlitsaaliorneqarnissaannik, kingusinnerusukkut allanngortinneqartoq, Inatsisartut peqqussutaat nr. 12, 1988-imeersoq naapertorlugu ingitserisoqann-ginnerani sanaartukkami taassumalu eqqaani nunami stoffinik avatangiisinut peqqissutsimullu navianaateqartoqarnerisooq sanaartukkamik piginnittoq sukumiisumik misissuisussaavoq aamma sumiiffik pillugu avatangiisinik nalilersuineramik peqartoqassaaq. Mingutsitsisoqarsimappat saliisoqarnissaa sanaartortitsisup akisussaaffigaa.

Ingammik PCB (polychlorere-debifenyler), kemiskiusoq sanaartugassanut atortuni 1950’ikkunniit 1980’ikkunnut atorneqartarpoq. Taamaattumik Blok P-p aamma Blok P-p eqqaa PCB-mik imaqarnissaa ilimanaateqarsinnaavoq.

Eqqakkanik avatangiisinut navianaatilinnik suujunnaarsitsinerni atortussat mingutsinneqarsimasinnaasut pillugit pasitsaassineq imaluunniit mingutsitsisoqar-simaneranik ilisimasat pillugit piffissaallu-arallartillugu Kommuneqarfik Sermersooq ilisimatinneqassaaq, eqqakkat annertussusissaattut naatsorsuutigineqartut aamma mingutsitsinerup annertussusia pilugit paasissutissat ilanngulugit.

Sanarfikut igitassat eqqortumik nalu-naarutigineqartassapput tamatumalu kingorna

avatangiisitigut illersorneqarsinnaasumik
passunneqarlutillu iginneqassallutik
kommunimut eqqagassanik malittarisassiat
aamma pineqartumut inatsisit malillugit.
Sanaartortitsisup pisussaaffigaa passus-
sinermut, nalunaaqutsiinermut assar-
tuinermullu malittarisassat malinne-
qarnissaasa qulakkeernissaat.

Kommuneqarfik Sermersooq sapinngisaaq
malillugu piffissaagallartillugu
kalerrinneqassaaq, kingusinnerpaamik
sapaatip akunneri isaterinissaaq sioqqulugu
atortut mingutinneqarsimasutut pasisat
paasineqarsimasulluunniit
nalunaarutiginiissaat.

Issoq mingutsinneqarsimasooq Kom-
muneqarfik Sermersuup eqqakkat pillugit
maleruaqqusai qaqugumulluun-niit atuuttut,
kiisalu pineqartumik i natsisit malillugit
iginneqartassapput.

Kalaallit Nunaanni pineqartumut
malittarisassat naammangippata danskit
malittarisassiaat killiliussaalu
atorneqassapput, immikkullu ittuni dnaskit
inatsisaat atorsinnaangippata, Skandiaviami
nunat malittarisassiaat atorneqarsinnaapput.

Immikkoortumi nunagissaaqqinneq

Sumiiffik Blok P-ip
sananeqanngikkallarneratut sapinngisamik
ilerseqqinniarneqassaaq. Aammattaaq
nunaminertat isaterinermi ator-neqarallartut
nunagissarneqaaqqissapput.

Blok P-mi eqqaniluunniit uuliakoortoqarsi-
mappat toqunartoqarpalluunniit issoq tamanna
peerneqassaaq allamillu nutaamik issuler-
neqarluni.

Silarsuup qeqqani, Nuup qeqqani

Tulliuttuni ataatsimut pilersaarummi *Silarsuup qeqqani, Nuup qeqqani* pingaarnertut anguniakkat sammineqassapput.

Ataatsimut pilersaarut innuttaasut soqutigisaaqatigiillu ataavartumik attaviginerisigut Nuuk qanoq iliornikkut najussallugu suliffigissallugulu pitsaanerulersinnaanersoq aamma Nuuk qanoq iliornikkut illoqarfittut nutaaliorsinnaanersoq. Nuup ataatsimut ineriartornerani immikkoortoq qanoq sunnuteqarsinnaava immikkoortullu illoqarfik innuttaasullu sunik neqerooruteqarfigisinnaavai?

Anguniagassat

Suliassami tunngaviusumik anguniagaavoq inuit avatangiisaat atorlugu pitsaasut atorlugit sanaartornerup ineriartortinnissaat. Kisianni ataatsimut pilersaarut taama ittoq timikkut allannguutinik tigussaasunik kisiat sammisaqarsinnangilaq. Pilersaarusiormi aamma immikkoortup illoqarfiup sinneranut naleqqiullugu attaveqarnera, inissiatigut pissutsit, innuttaasut katitigaanerat, aningaasanut tunngasut politikkikkut unammilligassat anguniagassallu sammisariaqarpai.

Taamaattumik pilersaarut ataatsimoortoq Kalaallit Nunaanni illoqarfiit pingaarnersaat nutaamik ineriartornissamut periarfissinniarlugu kissaateqarnermit piumassuseqarnermillu aallaaveqarpoq – tamanna anguniarlugu apeqqutit eqqortut akiniarneqarput. Immikkoortumi tassani inissiaqarnermut ajornartorsiutit kisiisa aqqiivigisinnaangilai – immikkoortoq aamma allanik imaqtartariaqarpoq, immikkoortullu nammineq innuttaminut, Kalaallit Nunaanni nunarsuarmilu illoqarfinnut allanut attaveqarnera piorsaneqartariaqarpoq.

Pilersaarummi takutinneqarput immikkoortumi ataatsimoortumi illoqarfiup ilaa misigisassarpassualik, programmit assigiinngitsut aamma nukissornikkut avatangiisinullu piumasaqaatit sakkortunerit.

Immikkoortumi illoqarfimmi sanaartukkat tallimanik quleriillit inissianut 300-unut inissallit takutinneqarput, suliffeqarfiit pingasut, sammisasaqartitsivik, innuttaasut illuat, vidensbazar, ilinniarfiit, café, sannaviit, katersugaasivik, mediatek, pisiniarfiit, inuussutissarsiorfiit, pisortat aamma nunat tamat akornanni suiffeqarfiit (ilanngusseq 2 takuuk).

Ataatsimoortarfiit inuillu naapittarfiit

Quleriiaat annertussusaat 52.000-it missaaniippoq sanaartorneqarnerata procentia 75 % iulluni. Tamanna assut eqimappoq. Kisianni Tuujup pitsaassusii – qorsooqqissuunera – pitsaassutsimik kivitsisuuvoq nunataalu – erngup killingi Blok P-p illerngani aqqissuisuutillugit. Taamaattumik pinnguarterfiit, illoqarfimmi inissat naapittarfiillu inuttut sammisassallit immikkoortumi takussaalluasapput.

Pilersaarummut tunngavilersuutit ilagaat illoqarfiup avatangiisaanik pilersitsinissaq inuit namminneq allallu sinnerlugit angusaqarusunnerulersinnissaat. Immikkoortumi suut tamarmik isaterneqariarpata atuarfik USK kiserngorutissaaq immikkoortup uummataatut. Ataatsimoorneq nukittoq atorlugu immitsinnut susassareqatigiissaagut immitsinnut kaammattorluta ilinniarfigeqatigillutalu. Tamatta angusaqarusunnerulissaagut, ilisimasaqarusunnerulerluta piginnaasaqarusunnerulerlutalu.

Taamaattumik pilersaarummi ataatsimoorneq ersersinniarneqarpoq inuillu ataasiakkaat peqataanerulersinniarlugit angusaqarusunnerulersinniarlugillu. Inuit takusatik tarrarsorfigisarpaat taamaattumik pingaaruteqarpoq – ingammik illoqarfiup qeqqani – sinaakkusiinikkut tassani najugallit allallu tamakkiisumik inuunissaanut kaammattornissaat. Taamaattumik Blok P-p eqqaanut pilersaarutit nutaanik isumassarsianik imaqarput qanoq iliornikkut ilinniarfiusinnaasunik naapittarfinnullu nutaanik pilersitsisoqarsinnaanersoq – kikkunnut tamanut ilikkagaqarnerit immikkoortup ineriartornissaanut aallartiterusulersitsisumik.

Nunat tamat silarsuaat

Ilutigisaanik silarsuaq avatangiiserput Kalaallit Nunaat pillugu soqutiginnik-kiartuinnarpoq, Nuullu silarsuarmut pissarsiaqarsinnaalluarpoq. Tamanna nutaanik suleqatigeriaasikkut attaveqarnikkullu tigussaasunngortinneqarsinnaavoq, ilisimasatigut avitseqatigiinnikkut aamma amerlanernik aningaasaliissuteqarnikkut Kalaallit Nunaata, Nuup silarsuullu anginerup akornanni. Siunissami Nuuk tassaalersinnaavoq issittumi illoqarfiup siunissaanik eqqartuiffik.

Blok P-p illerngani

Blok P inissisimanermigut annertussutsimigut oqaluttuassamigullu illoqarfimmut Nuummup pingaaruteqarpoq isaterneqarneratigullu illoqarfimmi oqallisaqisoq peerutissaaq.

Kommuneqarfik Sermersuup kissaatigaa Blok P-p oqaluttuassartaata attatiinnarnissaa, aamma sananeqanngikkallarmat immikkoortup masarsuunerata nalaani oqaluttuassartaa.

Taamaattumik ataatsimut pilersaarummut atatillugu siunnersuutigineqarpoq ullumikkut inissisimaffia nunatami nalunaaqutserneqassasoq, taamaaliornikkut *Blok P-p illerngi* oqaluttuarisaanikkut uppersaaitut takusutissaassammata siunissami sanaartornikkut illoqarfiup qimerluatut ataqatigiissitsisutut (takuum asseq 5).



Sanaartorfigisassaq illinernut taakkununga sissuerinnissaaq. Siunnersuutigineqarpoq kangiatungaani inissialiortoqassasoq, qeqqani inuussutissarsiorfik kitaatungaani sanaartu-gaq Arsiffimmut nangitsisutut inissisimasooq.

Suliamik ingerlatiteqqinneq

Ataatsimut pilersaarummi siunissami immikkoortup isikkussaa ineriivillugu takutinneqanngilaq – immikkoortumili periarfissat takutinneqarlutik.

Ataatsimut pilersaarut sivilisunerumik ineriartortitsivissami alloriarneq siulliuvoq allanguinissamullu sinaakkusiisuulluni. Taamaattumik pilersaarut uunga kommunimut pilersaarummut tapiliussamut aallaaviuvoq tamanullu saqqummiunneqarneranit oqaaseqaatit suliareriarlugit siunissami aalajangiinissanut immikkualuttumillu pilersaarsiornissamut kommunimut pilersaarummut tapiliussami suliarineqartussami tunngavissalluni. Ataatsimoortumik pilersaarut tamakkiisoq digitalimik kommunip Illoqarfimmut Inissia-nnullu immikkoortuani, Sanarfinermut Avata-ngiisinullu Ingerlatsivik, Imaneq 20, saaf-figinninnikkut pissarsiarineqarsinnaavoq ima-luunniit uunga mailadressimut plan@sermersooq.gl allalluni.

Piffissami Blok P-ip ingitserneqarnerata kingorna aamma kommunimut pilersaarummut tapiliussamik nutaamik peqartoqalersinnagu nunaminertaq pilersaarusiaagallartunut atorneqarsinnaavoq. Assersuutitsialatut atorneqarsinnaasut tassaapput; Ørestad-imi Plug’N’play aamma Valby-mi Musicon-imiluunniit Carlsberggrunden.



Asseq 5) Blok P-p illerngi

Pilersaarussianut allanut inissi-simaneq

Nuna tamakkerlugu pilersaarusiorneq

Kommunimut pilersaarummut tapiliut 1C29-1 nuna tamakkerlugu pilersaarusiornermut atuuttumut naapertuuppoq.

Eqqaassutissat qanganitsat

Kommuneqarfik Sermersooq ilisimasaqanngilaq tamaani qanganitsanik eqqaasutissaqarneranik, kisianni tamanna pissuteqaannarpoq nunaminertap misissuiffigineqarsimannginneranik.

Kommunimut pilersaarummut tapiliussap iluani nunamik passussinerit, Inatsisartut inatsisaat nr. 11, 19. maj 2010-meersoq, kulturikkut eqqaassutissat kingornussat illersornissaat pillugu, ilaapput.

Nunamik passussinermi qanganitsamik eqqaassutissamik siumuisoqarpat suliaq qanganitsamut eqqaasutissamut attuumasortaa unitsinneqassaaq.

Nassarineqartut Kalaallit Nunaanni Namminersorlutik Oqartussat pigaat qinnutigineqarpatalu tunniunneqassallutik.

Nunatta Katersugaasivia Allegaateqarfialu suliamik ingerlatsisoq erngertumik nalunaarfigissavaa ingerlaannassanersoq unitsinneqassanersorluunniit misissuisoqarnissanut imaluunniit eqqissisimatitsisoqassanersup aalajangernissaata tungaanut. Nunatta Katersugaasivia Allagaateqarfialunilu aalajangiineq Ilaqutareeqarnermut, Kultureqarnermut, Ilageeqarnermut Naligiissitaanermullu Naalakkersuisunut Ilaasortamut naammagittaalliutiineqarsinnaavoq.

Nuuk kommunimut pilersaarummut 2005-2014 naleqqiullugu allannguit

Kommunimut pilersaarummi 2005-2014 atuuttumi sinaakkutitut nunaminertat 1A8, Narsarsuaq aamma Blok P aamma 1C7, Aqqusinersuaq qiteqarfik atuupput.

Immikkoortup nutaap 1C29-ip killilerneqarnerata kingunerisaanik sinaakkutitut nunaminertat 1A8 aamma 1C7, ilanngussat 3 aamma 4-misut allanngorput. Nunaminertanut 1A8 aamma 1C7-mi sinaakkutitigut aalajangersakkat ilan-ngussaq 3 aamma 4-misut allannguu-teqarput.

Pilersaarutip eqqartuussivitsigut inaarutaasumik atuutilernissaa

Kommunimut pilersaarummut tapiliussaq Kommunalbestyrelsimit inaarutaasumik akuersissutigineqarpat tamanullu saqqummiunneqareerpat kommunimut pilersaarummut tapiliussamut nunaminertat atorineqarsinnaalissapput sanaartorfigineqarlutik kommunimut pilersaarummut tapiliussami aalajangersakkanut naapertuuppata.

Pissutsilli immikkut ittut atuutillugit immikkut ittumik akuersisoqarsinnaavoq aalajangersakkani immikkuualuttuni pingaaruteqannginnerusuni. Pingaaruteqarnerusulli kii-salu aalajangersakkani pingaarnerni nikingassutit pisariaqartissavaat nutaamik kommunimut pilersaarummut tapiliussamik suliaqartoqarnissaa.

Imaanngilaq kommunimut pilersaarummut tapiliussap nassatarissagaa sanaartugassat atortullu pilersaarummi ilaasut piviusunngortinneqarnissat. Ullumikkut inatsisit malillugit nunaminer-tanik, sanaartukkanik atortunillu atuineq ingerlaannassaaq.

Tamanna ilaatigut isumaqarpoq ullumikkut nunaminertanik, sanaartukkanik atortunillu inatsisit maillugit ingerlaannassasoq, akerlianilli atuinerit allat nutaanillu sanaartornerit kommunimut pilersaarummut tapiliussamut akerliussanngitsut.

Piffissaq oqalliffiusoq akuersissuteqarnerlu

Siunnersuut, Kommunimut pilersaarummut tapiliussaq 1C29-1, piffissami 2011-mi augustip ulluisa 24-aniit 2011-mi oktobarip ulluisa tallimaata tungaanut sapaatit akunnerini arfilinili tamanut tusarniaassutigineqarpoq. Piffissami tusarniaaffiusumi akerliussutit pingasut piffissaq eqqorlugu takkuppet.

Kommunalbestyrelsip 2011-mi novembarip ulluisa 22-ani ataatsimiinnermini kommunimut pilersaarummut tapiliussaq oqaluuseraa aammalu kommunimut pilersaarummut tapiliussassatut siunnersuummut tamanut saqqummiunneqartumut sanilliullugu allannguutit tullinnguuttut makku akuersissutigalugit:

- Kommunimut pilersaarummut tapiliussap nassuiaatitaani aalajangersagartaanilu inatsisitigut tunngavissanut, ersarissaataasunut nassuiaataasunullu tunngasut arlallit aaqqissuisoqarnikkut allanngortinneqartut.

Pilersaarut Nunatta Atuagaateqarfiani, kommunip nittartagaani www.sermersooq.gl-imi atuarsinnaavoq imaluunniit kommunimi innuttaasunut sullissivimmut imaluunniit Sanarfinermut Avatangiisinullu ingerlatsivimmut, oqarasuaat 367431-imut saaffiginninnikkut pissarsiarisinnaavat.

AALAJANGERSAKKAT

Matumuuna Kommunalbestyrelsip Inatsisartut inatsisaat nr. 17, 17. november 2010-meersoq, pilersaarusiornerit aamma nunaminertanik atuinerit pillugit, malillugu aalajangersakkat uku aalajangiuppai.

Aalajangersakkat pingaarnernut immikkuualuttunullu avitigaapput.

AALAJANGERSAKKAT PINGAARNERIT

§ 1 Sumiiffiup atorneqarnissaanut siunertat

Siunertarineqartut tassaapput:

- 1.1 Blok P-p, B-1245-ip isatarnissaanut periarfissiinissaq.
- 1.2 Eqqagassat avatangiisinut ulorianaateqarsinnaasut avatangiisitigut illersorneqarsinnaasumik passunneqarnissaat iginneqarnissaallu qulakkiissallugu.
- 1.3 Immikkoortup nunagissarneqaqqinnissaa qulakkiissallugu.
- 1.4 Siunissami qaninnerusumi sumiiffiup pilersaarusiaagallartunut atorneqarnissaaata qulakkeerneqarnissaa.
- 1.5 Sumiiffiup ataatsimoorussassatut siunertanut atorneqarnissaaata qulakkeerneqarnissaa, tassunga ilanngullugit inissianut, namminersorluni inuussutissarsiutinut aamma sanaartukkanut tamanit atorneqarsinnaasunut, Ataatsimoortumik pilersaarummi "Nunarsuup Qeqqani, Nuup Qeqqani" siunertat allaaserineqarsimasut takukkit.

§ 2 Kommunimut pilersaarummut tapiliussap nunataa immikkoorteq

- 2.1 Nunataa 1,4 ha-nik angissuseqarpoq ilanngussaq 1-misulli killilernerqarluni.

§ 3 Bebyggelsens art, placering og omfang

- 3.1 Nutaanik sanaartortoqartinnagu kommunimut pilersaarummut tapiliussami nutaami maleruagassat aalajangersorneqassapput.

§ 4 Initussutsip sinnera

- 4.1 Immikkut piumasagaateqartoqanngilaq.

§ 5 Illoqarfimmik nutarterineq isaterinerlu

- 5.1 Blok P-p, B-1245-ip, isaterneqassaaq nunaminertallu nunagissarneqaqqillutik.

§ 6 Akuersissutit immikkut ittut

- 6.1 Avatangiisit innarlitsaaliorneqarnissaannik, kingusinnerusukkut allanngortinneqartoq, Inatsisartut peqqussutaat nr. 12, 1988-meersoq naapertorlugu ingitserisoqannginnerani sanaartukkami taassumalu eqqaani nunami stoffinik avatangiisinut peqqis-sutsimullu navianaateqartoqarnersoq sanaartukkamik piginnittoq sukumiisumik misissuisussaavoq aamma sumiiffik pillugu avatangiisinik nalilersuineramik peqartoqas-saaq.

- 6.2 Issumik passussinermi eqqaassutis-
sanik qanganitsanik siumuisoqassap-
pat immikkoortumi sulinerit Inatsi-
sartut inatsisaat nr. 11, 19. maj 2010-
meersoq, eqqissisimatitsinerit aamma
kulturikkut kingornussat eqqaassutis-
sat illersorneqarnissaat pillugit, atuutis-
saaq.

AALAJANERSAKKAT IMMIKKUUALUTTUT

§ 7 Sanaartukkap inissinneqarnera

- 7.1 B-1245, Blok P, ingitserneqassaaq.
- 7.2 Siunissami sanaartugassat
sumiiffimmut kommunimut
pilersaarummut tapiliussaq aamma
ataatsimoortumik pilersaarummi
”Nunarsuup Qeqqani, Nuup Qeqqani”
siunertat tunngavigalugit
annertussuseqassapput
inissinneqarlutillu.

§ 8 Avatangiisinut tunngasut

- 8.1 Sanaartornernit eqqakkanik
avatangiisinut navianaatilinnik
ingitserinerit suujunnaarsitsinerillu
aamma suliarinninnerit avatangiisit
eqqarsaatigalugit imminut
illersorsinnaasumik aamma
nunaminertami atugassiisummi
aamma ingitserinissamik
akuersisummi tunniunneqartni
piumasaqaatit naapertorlugit
pissapput.

§ 9 Nunagissaaqqinneq

- 9.1 Sumiiffik Blok P-ip
sananeqanngikkallarnertat
sapiinngisamik ilerseqqinneqassaaq.
- 9.2 Aammattaaq nunaminertat isateriner-
mut atasumik atorneqarsimasut nuna-
gissarneqaqqissapput.

AKUERSISSUT

Kommunimut pilersaarummut tapiliussaq 1C29-1, Blok P, Nuuk, 2011-mi Kommuneqarfik Sermersuumi Kommunalbestyrelsimit 2011-mi novembarip ulluisa 22-ani akuersissutigineqarpoq.

Kommuneqarfik Sermersooq ulloq




Asii Chemnitz Narup
Borgmesteri

/



Søren Hald Møller
Pisortaaneq

Kommunimut pilersaarummut tapiliussaq 1C29-1, Blok P, Nuuk, inaarutaasumik atuuttutut 2011-mi decembarip ulluisa 7-ani tamanut nalunaarutigineqarpoq




KOMMUNEQARFIK SERMERSOOQ
 Sanarfinermut avatangisinullu ingerlatsivik
 Anlægs- og Miljøforvaltningen

Kommunimut pilersaarummut tapiliussaq IC29-I
 Kommuneplantillæg IC29-I

Illanngussaq I Sumiiffiup ilaa
 Bilag I Delområde
 Decembari 2011
 Uttuut / Mål 1:2000
 A4

0 m 20m 40 m 60m 80m 100m



**Atsiorneranut nassuiaat /
Signaturforklaring**



Sumiiffiup ilaa IC29 / Delområde IC29




KOMMUNEQARFIK SERMERSOOQ
Sanarfinermut avatangisinullu ingerlatsivik
Anlægs- og Miljøforvaltningen

Kommunimut pilersaarummut tapiliussaq IC29-I
Kommuneplantillæg IC29-I

Illanngussaq 2 Pilersaarutitut titartagaq
Bilag 2 Illustrationsplan
Decembari 2011
Uttuut / Mål 1:2000
A4

0 m 20m 40 m 60m 80m 100m



KOMMUNEQARFIK SERMERSSOOQ
 Sanarfinermut avatangiisinullu ingerlatsivik
 Anlægs- og Miljøforvaltningen

Kommunimut pilersaarummut tapiliussaq IC29-I
 Kommuneplantillæg IC29-I

Illanngussaq 3/I Killeqarfilersuineq atuuttoq 1A8
 Decembari 2011
 Uttuut 1:5000
 A4

0 m 50m 100 m 150 m 200 m 250 m

INISSIAQARFIIT

NUUMMI ILLOQARFIUP ILAA


SUMIIFFIK	1A8 – NARSARSUAQ AAMMA BLOK P
Pissutsit pioreersut	Sumiiffimmi Nuup illoqarfiata qeqqani H.J. Rinksvejip aamma Kongevejip akornanni inissiarsuit ilaatinneqarput. Sanaartukkat tassaapput Blok 1-10, Narsarsuaq, sisamanik quleriillit ataatsimoortarfinnik initallit, ulluunnerani paaqqinnittarfittallit ininilu allerni namminersorluni inuussutissarsiuteqarfiusut aammalu Blok P-ip annersaa arfinilinnik quleriilik ininilu allerni ataatsimoortarfinnik initalik. Sumiiffik 6,0 ha.-it missaanni annertussuseqarpoq.
Iluseq pingaarneq	Ilutsimi pingaarnermi sumiiffik inissiatut siunertaqartunut quleriinnullu sanaartorfissatut tunniussaavoq. Sumiiffiup avatangiisia pitsanngorsaavigineqartussatut toqqarneqarsimavoq.
Illoqarfiup ilaanut pilersaarusiornermi aalajangersakkat	Illoqarfiup ilaanut pilersaarusiornermi killiliussat nalinginnaasut sumiiffimmut atuuqput. Tamatuma saniatigut killiliussatut aalajangersakkat tullinnguuttut makku aalajangersarneqarput:
Nunaminertanik atuineq	Immikkut piumasaqaatitaqanngilaq.
Initussuseq	Sumiiffik tamakkerluni sanaartorfioreerpoq.
Sanaartukkat	Nutaamik sanaartortoqannginnerani tamanna illoqarfiup ilaanut pilersaarusiornermi aalajangersarneqassaaq.
Illoqarfimmik nutarterineq ingitserinerlu	Allilileraluni aamma quleriinnik qummut ataatsimik ilasinnermi aatsaat nutaanik sanaartortoqarsinnaavoq aammalu sumiiffiup avatangiisianik pitsanngorsaanneri taamaallaat sanaartortoqarsinnaalluni.
Eriagisariallit ilisarnataat	Immikkut piumasaqaatitaqanngilaq.
Nunaminertat sanaartorfigeqqusaannigitsut nunallu ilisarnaataat	Immikkut piumasaqaatitaqanngilaq.
Angallannermut teknikkimullu sanaartukkat	Ungasinnerusoq eqqarsaatigalugu Kuussuaq Quassunnguup tungaanut tallineqassaaq Prinsessevej biilinit aqqutigineqarsinnaajunnaarlugu matuneqassalluni.
Avatangiisinut piumasaqaatit nunaminertallu piumasaqaatitaqarfiusut	Immikkut piumasaqaatitaqanngilaq.
Immikkoortukkuutaarlugit allililerinerit	Immikkut piumasaqaatitaqanngilaq.



KOMMUNEQARFIK SERMERSSOOQ
Sanarfinermut avatangiisinullu ingerlatsivik
Anlægs- og Miljøforvaltningen

Kommunimut pilersaarummut tapiliussaq IC29-I
Kommuneplantillæg IC29-I

Illanngussaq 3/2 Killiliussassatut aalajangersakkat atuuttut 1A8
Decembari 2011
A4



KOMMUNEQARFIK SERMERSSOOQ
 Sanarfinermut avatangisinnullu ingerlatsivik
 Anlægs- og Miljøforvaltningen


Kommunimut pilersaarummut tapiliussaq IC29-I
 Kommuneplantillæg IC29-I

Ilanngussaq 3/3 Nutaamik killeqarfilersuineq 1A8
 Decembari 2011
 Uttuut 1:5000
 A4

0 m 50m 100 m 150 m 200 m 250 m

SUMIIFFIK	1A8 – NARSARSUAQ
Pissutsit pioreersut	Nuup illoqarfiata qeqqani H.J. Rinksvej sinerlugu quleriinnik inissialiat sumiiffimmut ilaatinneqarput. Sanaartukkat tassaapput Blok 1-10, Narsarsuaq, sisamanik quleriilik ataatsimoortarfinnik initalik, meeqqerivittalik aamma inini allerni namminersorluni inuussutissarsiuteqarfittalik. Sumiiffik 5,3 ha-it missaannik annertussuseqarpoq.
Iluseq pingaarneq	Ilutsimi pingaarnermi sumiiffik inissiatut siunertanut aamma quleriinnik inissialianut atugassiissutigineqarpoq. Sumiiffik avatangiisinik pitsanngorsaaffissatut toqqarneqarsimavoq.
Illoqarfiup ilaanut pilersaarusiorneq pillugu aalajangersakkat	Illoqarfiup ilaanut pilersaarutit imarisaannut nalinginnaasumik killiliussat sumiiffimmut atuutsinneqarput. Tamatuma saniatigut killiliussatut aalajangersakkat tullinnguuttut makku aalajangersarneqarput:
Nunaminertamik atuineq	Immikkut ittunik piumasaqaateqartoqanngilaq.
Inissaqassuseq	Sumiiffik tamakkerluni sanaartorfigineqareerpoq.
Sanaartugaq/kkat	Nutaanik sanaartortoqannginnerani tamanna kommunimut pilersaarummut tapiliussami aalajangersarneqaqqaassaaq.
Illoqarfimmik nutarterineq ingitserinerlu	Sanaartukkat nutaat illup ilassutaatut aamma qummut quleriimmik ataasiinnarmik taamaallaat sanaartorneqarsinnaapput aamma sumiiffiup avatangiisaanik taamaallaat pitsanngorsaanertut.
Eriagisariaqartut ilisarnaataat	Immikkut ittunik piumasaqaateqartoqanngilaq.
Nunaminertat sanaartorfigineqanngitsut nunallu ilisarnaataa	Immikkut ittunik piumasaqaateqartoqanngilaq.
Aqqusinermi angallannermi sanaartormilut atortut	Sumiiffimmut kommunimut pilersaarummut tapiliussami aqquserngit ilusaat pillugit malittarisassat ataatsimoortut aalajangersarneqassapput.
Avatangiisit pillugit piumasaqaatit aamma nunaminertat piumasaqaatitaqarfiusut	Immikkut ittunik piumasaqaateqartoqanngilaq.
Immikkoortukkuutaarlugu alliliineq	Immikkut ittunik piumasaqaateqartoqanngilaq.





KOMMUNEQARFIK SERMERSSOOQ
 Sanarfinermut avatangisinnullu ingerlatsivik
 Anlægs- og Miljøforvaltningen

Kommunimut pilersaarummut tapiussaq IC29-I
 Kommuneplantillæg IC29-I

Illanngussaq 4/I Killeqarfilersuineq atuuttoq IC7

Decembari 2011

Uttuut 1:5000

A4

0 m 50 m 100 m 150 m 200 m 250 m

ATAATSIMORUSSASSATUT SIUNERTAQARTUT

NUUMMI ILLOQARFIUP ILAA

SUMIIFFIK	1C7 – AQQUSINERSUARMİ QITIUSOQARFIK
Pissutsit pioreersut	Sumiiffimmi Aqqusinersuup Kongevejillu kangiaʼtungai atuarlugit nunaminertat ataatsimoorussassatut qitiusoqarfissatullu tunniunneqarput. Sanaartukkat tassaapput akunnittarfiit sutorniartarfiillu kiisalu niuertarfiit marlunniit – tallimanut quleriillit. Tamatuma saniatigut sumiiffimmi Blok P-ip ilaa ilaatinneqarpoq. Sumiiffik 2,0 ha-it missaanni annertussuseqarpoq.
Iluseq pingaarneq	Ilutsimi pingaarnermi sumiiffik ataatsimoorussasatut qitiusoqarfittullu siunertaqartunut tunniunneqarpoq. Sumiiffiup avannaaʼtungaani Aqqusinersuup tungaanut illoqarfimmik nutarterineri eqiterinermilu qitiusoqarfimmut siunertaqartunik nutaanik sanaartornissamut periafissaqarpoq, Arsiffimmi sammisassat kiisalu inuusuttut sammisassaqaartinneqarnissaat immikkut eqqarsaatigalugit.
Illoqarfiup ilaanut pilersaarusiornermi aalajangersakkat	Illoqarfiup ilaanut pilersaarusiornermi killiliussat nalinginnaasut sumiiffimmut atuuqput. Tamatuma saniatigut killiliussatut aalajangersakkat tullinnguuttut makku aalajangersarneqarput:
Nunaminertanik atuineq	Immikkut piumasaqaatitaqanngilaq.
Initussuseq	Sumiiffimmi eqiterineri/nutaanik sanaartornermi annerpaamik 4.400 m ² -itut etageterinik sanaartortoqarsinnaavoq.
Sanaartukkat	Nutaanik sanaartortoqannginnerani tamanna illoqarfiup ilaanut pilersaarummi aalajangersarneqassaaq. Sanaartugaq 2-6-nik quleriinngorlugu sananeqassaaq. Sumiiffiup avannaaʼtungaani, Blok P-ip isuari, sanaartukkat nutaat aqqusernit pingaarnersaat, Aqqusinersuaq, taassumalu Kuussuarmut atanera erseqqissassavaat.
Illoqarfimmik nutarterineq ingitserinerlu	Blok P allanngortinneqarsinnaassaaq, ilaatigut allatut atorneqarnera allanngortillugu ilaatigullu ingitserinikkut. B-749 sanaartukkamik pingasunik quleriilimmik annikinnerusumilli sanaartornissamut ingitserneqarsinnaassaaq.
Eriagisariallit ilisarnaataat	Immikkut piumasaqaatitaqanngilaq.
Nunaminertat sanaartorfigeqqusaanngitsut nunallu ilisarnaataat	Nunaminertat sanaartorfigeqqusaanngitsut ilusilersornissaannut malittarisassat, tassunga ilanngullugu biilnut inissiisarfiit kiisalu sumiiffiup qullilersorneqarnera qalipaasersorneqarneralu sumiiffimmut ataatsimoortumik illoqarfiup ilaanut pilersaarusiornermi aalajangersarneqassapput.
Angallannermut teknikkimullu sanaartukkat	Sumiiffimmut ataatsimut illoqarfiup ilaanut pilersaarusiornermi aqqusernit ilusilersorneqarnissaat, tassunga ilanngullugu Kuussuaqʼip Arsiffimmut tallineqarnera, Aqqusinersuup Kuussuarmik Samuel Kleinschmidtʼip Aqqu-taanillu "kipisineri" kiisalu biilnut inissiisarfinnut nunaminertanullu uninngaartarfinnut, aalajangersarneqassapput. Nunaminertaq Blok P-ip avannaaʼtungaaniittoq Aqqusinersuaq Arsiffillu atuarlugit qitiusoqarfimmi atuuftinnut biilnut inissiisarfittut atorneqarsinnaavoq.
Avatangiisinut piumasaqaatit nunaminertallu piumasaqaatitaqarfiusut	Sumiiffimmi suliffinnik mingutsitsisunik pilersitsisoqarsinnaanngilaq, taamaattoorli pisiniarfimmut atatillugu pujoorivinnik, neqaarniarfinnik inuussutis-sanullu tunngasunik pilersitsisoqarsinnaalluni.
Immikkoortukkuutaarlugit allililerinerit	Immikkut piumasaqaatitaqanngilaq.




KOMMUNEQARFIK SERMERSOOQ
Sanarfinermut avatangiisinullu ingerlatsivik
Anlægs- og Miljøforvaltningen

Kommunimut pilersaarummut tapiliussaq IC29-I
Kommuneplantillæg IC29-I

Ilanngussaq 4/2 Killiliussassatut aalajangersakkat atuuttut IC7
Decembari 2011

A4



KOMMUNEQARFIK SERMERSSOOQ
 Sanarfinermut avatangisinnullu ingerlatsivik
 Anlægs- og Miljøforvaltningen

Kommunimut pilersaarummut tapiliussaq IC29-I
 Kommuneplantillæg IC29-I

Illanngussaq 4/3 Nutaamik killeqarfilersuineq IC7
 Decembari 2011
 Uttuut 1:5000
 A4

0 m 50 m 100 m 150 m 200 m 250 m

ATAATSIMORUSSASSATUT SIUNERTAQARTUT

NUUMMI ILLOQARFIUP ILAA

SUMIIFFIK	1C7 – AQQUSINERSUAQ-QITIUSOQARFIK
Pissutsit pioreersut	Aqqusinersuup aamma Kongevejenip kangia'tungai sinerlugit qitiusoqarfiit sumiiffimmiipput. Sanaartukkat tassaapput akunnittarfiit sutorniartarfiillu aamma niuertarfiit marlunnik – tallimanik quleriit. Sumiiffik 1,3 ha-it missaannik annertussuseqarpoq.
Iluseq pingaarneq	Ilutsimi pingaarnermi sumiiffik ataatsimoorussassatut qitiusoqarfittullu siunertanut atugassiissutigineqarpoq. Sumiiffiup avannaa'tungaani Aqqusinersuup tungaanut illoqarfimmik nutarterinermut eqiterinermullu tunngatillugu nutaamik sanaartukkat qitiusoqarfittut siunertanut naleqqussarneqarsinnaapput, ingammik Arsiffimmi sammisassat siunertaralugit ingammillu inuusuttut samisassaqaartinneqarnissaat siunertaralugu.
Illoqarfiup ilaanut pilersaarusiorneq pillugu aalajangersakkat	Illoqarfiup ilaanut pilersaarutit imarisaannut nalinginnaasumik killiliussat sumiiffimmut atuutsinneqarput. Tamatuma saniatigut killiliussatut aalajangersakkat tullinnguuttut makku aalajangersarneqarput:
Nunaminertamik atuineq	Immikkut ittunik piumasaqaateqartoqanngilaq.
Inissaqassuseq	Sumiiffimmi eqiterinertut/nutaanik sanaartornertut annertunerpaamik 4.400 m ² etagemeterinik sanaartortoqarsinnaavoq.
Sanaartugaq/kkat	Nutaanik sanaartortoqannginnerani tamanna kommunimut pilersaarummut tapiliussami aalajangersarneqaaqassaaq. Sanaartukkat marlunnik – arfinilinnik quleriinngorlugit sanaartorneqassapput.
Illoqarfimmik nutarterineq ingitserinerlu	Sanaartukkamik pingasunik quleriimmik sanaartoqarnissaa pissutigalugu B-749 ingitserneqarsinnaasariaqarpoq, taannali annikinnerussaaq.
Eriagisariaqartut ilisarnaataat	Immikkut ittunik piumasaqaateqartoqanngilaq.
Nunaminertat sanaartorfineqanngitsut nunallu ilisarnaataa	Nunaminertat sanaartorfineqanngitsut pillugit malittarisassat, tassunga ilanngullugit biilnut inissiisarfinnut aamma sumiiffimmi qililersuineq qalipaatinillu toqqaaneq illoqarfiup ilaanut pilersaarummi ataatsimoortut aalajangersarneqassapput.
Aqqusinermi angallannermi sanaartornermilu atortut	Sumiiffimmut kommunimut pilersaarummut tapiliussami aqquserngit ilusaat pillugit malittarisassat ataatsimoortut aalajangersarneqassapput.
Avatangiisit pillugit piumasaqaatit aamma nunaminertat piumasaqaatitaqarfiusut	Sumiiffimmi suliffeqarfinnik mingutsitsisorujussuarnik pilersitsisoqarsinnaanngilaq, kisiannili niuertarfimmut atasunik pujooriviliortoqarsinnaavoq, neqaarniarfiliortoqarsinnaavoq inuussutissanillu tuniniaaviliortoqarsinnaalluni.
Immikkoortukkuutaarlugu alliliineq	Immikkut ittunik piumasaqaateqartoqanngilaq.



KOMMUNEQARFIK SERMERSOOQ
Sanarfinermut avatangiisinullu ingerlatsivik
Anlægs- og Miljøforvaltningen


Kommunimut pilersaarummut tapiliussaq IC29-I
Kommuneplantillæg IC29-I

Ilanngussaq 4/4 Killiliussassatut aalajangersakkat nutaat IC7
Decembari 2011

A4

KOMMUNIMUT PILERSAARUMMUT TAPILIUSSAQ 1C30-3, Tuujuk

Juuni 2015



KOMMUNEQARFIK **SERMERSOOQ**
Sanarfinermut Avatangiisinullu Ingerlatsivik
Forvaltning for Anlæg og Miljø

Kommunimut pilersaarummut tapiliussaq sunaava?

Kommunimut pilersaarummut tapiliussaq tassaavoq ingerlaavartumik suliarineqartartoq, taamaattumik kommunalbestyrelse Pilersaarusiornermut inatsit naapertorlugu (Pilersaarusiorneq aamma nunaminertat atorineqartarnerat pillugit Inatsi-sartut inatsisissaat nr. 17, 17. november 2010-imeersoq) pisussaavoq, kommunimut pilersaarut pisariaqartutigit malinnaatinneqartassaaq. Taamatut malinnaatitsisarnermi pilersaarummut tapiliussamut attuumassutilimmik pilersaarummi allannguuteqartoqartillugu imaluunniit ilanngussisoqartoqartillugu ingerlaavartumik isumagineqartarpoq.

Kommunalbestyrelse kommunimut pilersaarummut tapiliussamik nunaminertamik atuissamut sanaartukkanullu tunngasunik aalajangersagartallimmik taamaalilluni sukkulluunniit suliaqarsinnaatitaavoq. Taamaattorli taakku saniatigit Kommunalbestyrelse pisussaalluni, sukumiisumik aalajangersagartallimmik kommunimut pilersaarummut tapiliussaliussalluni:

- Nuna tamakkerlugu pilersaarusiornepup kommunillu pilersaarusiornepup piviunngortinnissaanup qulakkeerininnissaq pisariaqaraangat.
- Sanaartugassanik imaluunniit sulianut annerusunut pingaarteqartunulluunniit nunaminertamik atugassiinnginnermi.
- Sanaartukkanik anginerusunik pingaarteqarnerusunilluunniit ingutserilinnginnermi.

Kommunimut pilersaarummut tapiliussaq marlunnik immikkoortortaqarpoq, **nassuiaat** aamma **maleruaqqusanut tunngasut**.

- **Nassuiaammik** kommunimut pilersaarummut tapiliussap siunertaa anguniagaalu, pissutsit immikkoortup iluani eqqaanilu pioreersut nassuiarneqarput.
- **Malittarisassartaani** pilersaarutip piviunngortinnissaanup atatillugu, aalajangersakkat malinneqarnissaannik allassimavoq. Aalajangersakkat pingaarnertut inissillugit allanneqarput aammalu aalajangersakkat sukumiisunngorlugit allanneqarlutik. Aalajangersakkat tamarmik inatsisinut pituttugaapput, taamaattorli pissutsini immikkut ittuni, aalajangersakkanit sukumiisunit immikkut akuersisummik tunniussisoqarsinnaavoq. Tamatuma saniatigit nunap assingi ilanngussat attuumassuteqartut, aalajangersagartaaniipput.

Tamanut nalunaarut

Kommunimut pilersaarummut tapiliussaq inaarutaasumik atuutilersinneqarluni 26.8.2015-imi tamanut nalunaarutigineqarpoq

Pilersaarut sumik takuneqarsinnaava

Pilersaarut Nunatta Atuagaateqarfiani atuarsinnaavat, kommunip nittartagaani aaneqarsinnaavoq www.sermersooq.gl, kommunip innuttaasunik sullissivianut imaluunniit Sanarfinermut Avatangiisinullu Ingerlatsivimmut Imaneq 20, 3900 Nuuk saaffiginnillutit pissarsiarisinnaavat, oqarasuaat 36 74 31

IMARISAI

	ILITSERSUUT	2
	IMARISAI	3
1.	NASSUIAAT	4
1.1	Pilersaaruserfiusoq	4
1.2	Anguniagaq tunngaviillu	5
1.3	Illut allallu pioreersut	6
1.4	Pilersaarummi pingaarnertaq	7
1.5	Pilersaarutitut allanut tunngasut	10
1.6	Kommunimut Pilersaarummut tapiliussap inatsisitigut sunniutai	14
2.	AALAJANGERSAKKAT	15
2.1	Aalajangersakkat pingaarnertit	15
2.2	Aalajangersakkat sukumiisut	18
2.3	Atortussanngortitsinermik uppersaaneq	22
2.4	Ilanngussat	23

1. NASSUIAAT

1.1 PILERSAARUSIORFIUSOQ

Pilersaarusiorfiusoq Nuup qeqertaasaata qeqqaniippoq, fig. 1. Tapiliussami sukumiisumik pineqarteq tassaavoq, Tuujuup ilamernga Ceresvejip kangiataunganiittoq, taavalu Kongevejip tungaanut kiisalu kujataatungaani Aqqusinersuup tungaanut killeqarpoq. Immikkoortumi nunaminertap 3 ha missiliorpaa



Fig. 1 Aaqqissugaanikkut pilersaarummi pingaarutilittut ersersinneqartut qorsuk sunngiffik, orangea oqaluttuarisaaneq tunguusaq Kuussuaq.




Fig. 2. Kommunimi pilersaarummut tapiliussami matumani immikkoortut immikkuualuttuq 1C30-ip iluaniittut, tassa immikkuualuttut B aamma C pineqarput.




Fig. 3. Illuliorfissatut pilersaarut

1.2 ANGUNIAGAQ TUNNGAVILLU

Pisortat namminersortullu inissianik quleriaaaniq sanaartornerisigut immikkoortumi illoqarfiup nutarterneqarnissaa siunertaralugu Immikkoortumi kommunimi pilersarummut tapiliussaq suliarineqarpoq, taamaalillunilu immikkoortumi sukisaarsarfiusinnaasut qulakkeerneqarlutik.

Pilersaarummut tapiliussaq una sivilisuumik ingerlanneqarpoq ilaatigut innuttaasunik aamma politikkerinik peqataatitsinikkut. Siullermik tamakkiisumik pilersaarummi "Nunarsuup qeqqani//Nuup qeqqani", kingornalu "Aaqqissugaanikkut pilersaarut Tuujuk aamma Blok P" saqqummertarluni.

Pilersaarut pillugu aallaqqaataaniilli politikikkut kissaatigineqarpoq Tuujuk nutaaq qaffasissumik pitsaassusilimmik ilusilernerqassasoq tamaani illoqarfiup immikkoortua eqeersimaartoq tamatigoortorlu piulissasoq kissaatigineqarmat.

Pilersaarummi anguniarneqarput:

- *Pisortat namminersortullu inissianik nutaanik sanaartornissaannik qulakkeerinninneq*
- *Tuujummi Naatsiiviup pilersinneqarnera*
- Immikkoortorta q ilutsimigut pitsaassutsimik qaffasissumik ataatsimoortumillu takutitsissasoq
- Sanaartukkat saqqaat Ceresvejip tungaanut killeqatigiissaakkat
- Ceresvej aamma Kongevej allanngortinneqartut
- Ceresvej sinerlugu nunaminertani Uninngaartarfiit nutaat



Fig. 4. Ceresvejimit sanaartukkat kujammut isigalugit.

1.3 ILLUT ALLALLU PIOREERSUT


Pilersaarusiorfiusumi inissiaqarfinnit marlunnik quleriillinnit 11-nit, 5 matumani pineqarput, taakkua Tuujummi inissisimapput. Illut saarni ukiut 1961-65 ingerlaneranni imminnut nikingallutik napparneqartut, queqarfinnik akunneqaramik kusanartumik imminnut ataqatigiissuseqarlutik inissisimapput.

Tuujummi illut saarni ukiut 40-t pioreerlutik aserfallapput taamaattumik 2012-imi, Tuujummi isaterineq aallartippoq Blok A aamma L aallarniutigalugit. Pilersaarummik tapiliussaq 1C30-2 aallaavigalugu nunaminertaq tamanna ilaqutariit Illuannut naatsorsuussaavoq ullumikkut sulisanaartorfineqarani.

Tuujuk tamaat akimorlugu narsaamaneqarpoq naasunik, ivikkanik orpigaaqqanillu assigiinngitsunik naasulimmik. Tamanna sumiiffimmi pukkinnersaavoq avannata-kanganit kujammut-kimmuut nuna - Hans Egedep Oqaluffiata inaa ilanngullugu qaqaalluni.

Tuujuup kitaani teqeqqumi illoqarfinni iliveqarfik ippoq, qanga 1930-kkunni atorineqalersimasoq. Iliveqarfik atoqqaalerami kangerlummumut isikkiveqarsimagaluarpoq illoqarfiulli iliveqarfiup eqqaani ineriartorsimanera tunngavigalugu, ullumikkut Hans Egedep Oqaluffiata ilisarnaataanut ilaatinneqarluni.

Tuujuk aamma Blok P pillugit aaqqissuussinermik pilersaarummi Ceresvejip nalaata missaani inissaliortoqarniarpoq.



Aqqusinersuup illuatungaani immikkuualuttup kujataani, pilersaarummut tapiliussat 1C3-4 aamma 1C4-2 aallaavigalugit, Quleriiaamik nutaamik 27.000m² miss. angissusilimmik aamma eqqartuussiveqarfiup allinissaanut taamatullu illoqannginnersamik sanaartortoqarnissaanut periarfissiisoqarpoq.

Fig. 5. Pilersaaruteqarfik kaajallallugu nunaminertassaqtitsineq




Fig. 6. Immikkoortoq 1C30 immikkuualuttu A, B & C.




Fig. 7. Inissialiassat naatsiiviullu ilusissaat




Fig. 8. Inissiaqarfiit ilusilersorneranni seqineqarluartumiinnissaat anorimullu assersorsimanissaat pingaartinneqarpoq.

1.4 PILERSAARUMMI PINGAARNERTAT

Atornera

Immikkoortoq 1C30, kommunimut pilersaarut Sermersooq2024.gl naapertorlugu ataatsimoorussatut atornerqartusaavoq. Ataatsimoorussatut siunertami niuernermik ingerlatsisut, namminersortut suliffeqarfiutaat, kifartuussinermik ingerlatsisut aamma inissianik sanaartorneq pineqarput.

Immikkuualuttut

Pilersaarummut tapiliussami uani, immikkuualuttut nutaat marluk B aamma C, immikkoortortap ilaani 1C30, sananeqarsinnaanerannut aalajangiussaq saqqummiunneqarpoq.

Sanaartorneq

Tamakkiisumik pilersaarummi oqariaaseq "Nunarsuup qeqqani: Nuup qeqqani" tunngavittut aallaaviuvoq, siunissami illoqarfiup inuppalaartut saqqumilaarnissaa assigiinngitsorpasuarinillu misigisaqarfiusinnaasooq siunniunneqarami. Taamaattumik pilersaarummut tapiliussami immikkuualuttumi C, sanaartorfissat immikkoortut sisamat saqqummiunneqarput. Ceresvej sinerlugu pisortat inissianik sanaartorfissaat pingasut, aamma Ceresvejip Akqusinersuullu teqeqquanni namminersortunut inuussutissarsiornermik ingerlatsivimmik inissianillu sanaartorfissaq.

Sanaartorfissaq 1, namminersortut sanaartortitaanni makku qulakkeerneqassapput:

- Init allerpaat tamarmik pisinniarfinnik aamma/imaluunniit inuussutissarsiornermik atornerqartut
- Init allerpaat minnerpaamik natermit qilaamut 3,5 meterinik portussusillit.
- Illorsuarni quleriit 2-4 inuussutissarsiornermik ingerlatsineq imaluunniit inissiat
- Illut manissunik qaliallit
- Pilersitsinermut atatillugu piginnittup naatsorsuutigissavaa sanaartugassat, sanaartorfik 1-miittut tamaasa suliarissallugit, pissusissamisoortumik kusanartumillu eqqaaniittunut ataqatigiinneri ilanngullugit ima, Kommuneqarfik Sermersuumit akuerineqarsinnaasumik.



Fig. 9 Ceresvej
sukkalisaarfissaanngitsaq aamma
sanaartukkani allerpaani inissiat




Fig. 10 Qorsooqqinnermi
sukisaarsaarfik

- Kommuneqarfik Sermersuumit akuerineqarsinnaaqullugu.

Sanaartorfissat 2-4 pisortat inissiaataat

Sanaartukkani nutaani makkua qulakkeerneqassapput:

- Sukisaarsarfiusinnaasut ersarinnerulersillugit aaqqissuussinermik pilersaarummi illut saavi naliigiissaarneqarsimapput, asseq 7-imi kittoraasersukkamik qernertumik titarniliaq takuuk.
- 2-3-4-nik quleriilinnik sanaartukkat imminnut alanngorsimatinnagit aaqqissugaasut inissiat annerpaamik seqinermit qinngorneqarsinnaaqullugit.
- Inissiaqarfiit quleriaat kipparissuusatut ataqtigiissut isaariat aammanertaamut sammissut aamma isaarianit toqqaannartumik qorsooqqinnermut aqutissat.
- Sanaartorfissani tamaginni inini allerpaani tegeqquni avannarlerni pisinniarfimmik pilersitsinissamut periarfissat.
- Sanaartukkat silataat taartumik qalipaaserneqassasut saqqaalli ilorliit qorsooqqinnersamut sammisut qaamasumik qalipanneqarlutik.
- Sanaartukkat assigiissaakkat portusuunik immaqa imminnut kipungasunik qaliallit, illut qaliaasa soqqaasa naapiffiat annerpaamik 90 gradimik qivernillit.
- Saliaq atorineqartariaqarpoq.
- Inissiat immikkut killilikkanik seqinnermut assiutitalinnik aneerasaartarfilit titarneqarnissaat.
- Inissiat allerpaat aneerasaartarfilit imaluunniit namminerisamik naatsiivillit immaqaluunniit Tuujummi Naatsiivimmut toqqaannartumik aniffissallit.

Sukisaarsaarfik / Tuujummi Naatsiivik ima qulakkeerneqassaaq:

- Naatsiivik illoqarfiup ilaani tassani ataatsimoorfiusussatutk, illoqarfimmi pinngortitamiinnertulli najorneqarsinnaallunilu eqqissisimaarfiusinnaasoq.




Fig. 11 Angallanneq: Siunissami pissutsit



Fig. 12 Angallanneq: Ceresvej
immikkoortiterna




Fig. 13 Angallanneq: Kongevej
immikkoortiterna

- Immikkoortortami pingaarnertut katersuuffiusoq illoqarfiup iluani pinngortitami eqqissisimaarnissamut periarfissalik
- Immikkoortortami najugalinnit naleqartinneqarluni iluaqqutaasoq
- Orpigaaqqat, ivikkat, kuuk, tasialllu mikisut nikerartinnissaat periarfissillugit.

Angallanneq

Pisuinnaat sikkilertullu eqqarsaatiginerullugit taamatullu illoqarfiup immikkoortua tamanna eqqissisimanarneroqqullugu, siunissami angallannermik aqqissuussinermi makku qulakkiissapput:

- Ceresvej aqqusineq sukkalisaarfigeqqusaanngitsoq.
- Ceresvej aqqusinernut marlunnut avinneqarluni qeqqani illoqannginneralik.
- Kongevej aamma marlunnut avinneqassaaq. Ceresvejimut atasoq matoqqasoq aappaalu Quassunnguamut ilannguttussaq. Takuuk fig. 13

Biilnut uninngaartarfiit

Inissiaqarfiit nutaat eqqaanni nunaminertani fig. 8 aamma ilanngussaq 2-mi takutinneqartuni biilnut uninngaarfeqassaaq.

Tuujummi biilit uninngaartarfii affaannanngorput taassuma nassataanik piffissap sivikitsup ingerlanerani immikkoortoq annikinnerusumik angallaafiulissaaq. Uninngaartarfinnut politikki taanna aallaavigalugu, piffissami ungasinnerusumi illoqarfiup immikkoortuani tassani najugallit amerlanerit biilitaarnissartik toqqarnavianngillat. Sanaartukkanut nutaanut pioreersunillu alliliinerni, inissiamut nutaamut ataatsimut biilnut uninngaarfissat ikinnerpaamik $\frac{1}{4}$. Biilit uninngaarfissaat Ceresvej aqqusaarlugu tikinneqassaaq.

Sikkililik inissiineq

Sikkililik atorneq kajuminnarnerulersikkumallugu pilersaarummut tapiliussakkut qulakkeerneqarpoq inissiamut ataatsimut minnerpaamik sikkililut inissiivik ataaseq pilersinneqassasoq.




Fig. 14. Kommuneqarfik Sermersuumut pilersaarut2024.gl digitaliusoa



Fig. 15 Nunarsuup qeqqani - Nuup qeqqani




Fig. 16. Tuujuk aamma Blok P pillugit aqqissugaanikkut pilersaarut

1.5 PILERSAARUTINUT ALLANUT TUNNGASUT

Nuna tamakkerlugu pilersaarusiorneq

Pilersaarummut tapiliussaq nuna tamakkerlugu pilersaarusiornermi atuuttunut naapertuuppoq.

Kommunimut pilersaarut

Kommunimut pilersaarummut tapiliussaq, Kommunimut pilersaarummi "Sermersooq 2024" ilaavoq, immikkoortortamik aqqissuussinermi pingaarnertut siunertanut ataatsimoorussanut annerpaartaa atugassanngortinneqarluni. Immikkuualuttumi ivigaajaanissaq pisariaqanngilaq.

Kommunimut pilersaarut naapertorlugu immikkoortortaq immikkut isiginiarneqartussatut toqqagaavoq tamaani inuit katersuutsinniarnearlutik

Kommunimut pilersaarummi aalajangerneqassaaq Kongevejimit imaluunniit Ceresvejimit aqqusineqarfeqassanersoq.

Tamakkiisumik pilersaarut "Nunarsuup qeqqani – Nuup qeqqani"

Immikkoortortat Tuujuk aamma Blok P tamakkiisumik pilersaarummi ilaapput, Kalaallit Nunaanni illoqarfiit pingaarnersaat aamma innuttaasui ineriartoqqinnissamat nutaanik periarfissinneqarnissaat kissaatigineqarmat.

Tamakkiisumik pilersaarummi misissorneqarpoq qanoq ililluni Nuuk suli najorumarnerulluni suliffigalugulu najugaqarfigineqarsinnaanersoq. Innuttaasunik suliniaqatigiiffinnillu oqaloqateqartuarluni pilersaarut pinngortinneqarpoq, politikkikkut anguniakkat aallaavigalugit immikkoortortaq ineriartortinneqassaaq avatangiisit tigussaasut inuttullu atugassarititaasut immikkut isiginiarlugit, taamatullu sanaartukkat nukissanik atorluanagerusinnaasut pingaarlutik.

Aqqissugaanikkut pilersaarut Tuujuk aamma Blok P pillugit

Tamakkiisumik pilersaarut tunuliaqutaralugu immikkoortortaq pillugu aqqissugaanikkut pilersaarut suliarineqarpoq. Aqqissugaanikkut pilersaarut qulaani taaneqartutut, angallannermut aqqissuussinermik nutaamik nunaminertallu atorfissaannik aalajangersaavoq, illoqarfik assigiinngisitaartoq pilersinniarlugu aamma immikkoortukkuutaartumik sanaartornissaq siunertarlugu.


Aaqqissugaanikkut pilersaarummi Kongevejip aamma Ceresvejip ilaatigoortumik matunissaat aallaaviuvoq, taamaaliornikkut illoqarfimmi immikkoortoq tamanna eqqissisimanartuussaaq angallannermilu pisinnaat aallaavigineqarlutik.

Kommunip inissiaatai 800

2013-imi kommunimut qinersinerup kingorna politikkikkut suleqatigiinnermi isumaqatigiissutaavoq inissianik utaqqisut allattorsimaffianniittut ikilisinneqarnissaat anguniarneqassasoq.

Ukiut tulluittut 5-7, Nuummi inissiat 800 sananiarneqarput. Taakkua ilaatigut tassaapput inissiat attartortittakkat, inuusuttut inaat, utoqqarnut inissiat aamma innarluutillit inaat.

Kommunimut pilersaarummut tapiliussami uani inissiat kommunip sanaartortinniagai 120 missaanniittut, kommunip inissianik 800-nik pilersaarutaanik piviusunngortitsinissamut alloriarnerit siullersaraat.



Titartagaq 18.

*Kommunimut pilersaarummut tapiliussaq 1C29-1 = Orange
Kommunimut pilersaarummut tapiliussaq 1C30-2 = Tungujortoq
Kommunimut pilersaarummut tapiliussaq 1C30-3 = Qorsuk*

Immikkoortup ilaani kommunimut pilersaarummut tapiliussaq atuuttoq

Immikkoortup ilaani kommunimut pilersaarummut tapiliussaq 1C30-3 2-mi Kommunimut pilersaarummut tapiliussami matumani aamma atuuppoq.

Kommunimut pilersaarummut tapiliussaq 1C30-2 immikkuualuttup ilaani A-mi atuuppoq, taannalu naapertorlugu pisortat suliffeqarfiutaannik taakkununngalu atasussanik inissianik periarfissiilluni. Kommunimut pilersaarummut tapiliussaq 1C29 Blok P-p nalaanut atuuppoq, Blok P-millu isaterinissamut periarfissiilluni. Matumani immikkoortup pilerseqqinneqarnissaa aammalu utaqqiisaasumik pilersaarutitut atorineqarnissaa qulakkeerneqassaaq.

Immikkuualuttup ilaata A-p ilaarujussua immikkuualuttup ilaa B-mut kommunimut pilersaarummut tapiliussaq una aqqutigalugu ilaatinneqassaaq. Kommunimut pilersaarummut tapiliussap 1C30-3-p akuerineqarnerani immikkuualuttup ilaa B-mi aalajangersakkat atuutissapput. Tamanna Kommunimut pilersaarummut tapiliussaq 1C30-2-mi periarfissaatinneqartunut sunniuteqaataassanngilaq.

Nunaminertami itsarnitsat eriagisassat

Kommuneqarfik Sermersuumit ilisimaneqanngilaq immikkoortortami itsarnitsanik eriagisassanik peqarnerisooq.

Immikkoortumik nunagissaanermi Eqqissisimatitsineq aamma allatigut kulturikkut eriagisassanik kulturikkut kingornussatut illersuineq pillugu Inatsisartut inatsisaat nr. 11, 19. maj 2010-meersoq, sulinermi malinneqassaaq.

Avatangiisit

Assaanermut atatillugu immikkoortortami mingutsitsinermik naammattuuisoqarpat, Kommuneqarfik Sermersuumi Avatangiisinut aamma Sanarfinermut immikkoortortaq erngerluni ilisimatinneqassaaq.

Eqqagassat avatangiisinut ulorianaatillit ass. nuna uuliamik mingutserneqarsimasoq passunneqassaaq kommunip eqqagassalerinermik maleruaqqusai kiisalu suliassa qarfimmuut inatsisit atuuttut naapertorlugit

Teknikkimik pilersuineq

Sanaartukkat nutaat pisortat innaallagissamut, imermut, kuuffinnut kiisalu kiassarnermut attaveqaataannut atassutilerneqassapput. Innaallagissamik, imermik, kuuffinnik aamma kiassarnermik pilersuineq nunap iluatigut ingerlassaaq.

Immikkoortortami pisortat teknikkikut atortulersuutaat inissinneqarsinnaapput soorlu transformerstationit immikkoortortamik innaallagissamik pilersuisut. Transformerstationinik pilersitsineq Nukissiorfiit suleqatigalugit ingerlanneqassaaq.

Kiassarneq

Immikkoortortami kiassarnermik pilersuineri Nukissiorfiit innersuussutaat naapertorlugit ingerlatsisoqassaaq.

Kuuffilersuineq

Sanaartukkat pisortat kuuffilersuineri imikoornermut pilersaarutaat atuuttoq naapertorlugu kuuffilersorneqassapput.

Nunap qaani imeq illullu qaliaanit imeq kuuttoq, kuuffitsigut ingerlaarnani kusserngit aqqusaartassavaa sanaartukkanut, aqqusineeqqanut, aqqusinernut immikkoortortamilu sanaartorfiunngitsuni akornutaaqqunagu.

Eqqagassalerineq

Eqqagassanik uninngatitsineq sanaartorfissaq 1-mi illorsuarmi quleriiaami nutaami illorsuup titartarneqarneranut akuutinneqassaaq.



Fig. 17. Sanaartorfissani 2-miit 4-mut eqqaaveqarfinnik sikkilinullu inissiivissat inissisimaffissaannik tunngaviusumik ilusiliineq

Eqqagassanik uninngatitsisarneq immikkoortumi takussunarsaataaqunagu sanaartorfissaq 2-miit 4-mut assersorneqassaaq, assimilu 18-imi takutinneqartutuut inissinneqassalluni.

Immikkoortortaq Kommuneqarfik Sermersuumi eqqagassalerinermik maleruagqusat atuuttut naapertorlugit ingerlatsissaaq.

Aputaajaaneg apummillu piiaaneq

Immikkoortortaq eqiteriffiunerummat soorunami apummik katersuiffissaq annikinnerulissaaq. Immikkoortortami peqatigiiffimmik pilersitsisoqassaaq – tamanna suli atuutilersimanngippat – aqqusinernik, biilit uninngaartarfiinik, pisuinnaat aqqutaannik immikkoortumilu sanaartorfiunngitsunik aserfallatsaaliinernik isumaginnittussamik. Piginnittut *peqatigiiffiat nammineq tassunga malittarisassiorsinnaavoq.*

Sanaartorfigissaanermi aningaasartuutit

Immikkoortortamik sanaartorfigissaanermi aningaasartuutit taakkualu piginnittut akornanni agguarnerat, akilersuinissamik malittarisassani immikkut allassimasuutigineqassapput.

Piginnittut peqatigiiffiat

Inissianik nutaanik sanaartornermut atatillugu piginnittut peqatigiiffiat nutaaq pilersinneqassaaq. Immikkoortortamik pilersitsineq, ataatsimoorussatullu soqutigisanik ingerlatsineq aserfallatsaaliinerlu isumagissallugit. Taakkununga ilanngullugit piginnittut peqatigiiffia taaneqartunik ukiukkut isumaginnissaaq. Taamaattumik pissutsit pineqartut pilersaarummi aalajangiussani immikkut erseqqissarneqarput.

Pilersaarutininik atorunnaarsitsineq

Immikkoortup ilaa 1C30-p iluaniittoq immikkuualuttoq A Kommunimi pilersaarummut tapiliussaq 1C30-2-mi nassuiarneqarpoq. Kommunimi pilersaarummut tapiliussami tassani immikkoortup ilai nutaat marluk tassa A aamma C nassuiarneqarput, tassungalu atatillugu immikkoortup ilaa A-p ilarujussua immikkoortup ilaa B-nngortinneqarpoq. Kommunimi pilersaarummut tapiliussaq 1C30-3 akuersissutigineqarneratigut immikkoortup ilaa B pillugu aalajangersakkat atuuttuussapput. Tamanna Kommunimi pilersaarummut tapiliussaq 1C30-2-mi Immikkoortup ilaa A-mut periarfissaatinneqartunut sunniuteqassanngilaq (Ilaqutariit Illuat).

1.6 KOMMUNIP PILERSAARUTAAANUT TAPILIUSSAP INATSISITIGUT SUNNIUTAI

Pilersaarutip inatsisitigut inaarutaasumik sunniutai

Kommunalbestyrelsi kommunimut pilersaarutip
naammassineqarnissaanut sulissaaq, ilanngullugu
nunaminertanik atugassiinermi. (Pilersaarusiorneq pillugu inatsit
§ 29)

Kommunimut pilersaarummut tapiliussaq inaarutaasumik
akuerineqarneranik tamanut nalunaaruteqarnerup kingorna,
inatsisinik imaluunniit pissutsinik piviusunik tunngaveqarluni
kommunimut pilersaarummi aalajangersakkanut immikkoortuni
imaluunniit nunaminertanik tunniussinermi atugassarititaasunut
akerliusumik pilersitsisoqassanngilaq (Pilersaarusiorneq pillugu
inatsit § 30)

Immikkut pisoqartillugu aalajangersakkat ataasiakkaat pillugit
allatut ittumik immikkut akuersissuteqartoqarsinnaavoq.
Aalajangersakkanit malunnaatilimmik allaanerumsumik atuineq
nutaamik kommunimut pilersaarummut tapiliussamik
suliaqarnissamik pisariaqartitsissaaq. (Pilersaarusiorneq pillugu
inatsit § 50).

Nunaminertanik, illunik sanaartukkanillu inatsisit naapertorlugit
maannamut atuisarneq ingerlaannarsinnaavoq, akerlianilli
assersuutigalugu atuinermik allannguinnissaq nutaamilluunniit
sanaartornissaq kommunimi pilersaarummut tapiliussamut
akerliussanngilaq.

Kommunimut pilersaarummut tapiliussami nunaminertat, illut
sanaartukkallu ilaatinneqartillugit imaanngilaq taakku ilumut
pilersinneqassasut.


2. AALAJANGERSAKKAT

2.1 Aalajangersakkat pingaarnarit

Matumuuna Kommunalbestyrelsip aalajangersakka makku aalajangersarpai "Sanaartorfigissaaneq, pisortat kuuffeqarfinnut aqqusersuutaat aamma pisortat aqqusiniutaat pillugit Inatsisartut inatsisaat nr. 16, 17. november 2010-meersoq" naapertorlugu. (Pilersaarusiorneq pillugu inatsit)

Aalajangersakkat immikkoortitigaapput aalajangersakkanut pingaarnernut aamma aalajangersakkanut itisilikkanut.

Aalajangersakkat tamarmik inatsisitigut pituttugaapput taamaakkaluartoq piumasaqaatit ilaat aalajangersakkani itisilikkanu immikkut akuersissuteqarfigineqarsinnaapput. Aalajangersakkat pingaarnarit tassaapput pilersaarutip tunngaviusumik imai taamaattumik aalajangersakkat taakku immikkut akuersissuteqarfigineqarsinnaanngillat.

AALAJANGERSAKKAT PINGAARNERIT PIOREERSUT	AALAJANGERSAKKAT PINGAARNERIT NUTAAT
Immikkoortup killinga	
	
Immikkoortoq immikkuualuttunut A, B aamma C agguataarneqarpoq	
1. Siunertaq	
Nalinginnaasumik atorineqartoq: A – Immikkoortoq siunertanut ataatsimoorussanut, siunertanullu qitiusoqarfittut. Sukumiisumik atuineq: A1 – Siunertanut ataatsimoorussanut, qiterpasissuani siunertanut aamma inissianut quleriaaanut illoqannginnersanilu sukisaarsaarfiusinnaasunut immikkoortut.	
2. Atorneqarnera	
Iliveqarfik pisoqaaq ornigarneqartarpoq. Immikkoortoq siunertanut ataatsimoorussanut, taakkununga ilaallutik inissiat, paaqqinnittarfiit, namminersorlutik inuussutissarsiortut aamma pisortat ingerlataat ataatsimoorussat.	

Immikkoortoq Kongevejip avannaani inissisimasooq suliniutaagallartunut atorineqarsinnaavoq. Immikkuualuttoq A; pisortat ingerlatsiviattut inissiaqarfittullu atorineqartussatut saqqummiunneqarpoq. Immikkuualuttoq B; naatsiivittut atorineqartussatut saqqummiunneqarpoq. Immikkuualuttoq C; pisortat inissiaataat quleriit namminersorlutillu ingerlatsisunit inissialiortunillu atorineqartussatut saqqummiunneqarpoq.
3. Sanaartorneq Atuarfik Ukaliusaaq allivissaqassaaq. Kitaanut kangerlummot isikkivik kangianiillu Kuussuaq sinerlugu qaqqanut isikkivik attatiinnarneqassaaq pitsanngorsarlunilu. Ceresveji atuarlugu avannamut Sermitsiamut kiisalu kujammot immap tungaanut isikkivik attatiinnarneqassaaq pitsanngorsarlunilu. Kongevejip kujataani immikkoortortami aqqissugaanerup imarisaasalu pingaarutillit ataatsimut ersersippaat illoqarfiup immikkoortortaa ataqatigiisooq taamaattoorli saariarfissanik, inuttut naapeqatigiiffissanik najugaqartunillu assigiinngitsunik naapitassaqarfiusooq. Sanaartukkat nutaat immikkoortumilu illoqarfimmi atortorissaarusersuineri inissiinerit ilutsillu, ataatsimut illoqarfiup immikkoortuatut tulluarsagaassapput nunalu atorineqanngitsooq avatangiiserisaaq eqqarsaatigineqarluni. Immikkoortortaaq ineriartortinneqassaaq siunissami sanaartukkat inooqatigiinnermi iluanaarutaasunngoqqullugit aamma avatangiiseq eqqarsaatigalugit imminut akilersinnaasunngoqqullugu. Sanaartukkat nutaat ilutsimikkut sananeqaatimikkullu qaffasissumik pitsaassuseqassapput Immikkuualuttoq B: Pisortat naatsiiviutaanni naatsiiviliarsuiniluunniit sanaartukkat nalinginnaasut tamaani sananeqarsinnaapput. Immikkuualuttoq C: Illuliorfik nutaaq, Ceresvejip kangiani sanaartukkat sisamanik quleriinit portunerunngitsut. Qaliat atorineqartut. Illup saqqaata portunerpaaffia nunamit 15 meterinik qutsinnerussanngilaq.
4. Initussuseq Immikkoortoq 10,9 ha. miss. annertussuseqarpoq. Kongevejip kujataa annerpaamik quleriiaanik 30.000 kvadratmeterinik sanaartorfusinnaavoq. Kongevejip avannaa annerpaamik quleriiaanik 25.000 kvadratmeterinik sanaartorfusinnaavoq.
5. Eriagisariaqartut -
6. Zonit immikkut piumasaqaatitallit -
7. Angallanneq teknikkimillu pilersuineq Immikkoortortaaq aqqusinernut Kongevej, Aqqusinersuaq aamma Quassunnguaq attasuuvooq. Kongevejip kujataani immikkoortortamiipput Kongevej aamma Ceresvej. Kongevejip avannaani immikkoortortaaq Kongevejimut Prinsessevejimullu atassuteqarpoq.
8. Illoqarfimmik nutarterineq Immikkoortoq illoqarfimmi nutarterinermik ingerlatsiffissatut toqqagaasimavoq. Nutaanik sanaartornermut atatillugu B - 306, B-1281, B -1374, B-2145, B-440, B-441, B-495, B-494, B-493, B-492, B-491, B-438, B-496, B-498, kiisalu B-497 isaterneqarsinnaapput. Isateriffiusimasut suliniutaagallartunut atorineqarsinnaapput. Blok P-p isatereersup inikua allanngorteqqissaaq.

Immikkuualuttuni B aamma C isatikkat inigisimasaat allanngorteqqissapput.
9. Immikkoortut
-
10. Aalangersakkat pingaarnert
Kommunip pilersaarutaanut tapiliut 1C30-3; Kommunip pilersaarutaanut tapiliut 1C30-2, juni 2014; Kommunip pilersaarutaanut tapiliut 1C29-1, november 2011

2.2 AALAJANGERSAKKAT SUKUMIISUT
1. Sanaartukkap inissisimaffia
1.1. Sanaartukkat taamaallaat inissinneqarsinnaapput ilanngusaaq 2-mi sanaartorfissatut nalunaarsorneqartut iluanni. 1.2 Sanaartorfissap ataatsip iluani quit illuaqqallu sanaartorneqartut katinnerini 100m²-imit anginerussanngillat, tassa ilanngusaaq 2-mi pineqartut. 1.3 Quleriiaanik sanaartugaaq illut saqqaaqatigiissaakkat kitaani ilanngusaaq 2-mi sanaartorfissatut nalunaarsugaaq naapertorlugu napparneqassaaq. 1.4 Sanaartorfissaaq 1-mi sanaartorfiusussaaq annerpaamik 60%-iussaaq aamma sanaartorfissani 2-miit 4-mut annerpaamik 45%-iussalluni. 1.5 B-491-ip isaterneratigut sanaartorfissaaq 1-mi nutaamik sanaartortoqarsinnaavoq.
2. Sanaartukkap isikkua
2.2 Sukat saqqumisut nunap qatsinnersartaanit 0,5 meterimit portunerussanngillat. 2.3 Sukat saqqumisut illup timitaanut nunaminertamullu avatangiiserisanut tulluussarneqassapput. 2.4 Illup saqqaaq sananeqaatimikkut eqqaamiorisanut akornutaassanngillat. Assersuutigalugu pisariaqanngitsumik qinnguaat uterartarlutik. 2.5. Segerngup qinngorneranik tigooraasutit sanaartukkamut ilanngutsinneqarlutik ikkussuunneqarsinnaapput illunut sanilerisanut imaluunniit pisuinnarnut qaalluitsinermik kinguneqartitsinngitsumik. 2.6 Silaannarissarfiit, elevatorit, pujoorfiit assigisaallu sanaartukkap titartarneqarnerani ilaariissapput. 2.7 Illup saqqaaq avammut sammisua taartumik qalipaaserneqassaaq, aneersuarterfiullu tunngaanut sammisoq qaamasumik qalipaaserneqassalluni, soorlu ilanngusaaq 4-mi takutinneqartoq. 2.8 Sanaartorfissani 2-4 qaliat sivingasut soqqaat naapiffiat annerpaamik 90° qivinganeqassaaq qaliallu ilusaat kipungasinnaapput. 2.9 Sanaartorfissaaq 1-mi sanaartukkap qalia manissuussaaq. 2.10 Illut qaliaat pappialarsuarmik, zink, qannissak imaluunniit qisunnik qallerneqarsinnaapput. 2.11 Sanaartorfissanit 2, 3 aamma 4 Ceresvej aqqusaarlugu aqutissaqassapput. 2.12 Sanaartorfissani 2, 3 aamma 4 sanaartukkat isaariaannit qorsooqqinnersamut toqqaannartumik aqutissaqassaaq. 2.13 Sanaartorfissani 2, 3 aamma 4 sanaartukkat kipparissuusanngorlugit ammanertaalerlugit suliarineqassapput, tak. ilanngusaaq 3. 2.14 Sanaartukkat nutaat ilutsumikkut, sananeqaatimikkut aamma qalipaatemikkut ataatsimoortut saqqumissapput. 2.15 Aneerasaarterfiit seqinermut sammivillit sanaartukkanut ilaalluinnartut suliaassallutik. 2.16 Majuarterfeqarfiit sanaartukkat timaanni ilanngutsinneqassapput

- 2.17 Sanaartukkani immikkuualuttut tamarmik sanaartukkamut tulluarsarneqarlutik titartarneqarnerannut ilaatinneqassapput.
- 2.18 Sanaartukkani inissiat allerpaat qorsooqqinnermut Ceresvejimullu toqqaannartumik anillaffissaqassapput.
- 2.19 Illut isui saqqaalu Tuujummi naatsiviup tungaanut sammisut naleqqatigiimmik inissisimassapput.
- 2.20 Sanaartorfissaq 1-imi init allit minnerpaamik 3,5 meterisut portussuseqassapput.
- 2.21 Inissiamut atasumik naatsiiveeraliortoqarsinnaarpasippoq, soorlu ilanngussaq 3-mi takutinneqartoq.
- 2.22 Illup saqqaanik titartakkat, isikkussamik pilersaarut aamma qalliinermik pilersaarut kommunalbestyrelsimit akuerineqassaaq.

3. Aqquserngit aqqusineeqqallu

- 3.1 Immikkoortoq motorilinnit orninneqarsinnaavoq taamaallat Aqqusinersuarmit imal. Kongevejimit Ceresvej aqqusaarlugu.
- 3.2 Ceresvejip matunissaanut imaluunnit sukkalisaarfioqqusaajunnaarnissaanut akuersissuteqartoqarsinnaavoq, tassunga atatillugu motorillit ingerlaarnerannut kigaallatsitsiniutinik atortulersuisoqarsinnaalluni.
- 3.3 Ceresvejip kangiani kussiniliortoqarsinnaavoq.
- 3.4 Aqqusinernut aqqusineeqqanullu attaviliiniarnermi aqquserngit pillugit inatsisit malinneqassapput.
- 3.5 Biilnut uninngaarfitt ilanngussaq 2-mi takutinneqartutut suliarineqassapput.
- 3.6 Illunik sanaartornermi inissianut sisamanut uninngaarfik ataaseq sananeqassaaq.
- 3.7 Immikkoortualuk B-mi illoqarfiup qorsooqqinneraani Tuujummi Naatsivimmik pilersitsinermut atatillugu, ilanngussaq 2-mi takutinneqartutut aqqusineeraq A-B qarmagaasinnaavoq.
- 3.8 Sapinngisaq naapertorlugu aqqusineeqqat nunaminertami pissutsinut tulluarsagaassapput.
- 3.9 Aput katersorneqarsinnaavoq immikkoortualuk B-mi biilnut uninngaarfittut suliani.
- 3.10 Ceresvej Kongevejilu ilaannakortumik matoqqasunngorsinnaapput ilanngussaq 3-mi takutinneqartutut.

4. Sanaartorfiunngitsut sukisaarsaafiillu

- 4.1 Immikkoortualunni ornigarneqarsinnaasut ataatsimoorussat ilanngussaq 2 aamma 5-imi takutinneqartutut pilersinneqassapput.
- 4.2 Immikkoortualuk C-mi sanaartorfissani 2, 3 aamma 4 sanaartukkat ataatsimoorussamik kaajaluisaqassapput min. 150 m², immikkoortualuk B-mi illoqarfimmi qorsooqqinneraanut Tuujummi Naatsiivimmut atasut imaluunniit atassuserneqartunik.
- 4.3 Immikkoortualuk B-mi illoqarfimmi naatsiivissuaq ilanngussat 2 aamma 5-imi takutinneqartutut pilersinneqarsinnaavoq.
- 4.4 Naatsiivissuarmi atortut ajornanngitsut aserujaatsullu soorlu qisuk, beton, ujarak aamma savimineq atorineqarsinnaapput.
- 4.5 Aput katersorneqassaaq ilanngussaq 4-mi takutinneqartutut.
- 4.6 Immikkortualummi B, uninngaarfinnut aqqusineeqqanullu atatillugu qullilersuisoqarsinnaavoq.
- 4.7 Isaterinernut, sanaartornernut allatulluunniit ikkussuineranut atatillugu naasunik nunamillu aseruineq annikillisarneqassaaq kingorna nunap pissusitoqqaa pilerseqqinniarneqassaaq.
- 4.8 Issoq naasullu sumiiffimmiittut piujuartinneqassapput uninngasuutigineqarlutillu sanaartornerup kingorna iniminnut utertinneqaqillutik. Nunaminertamik tunniussinermut aamma isaterinissamut akuersissuteqarni Kommuneqarfik Sermersooq torersaasinissamut pilersitseqqinnissamullu pisussaaffinnik sinaakkusersuissaaq.

4.9	Sanaartorfissani 2, 3, aamma 4 tamaginni meeqqat imaluunniit inuusuttuaqqat pinnguartarfiat pilersinneqassaaq.
5. Teknikkikkut atortut	
5.1	Sanaartukkat nutaat pisortat innaallagissiorneranut, imermut, ungasianit kiassarneqarnermut kiisalu kuuffilersuutaannut attavilersugaassapput,
5.2	Imikut qasertut qernertullu tamarmik kuuffitsigut ingerlaartinneqassapput. Nunap qaanit qaliallu qaanit imeq kuuffikkoorani aqqutissiuinneqassaaq sanaartukkanut, aqqusinernut aqqusineeqqanut sanaartorfiunngitsunullu akornutaaqunagu.
5.3	Ledningit pilersuinermit ass. innaallagissamik, imermik, kiassarnermik aamma imikut kuuffiitut atortut nunap iluanut assanneqassapput. Ledningit allanit allanngortittariaqassappata ledninginit piginnittumut aningaasartuutaassanngilaq aamma tamanna aatsaat pisinnaavoq, ledningimik piginnittoq isumaqatigalugu taassumallu passussinissamut innersuussutai malittarisassaalu naapertorlugit.
5.4	Immikkoortup iluani teknikkimut atortulersuutini ikkussuisoqarsinnaavoq, soorlu transformerstationit immikkoortumik pilersuisussat. Transformerstationit inissaat ilusissaallu Nukissiorfiit aamma Kommuneqarfik Sermersooq isumaqatigiissutigissavaat sumiiffimmut akornutaanngitsumik inissinneqaqullugit.
5.5	Sanaartorfissaq 1-imi eqqagassanik uninngatitsineq sanaartukkap iluani pissaaq.
5.6	Sanaartorfissani 2-miit 4-mut sanaartortoqarnerani eqqagassanik uninngatitsigallarneq sanaartorfiup iluani pissaaq.
6. Nunaminertat sanaartorfiunngitsut	
6.1	Pilersaarusiortiusumi naasoqarneq sapinngisamik piujuartinneqassaaq. Sanaartorfiunngitsuni nuna sanaartorneq, isaterineq allatulluunniit suliaqarneq pissutaalluni aserortoq qangatut pissuseqalersinneqassaaq naggorissarneqarluniluunniit.
6.2	Sanaartornermut, isaterinermit nunamilluunniit allatuineq pissutaalluni nuna aserortoq pissutsiminut utertinneqaaqissaaq.
6.3	Immikkoortortami angallatinik uninngatitsisoqassanngilaq. Nunaminertat sanaartorfiunngitsut torersuutinneqassapput aamma sumiiffiit uninngasuusivigineqassanngillat nunaminertat siunertanut iluarsaanneqarsimatinnagit assersugaatinnagilluunniit.
7. Piujaannartitsineq	
-	
8. Pinngortitamik illersuiniat soqutigisaat	
-	
9. Nunaateqarnermit soqutigisat	
-	
10. Sanaartukkat ataatsimoorussat	
-	
11. Piginnittut peqatigiiffiat	
11.1	Immikkoortortami inissiani nutaanik ataatsimoorussatut soqutigisanik nakkutilliisussanik piginnittut peqatigiiffiannik pilersitsisoqassaaq.
11.2	Immikkoortortami aqquserngit, aqqusineeqqat aamma sanaartorfigineqanngitsut peqatigiiffimmit aserfallatsaalineqassapput (aamma ukiukkut).
11.3	Immikkoortortami sanaartorfissami siullermi kingusinnerpaamik sanaartukkat atorineqalernerannit

peqatigiiffik pilersinneqarsimassaaq. Inissianik piginnittut piginnittut peqatigiiffiannut ilaasortaasinnaapput. 11.4 Peqatigiiffik pilersinneqarpat adressia erngerluni Kommuneqarfik Sermersuumut nalunaarutigineqassaaq. 11.5 Immikkoortortamik sanaartorfigissaanermi aningaasartuutit taakkualu piginnittut akornanni agguarnerat, akilersuinissamik malittarisassani immikkut allassimasuutigineqassapput.
12. Avatangiisit artorsartinneqarnerannut killissarititaasoq
-
13. Sanaartukkat nukissamik atuinikitsut
13.1 Sanaartukkat nutaat nukissamik atuinikitsussanngorlugit napparneqarsinnaapput.
14. Atorneqalernissaannut piumasaqaatit
<i>Sanaartukkat nutaat atorneqalissanngillaq:</i> 14.1 § 3 imm. 5, naapertorlugu motorilinnut uninngaartarfinnik sanasoqarsimatinnagu. 14.2 § 5 imm. 1. naapertorlugu pisortat innaallagissamik, imermik, kiassarnermik kiisalu imikut kuuffiinik pilersuinerannut attaviliisoqarsimatinnagu 14.3 § 6 imm. 2. naapertorlugu nunaminertaq pissusitoqqamisut pilersinneqarsimatinnagu.

3. AKUERSISSUTEQARNERMUT UPPERNARSAAT


Kommunimut pilersaarummut tapiliussaq 1C30-3, Tuujuk, Nuuk matumuuna Kommuneqarfik Sermersuup Kommunakbestyrelsinit inaarutaasumik akuerineqarpoq ulloq 16.6.2015.

Kommuneqarfik Sermersooq ulloq.




Asii Chemnitz Narup

Borgmesteri



Steffen Ulrich-Lynge

Pisortaaneq




KOMMUNEQARFIK SERMERSSOOQ
 Sanarfinermut avatangisinnullu ingerlatsivik
 Forvaltningen for Anlæg og Miljø

Kommunimut pilersaarummut tapiliussaq IC30-3
 Kommuneplantillæg IC30-3, Tuujuk

Illanngussaq | Pissutsit pioreersut /
 Bilag | Eksisterende forhold
 Decembari 2014
 Uttuut / Mål 1:2000



0m 25m 50m




KOMMUNEQARFIK SERMERSOOQ
Sanarfinermut avatangiisinullu ingerlatsivik
Forvaltningen for Anlæg og Miljø

Kommunimut pilersaarummut tapiliussaq IC30-3
Kommuneplantillæg IC30-3, Tuujuk

Ilanngussaq 2 Immikkualuttut nutaat sanaartorfissallu /
Bilag 2 Nye Detailområder og Byggefelter
Decembri 2014
Uttuut / Mål 1:1500



0m 25m 50m



Atsiorneranut nassuiaat / Signaturforklaring

- Aneerasaartarfittut periarfissa /
mulighed for terrasser
- Naatsiiveqarfittut periarfissat /
mulighed for haver
- taartut /
Lyse Facader
- illut saqqai qaamasut /
Mørke Facader
- Illoqannginnersaq / Haven
- Biilinut uninngasarfik / Parkering
- Niffakunut inissiivik /
Sneoplag
- Sikkiliniq inissiivik /
Cykelparkering
- Eqqakkanut inissiivik /
Affaldsopbevaring




KOMMUNEQARFIK SERMERSOOQ
Sanarfinermut avatangiisinullu ingerlatsivik
Forvaltningen for Anlæg og Miljø


Kommunimut pilersaarummut tapiliussaq IC30-3
Kommuneplantillæg IC30-3, Tuujuk

Illanngussaq 3 Illup saqqaanut, aneerasaartarfinnut
naatsiiveqarfinnullu malittarisassat/
Bilag 3 Principper for facader og terrasser og Haver

Decembari 2014

Uttuut / Mål 1:2000





KOMMUNEQARFIK SERMERSSOOQ
 Sanarfinermut avatangisinnullu ingerlatsivik
 Forvaltningen for Anlæg og Miljø

Kommunimut pilersaarummut tapiliussa IC30-3
 Kommuneplantillæg IC30-3, Tuujuk

Illanngussaq 4 Takussutissanngorlugu titartagaq /
 Bilag 4 Illustrationsplan
 Decembari 2014
 Uttuut / Mål 1:1500



0m 25m 50m