



# LOKALPLAN 4C1-2

MED KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 32

PISISSIA - CENTEROMRÅDE I QINNGORPUT



**NUUP KOMMUNEA**

**FORVALTNING FOR TEKNIK OG MILJØ**  
**Maj 2006**

## **INDHOLD**

|  |           |
|--|-----------|
| <b>VEJLEDNING .....</b>                                  | <b>3</b>  |
| <b>REDEGØRELSE .....</b>                                 | <b>4</b>  |
| Lokalplanens baggrund .....                              | 4         |
| Lokalplanens formål og indhold .....                     | 5         |
| Eksisterende forhold. ....                               | 8         |
| Centerets hovedstruktur .....                            | 9         |
| Forhold til anden planlægning .....                      | 10        |
| Retsvirkninger .....                                     | 11        |
| Offentliggørelse .....                                   | 11        |
| <b>BESTEMMELSER .....</b>                                | <b>13</b> |
| § 1 Lokalplanens formål.....                             | 13        |
| § 2 Lokalplanens område .....                            | 13        |
| § 3 Områdets anvendelse .....                            | 13        |
| § 4 Vej og stiforhold .....                              | 14        |
| § 5 Bebyggelsens omfang og placering .....               | 15        |
| § 6 Bebyggelsens ydre fremtræden .....                   | 15        |
| § 7 Tekniske anlæg.....                                  | 15        |
| § 8 Ubebyggede arealer.....                              | 15        |
| § 9 Ejerforeninger .....                                 | 16        |
| § 10 Betingelser for ibrugtagning af ny bebyggelse ..... | 16        |
| § 11 Ophævelse af lokalplaner .....                      | 16        |
| <b>KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 32 .....</b>                    | <b>17</b> |
| Gældende rammebestemmelser .....                         | 18        |
| Nye rammebestemmelser .....                              | 19        |
| <b>VEDTAGELSEPÅTEGNING .....</b>                         | <b>20</b> |
| Vedtagelse .....   | 20        |

- Bilag 1: Rammekort for Kommuneplantillæg nr. 32  
Bilag 2: Rammeområder og delområder.  
Bilag 3: Bygefelter og bygefelternumre.  
Bilag 4: Maksimale kiphøjder.  
Bilag 5: Illustrationsplan.

## **VEJLEDNING**

En lokalplan fastlægger bestemmelser for, hvordan arealer, nye bygninger, stier, veje o.s.v. skal anvendes, placeres og udformes inden for et bestemt område.

Lokalplanen består af en redegørelsесdel og en bestemmelsesdel.

I redegørelsen fortælles kort om lokalplanens formål og intentioner, om de eksisterende forhold inden for og omkring lokalplanområdet samt om, hvordan lokalplanen forholder sig til den øvrige planlægning.

Lokalplanbestemmelserne er bindende.

Efter Landstingsforordning nr. 6 af 19. december 1986 om arealanvendelse med senere ændringer samt Bekendtgørelse nr. 23 af 18. november 1992 om arealanvendelse med senere ændringer har Kommunalbestyrelsen pligt til at udarbejde en lokalplan:

- Når det er nødvendigt for at sikre kommuneplanens virkeligelse.
- Inden et større byggeri, anlægsarbejde eller arealtildelinger kan sættes i gang.

Formålet med lokalplanpligten er at opnå større sammenhæng i planlægningen og indrage borgerne heri.

Et lokalplanforslag skal derfor offentliggøres i mindst 6 uger. Herefter vurderer Kommunalbestyrelsen eventuelle indsigelser og ændringsforslag, førend planen eventuelt endeligt vedtages.

Lokalplanens retsvirkninger er nærmere omtalt i lokalplanen.

## **REDEGØRELSE**

### **Lokalplanens baggrund**

På baggrund af en idekonkurrence om den nye bydel Qinngorput afholdt i 2000 er der udarbejdet lokalplaner for de første 2 boligområder 4A1 Paarnarissoq og 4A2 Taqissorfik, der tilsammen rummer ca. 450 boliger.



I maj 2003 blev der offentliggjort 2 forslag til lokalplaner: Lokalplan 4C1-1, for centerområdet Pisissia og Lokalplan 4A3-1, for boligområde Kuussuannuaq samt lystbådehavnen. Disse 2 lokalplanforslag erstattes nu af Lokalplan 4C1-2, Pisissia og en kommende Lokalplan 4D3-1, Eqinga der vil omhandle lystbådehavnen.

Lokalplan 4C1-2, Pisissia omhandler centerområdet, der skal rumme offentlige og private servicefunktioner som skole, børnehaver, butikker, erhverv m.m. Desuden skal det kunne rumme ca. 300 boliger.

Syd og øst for centerområdet planlægges et erhvervsområde 4B1, Naternaq. Erhvervsområdet vil virke som plads for stenkunstningsanlæg, oplægsplads m.m. i forbindelse med byggemodning af centerområdet.

På højderygges syd for centerområdet anlægges stenbrud, der forsyner centerområdet og erhvervsområdet med stenmaterialer i forbindelse med byggemodningen. Området vil senere blive anvendt til boligformål. Der udarbejdes lokalplan 4A5-1, Pingorsuaq for stenbruddet. Senere erstattes lokalplanen af lokalplan 4A5-2 Pingorsuaq, der forventes at rumme ca. 300 boliger.

Syd og øst for rammeområde 4A5 udlægges yderligere 5 rammeområder for boliger. Den nye bydel Qinngorput forventes når den er udbygget at rumme ca. 2.000 boliger, svarende til ca. 4.000-5.000 indbyggere.



*Masterplan for Qinngorput*

## **Lokalplanens formål og indhold**

Lokalplanen udlægger areal til offentlige institutioner som skole, børneinstitutioner, sportsfaciliteter, ældrecenter og lignende. Desuden skal planen sikre plads til dagligvarebutikker, udvalgsvarerbutikker, erhverv, kontorer, restauranter og lignende centerfunktioner samt ca. 300 boliger.

Det er lokalplanens formål at skabe et centerområde af en bymæssig karakter, med et attraktivt bytorv og gågade/sivegade.

### *Det offentlige rum*

Planen skal sikre at bygningerne følger gågade og torvet for at danne en tæt og bymæssig bebyggelse. Torvet skal fungere som bydelens samlingssted, hvor der bl.a. kan afholdes loppemarkeder, opræden, og byfester. Juletræet skal have sin faste plads på torvet, og børnene skal kunne lege i et trygt og bilfrit miljø på torvet mens forældrene handler eller benytter centerets øvrige servicefunktioner.

Skolen skal kunne benyttes som bydelens medborgerhus uden for skoletiden, derfor placeres den ved torvet, hvor den kommer til at spille en aktiv rolle i bydelens kulturliv. Placeringen sikrer desuden at det bliver nemt for beboerne at benytte butikker og andre servicefunktioner langs gågaden i forbindelse med at de henter børnene fra skole, fritidsordning eller børneinstitutioner.

### *Byens liv*

Butikker langs gågade og torv skal have udstillingsvinduer der er med til at give liv, lys og farver til gademiljøet. Ligeledes skal de mange aktiviteter der udspiller sig i skolen, sportshallen, børneinstitutioner og ældrecenter være synlige fra gaden og bidrager til liv i bybilledet. Ved at sikre at de indendørs aktiviteter afspejles i gadebilledet er det intensionen at skabe liv og oplevelser for centerets brugere, så de opholder sig mere i centeret og derved skaber tilstrækkelig kundegrundlag for et rigt udvalg af butikker og servicefunktioner.



*Eksempel: De store vinduer i Katuaq giver god kontakt mellem inde og ude.*



*Eksempel: I Malik svømmehal kan indendørsaktiviteter opleves udefra.*

Med mulighed for at se sportsudøvelse og andre kreative aktiviteter fra gaden, er det ligeledes hensigten at inspirere beboerne til at delta i sportsgrene og kreative fritidsaktiviteter, hvorved der skabes grundlag for et sundt og aktivt fritidsliv for bydelens borgere.

Centerområdets offentlige rum og faciliteter skal være tilgængelige for gangbesværede og kørestolsbrugere. Beboerne på ældrecenteret samt i ældre- og handicapboligerne vil opholde sig nær deres hjem i centerområdet meget af tiden. De vil benytte faciliteterne i centeret og være med til at opretholde et aktivt centermiljø.

#### *Boligbebyggelse*

De fleste boliger placeres i den østlige del af centeret hvor terrænet skråner mod bugten og giver mulighed for at udnytte havudsigten.

Centralt i området placeres butikker og liberale erhverv, med mulighed for at etableres boliger på 2. og 3. etage. Boligerne vil være med til at give liv og lys i centeret om aftenen, og gøre området trygt at færdes i. I området kan der desuden placeres et ældrecenter.

I den østlige del hvor de offentlige institutioner placeres, kan børneinstitutionerne fungere som lavere baser for højhuse hvor der etableres ældreboliger, handicapboliger eller kollegieværelser. De ældre og de handicappede, der ofte holder sig i boligen i dagtimerne, vil nyde godt af utsigten til børnenes legeplads, skolegård, gågade, torv og den omkringliggende natur. Boligerne vil samtidig være med til at give skoleområde liv og lys i aftentimerne.

#### *Fjeld og vand*

Ved torvet er der et fjeldpartiet som bevares og integreres i området som en del af byrummet. Dele af klippen er massiv og egnet til reliefter eller anden kunstnerisk forarbejdning. Fjeldpartiet kan udnyttes som siddeplads for publikum til diverse arrangementer på torvet. Fra klippen er der utsigt mod havet og lystbådhavnene.



*Eks. på kunst i fjeldparti i Qaqortoq*

Fjeldpartiet i delområde 4 kan tilsvarende indgå i bebyggelsen som rumdannende eller aktivt element. Det kan f.eks. benyttes i forbindelse med legeplads/ skolegård som kurebane om vinteren og klatrefjeld om sommeren. Den kan ligeledes udnyttes til tilskuerpladser for områdets boldbane. Mod nord er fjeldsiden massiv og kan udformes eller udsmykkedes kunstnerisk.

Regnvand skal ledes væk fra gaden med lave render, så gaden ikke brydes af dybe grøfter. Renderne skal indpasses i gadens belægning så de uden gener kan passeres med cykler, kørestole og barnevogne.

Centerområdet er omgivet mod nord og øst af elve og vandløb, som skal bevares. De danner en smuk overgang mellem det bymæssige center og den omkringliggende natur. Elvlejet skal skånes under byggeri og byggemodning så disse bevares som rekreative friholdte områder.

I ekstreme tøbrudsperioder kan der med års mellemrum ske ophobning af vand op til ca. kote 34 ved områdets nordlige rundkørsel hvor elven fra øst føres under vejanlæggene. Derfor bør det i projekteringsfasen af bebyggelse i området tages højde for dette.



*Området set fra nord. 2003*



*Luftfoto inden bebyggelse*



*Eksisterende bebyggelse okt. 2005*

## **Eksisterende forhold**

### *Landskab og terræn*

Centerområdet placeres ved foden af det 800 meter høje fjeld Ukkusissat (Store Malene). Området består af et forholdsvis plant øvre plateau ca. 40 meter over havets overflade, samt en skråning mod havet i vest.

Mellem centerområdet og Ukkusissat fører 2 snoede åer i et cirkelslag nord om centerområdet hvor de ændrer karakter til en elv og munder ud i et vandfald ved naturhavnen. Elven fra vandforsyningssøen Qullussuaq fører mod samme udløb i naturhavnen. Elvene leder store vandmængder væk fra området i tøbrudsperioden.

### *Vegetation og grundforhold*


Store dele af det flade plateau ved foden af Ukkusissat (Store Malene) er vandlidende og består af mos, lav og græs. Jordbundsundersøgelser har vist hårdt silt i området. Silt er et uorganisk materiale der, når det spredes på terrænet, skaber en overflade hvor vandet har svært ved at trænge ned. Det medfører at vegetationen i området beskadiges, og det er vanskeligt at reetablere områder hvor der har forekommet siltoplag. I forbindelse med byggeområdning og byggeri skal det sikres at silt der opgraves ikke forårsager skader af vegetations og terrænet.

I centerområdets øvre niveau er der enkelte markante klippefremspring der bryder det flade område. Skråningen mod vest består hovedsagligt af klippe med lyng og lav.

### *Sol.- og vindforhold*

Fjeldet Ukkusissat (Store Malene) påvirker lysindfaldet i området. Det skygger for solen når den står lavt i øst,- og reflekterer solen mod området når solen står i vest. Fjeldet er meget dominerende i området og fjeldsiden ændrer karakter med lyset og årstiderne.

De fremherskende vindretninger i området er fra syd og nord. Den høje fjeldside og dalstrøget der ligger i nord-sydig retning bevirket at vindstyrken i området forstærkes, og vindretningen ændres lokalt.



## Centrets hovedstruktur


### Funktioner

Centerfunktionerne placeres i det forholdsvis plane niveau, (delområde 3 og 4) hvor der er god mulighed for at etablere handicapvenlige adgangsforhold.

I delområde 4 placeres de offentlige institutioner, mens de private butikker og liberale erhverv placeres centralt i delområde 3.

Boligbyggeri placeres fortrinsvist i den vestlige del af centeret (delområde 1 og 2) hvor terrænet skråner mod havet og giver gode muligheder for at udnytte udsigten mod havet og den omkringliggende natur.

Figur1. Delområder og anvendelse.



### Trafik


Lokalplanområdet trafikbetjenes af primærevejen Qarsoq via to rundkørsler. Primærevejen er en del af det overordnede trafiknet i Nuuk.

Centerområdet bygges op omkring det centrale torv hvorfra der er adgang til skole, butikker og andre centerfunktioner. Langs torvets østlige side forløber en gade der forbinder de to rundkørsler mod nord og syd. Gaden udformes så den med tiden kan omdannes til gågade eller sivegade efterhånden som bebyggelsen langs gaden udbygges.

Trafikken til og fra de kommende boligområder mod syd ledes uden om centret af den primære trafikvej, der spænder sig som en bue mellem de to rundkørsler.

Fra rundkørslerne fører lokalveje til centerets centrale parkeringspladser samt til de omkringliggende boligområder og erhvervsområdet.

Figur 2: Trafikstruktur



Rammekort

## Forhold til anden planlægning

### Kommuneplan

Da området ikke er omfattet af Kommuneplan 1993-2005 følges lokalplanen af Kommuneplantillæg nr. 32 for rammeområde 4C1, centerområde Pisissia. Tillægget er indarbejdet i lokalplanen.

I maj 2003 blev der offentliggjort et forslag til Kommuneplantillæg 30, for Rammeområde 4C1 – centerområde Pisissia samt Rammeområde 4A3 – boligområde og lystbådehavn Kuussuannguaq. Forslaget er ikke endeligt vedtaget.

Forslag til Kommuneplantillæg 30 erstattes nu af forslag til Kommuneplantillæg 32. I forslaget er boligområdet sammenlagt med centerområdet mens lystbådehavnen et udtaget af tillægget. Lystbådehavnen får et nyt rammeområde 4B3 – Eqinga.

Tillægget udlægger 4C1 til centerformål og boligformål. Området skal rumme ca. 300 boliger. I området må der bebygges i op til 6 etager.

### Kommende lokalplaner.

#### Lokalplan 4B1-1 Naternaq

Planen omhandler et erhvervsområde syd for centerområdet. Erhvervsområdet vil virke som plads for stenkunsningsanlæg, oplægsplads m.m. i forbindelse med byggemodning af centerområdet.

#### Lokalplan 4A5-1 , Pingorsuaq

Lokalplanen vil omhandle et midlertidigt stenbrud på højderyggen syd for centerområdet, der skal forsyne centerområdet og erhvervsområdet med stenmaterialer i forbindelse med byggemodningen. Udsprængning af fjeldtoppen er en forudsætning for at der senere kan opføres et boligområde på højderyggen. Området vil senere erstattes af lokalplan 4A5-2 Pingorsuaq, der forventes at rumme ca. 300 boliger.

*Lokalplan 4D3-1, Eqinga -*  
Lokalplanen vil omhandle en lystbådehavn med tilhørende faciliteter i og omkring naturhavnen vest for centerområdet

*Lokalplan 4A4-1, Innartalik*  
Lokalplanen vil omhandle et boligområde med ca. 300 boliger syd for lystbådehavnen.  
Desuden planlægges yderligere 4 boligområder langs kysten mod syd.

### **Teknisk forsyning**

Forsyning mht. kloak, vand og el skal føres under terræn.

#### *Varme:*

Området varmeforsynes med fast-elvarme. Alternative miljørigtige energikilder som solvarme, jordvarme m.m. kan anvendes.

#### *Vand:*

Området vandforsynes af et lokalt, offentligt vandværk, der er placeret i lokalplanområde 4A1-2, Paarnarissoq.

#### *Spildevand:*

Området skal tilsluttes det kommunale kloaknet.

#### *Renovation:*

Ved alle boliger skal der anvendes affaldsstative eller afsættes plads til affaldscontainere.

Der må ikke opsættes affaldscontainere på gågade og torv.

### **Retsvirkninger**

#### *Midlertidige retsvirkninger*

Når lokalplanforslaget er offentliggjort, må arealer, bygninger og anlæg, der er omfattet af lokalplanforslaget, ikke udnyttes eller bebygges på en måde, som er i strid mod lokalplanforslaget.

De midlertidige retsvirkninger er gældende frem til lokalplanens endelige vedtagelse – dog højst 1 år efter forslagets offentliggørelse.

Kommunalbestyrelsen kan, når indsigelsesfristen er udløbet, og der ikke er indkommet indsigelser, tillade, at et areal, der er omfattet af lokalplanforslaget, udnyttes eller bebygges, såfremt udnyttelsen eller byggeriet er i overensstemmelse med lokalplanforslaget.

#### *Endelige retsvirkninger*

Når lokalplanen og kommuneplantillægget er endeligt vedtaget og offentliggjort som endeligt gældende, må arealer, bygninger og anlæg, der er omfattet af lokalplanen, kun udnyttes eller bebygges på en måde, som er i overensstemmelse med lokalplanens bestemmelser.

Under visse omstændigheder kan der dog dispenseres fra mindre væsentlige afvigelser. Mere betydende afvigelser kræver, at der tilvejebringes en ny lokalplan.

En lokalplan medføre ikke i sig selv, at arealer, bygninger og anlæg, som er indeholdt i planen, skal etableres.

Den nuværende lovlige anvendelse af arealer, bygninger og anlæg kan fortsættes som hidtil. Det betyder bl.a. at den hidtidige lovlige brug af arealer, bygninger og anlæg kan fortsættes, hvorimod f.eks. ændret brug eller opførelse af ny bebyggelse ikke må være i strid med lokalplanen.

#### **Debatperiode og godkendelse.**

Forslag til Lokalplan 4C1-2, Pisissia blev fremlagt til offentlig debat i perioden fra den 22. februar til den 5. april 2006.

Der indkom i høringsperioden enkelte bemærkninger og indsigelser til forslaget.

Kommunalbestyrelsen behandlede lokalplanen den 29. maj 2006 og godkendte lokalplanen med kommuneplantillæg nr. 32 med følgende ændringer i forhold til det offentliggjorte forslag:

1. Fortorv langs lokalvej A flyttes til modsatte side af vejen.

2. Byggefelterne 1-6 mindskes og justeres for at tilgodese elv lejet og udsigtsforholdene fra byggefelterne. Minimumskrav på 6 boliger pr. byggefelt fastholdes.

3. Der sikres mulighed for anlæggelse af yderligere 2 transformerstationer i området.

4. Under § 8 tilføjes bestemmelser vedr. håndtering af silt ved byggeri og byggemodning.

5. Der foretages små justeringer i byggefelter og redaktionelle ændringer i planen.

Landsstyret godkendte den 12. oktober 2006  
kommuneplantillæg nr. 32

## **BESTEMMELSER**

Kommunalbestyrelsen fastlægger hermed følgende bestemmelser i henhold til Landsstingsforordning nr. 6 af 19. december 1986, om arealanvendelse med senere ændringer samt Bekendtgørelse nr. 23 af 18. november 1992 om arealanvendelse og planlægning med senere ændringer.

### **§1 Lokalplanens formål**

1.1 Lokalplanen har til formål:

- at* fastsætte overordnet placering af skole, børneinstitutioner, sportsfaciliteter, butikker, erhverv, boliger m.m.
- at* sikre mulighed for opførelse af ca. 300 boliger.
- at* sikre at bebyggelsen danner et tæt og bymæssigt miljø.
- at* sikre store vinduespartier i bebyggelsen langs gade og torv.
- at* sikre boliger til gangbesværede og rullestolsbrugere i centeret.
- at* sikre handicapvenlige adgange til butikker, skole og andre offentligt tilgængelige institutioner og forretninger.
- at* sikre stiforbindelser til det centrale torv fra bydelens tilstødende boligområder.
- at* sikre at fjeldpartiet ved torvet indgår som en del af byrummet.

### **§2 Lokalplanens område**

- 2.1 Lokalplanområdet afgrænses som vist på Bilag 2 og er opdelt i 4 delområder.
- 2.2 Området udgør ca. 14 ha.

### **§3 Områdets anvendelse**

- 3.1 Lokalplanområdets anvendelse fastsættes til centerformål med skole, børneinstitutioner, sportsfaciliteter, butikker, detailhandel, restaurationsvirksomhed,

liberale erhverv, brandstation, ældrecenter, beboelse o.l.

- 3.2 Delområde 1 og 2 udlægges til boliger. Der kan etableres butik eller anden virksomhed i gadeniveau.
- 3.3 Delområde 3 udlægges til butikker, liberale erhverv, caféer, restauranter o.l. med mulighed for at etablere boliger, herunder ældreboliger, kollegium o.l. med tilhørende fællesfaciliteter.
- 3.4 I tilknytning til butik og restaurationsvirksomhed kan der anlægges røgeri, slagterforretning og tilsvarende anlæg.
- 3.5 Delområde 4 udlægges til skole, børneinstitutioner, sportsfaciliteter, tandklinik, brandstation tekniske anlæg og lignende offentlige fællesformål. Desuden kan der etableres ældrecenter samt ældreboliger, handicapboliger og kollegieværelse som tårnbyning/overbygning til lavere institutionsbygninger.

### **§ 4 Vej og stiforhold**

4.1 Veje anlægges med følgende bredde:

*Primær trafikvej:*  
Kørebane 8 m.  
Fortorv 2 m.

*Lokalvej type A og B:*  
Kørebane 6,5 m.  
Fortorv 2 m.

*Boligvej:*  
Kørebane 5,5 m.

4.2 Bygninger skal afholde følgende mindsteafstande til vejmidte:

*Primær trafikvej:*  
a) Støjfølsomt byggeri: 40 m.  
b) Ikke støjfølsomt byggeri : 20 m.

*Lokalvej type A :* 20 m.

*Lokalvej type B:* 10 m.

*Boligvej:* 7.5 m.

- |   |  |
|---|--|
| <p>4.3      <i>Sti:</i> 4,5 m.</p> <p>Der skal anlægges følgende antal parkeringspladser:</p> <p>Bolig på 50 m<sup>2</sup> eller mindre end 50 m<sup>2</sup>: 0,5 P-plads.</p> <p>Bolig over 50 m<sup>2</sup>: 1 P-plads</p> <p>Kollegieværelse og bolig for uddannelsessøgende: 0,2 P-plads.</p> <p>Udvalgsvarebutikker, kontorbyggeri, restauranter og lignende: 1 P-plads pr. 50 m<sup>2</sup>.</p> <p>Dagligvarebutikker: 1 P-plads pr. 25 m<sup>2</sup>.</p> <p>Andet byggeri: Efter Forvaltningen for Teknik og Miljø's skøn.</p> <p>4.4      Vejadgang til delområderne skal ske i principippet som vist på bilag 2.</p> | <p>5.6      På byggefelterne 1-6 skal der opføres minimum 6 boliger pr. byggefelt. Der må opføres 768 m<sup>2</sup> pr. byggefelt.</p> <p>Det tillades at karnapper og altaner overskridt byggefelt 1-6 med 1 meter, når disse ikke funderes på terræn og maksimalt udgør 50 % af facade-længden.</p> <p>5.7      På byggefelt 7 og 8 skal der inden for hvert byggefelt opføres minimum 75 boliger. Der må opføres 7.000 m<sup>2</sup> pr. byggefelt i minimum 2 etager.</p> <p>5.8      Byggefelt 9A og 9B udlægges til transformerstation, og andre tekniske anlæg. Bebyggelsesprocenten inden for byggefelteret må ikke overstige 100 %. Der må bygges i 1 etage.</p> <p>5.9      Byggefelt 10, 11, 12, 13 og 14 udlægges til butikker, liberale erhverv, restaurationsvirksomhed o.l. med mulighed for boligbebyggelse over gadeplan. Bebyggelsesprocenten inden for byggefelteret må ikke overskride 200 %.</p> <p>Der må bebygges i 2-3 etager med minimums etagehøjde i stueplan på 3,5 meter. Byggefelterne kan opdeles i mindre enheder, som skal være sammenhængende mod gågade, torv og sti, i principippet som vist på bilag 5.</p> <p>5.10     Byggefelt 15 og 16 udlægges til dagligvarebutik i stueetagen med mulighed for kontor, butikker eller boliger over gadeneveau. Byggefelteret må bebygges i maksimalt 200 %.</p> <p>5.11     Varegårde skal placeres inden for byggefelterne med adgang fra de bagvedliggende parkeringsarealer.</p> <p>5.12     Byggefelt 17 udlægges til boliger i form af ældreboliger, handicapboliger eller kollegieboliger med tilhørende faciliteter. Der kan bebygges 4.000 m<sup>2</sup> i op til 6 etager.</p> <p>5.13     Byggefelt 18 udlægges til offentlige institutioner som: skole, børneinstitutioner, fritidshjem, miniklub, kollegi-</p> |
|---|--|

um ældrecenter og ældre- samt handicaboliger, brandstation, minihal boldbane og andre udendørs aktiviteter.

Ældreboliger, handicapboliger og kollegieværelser kan anlægges som boligtårne i op til 6 etager med lavere basebebyggelse i form af børneinstitutioner, brandstation o.l.

## **§ 6 Bebyggelsens ydre fremtræden**

- 6.1 Bebyggelsens tage skal opføres med en taghældning på 7- 25° og med sort tagbeklædning. Der kan tillades tagterrasser.
- 6.2 Udvendige kulører må ikke have karakter af neonfarver eller reflekterende materialer der kan give gener for omkringliggende bebyggelse, eller virke skæmende for helhedsindtrykket i området.
- 6.3 Bygninger mod gågade og torv skal have vinduespartier i stueetagen der udgør min. 75 % af facadelængden.
- 6.4 Bebyggelse i delområde 3 og 4 der støder op til gågade og torv, skal have niveaufri kundeindgang/hovedindgang mod gågade eller torv. Trapper og ramper skal optages i bygningskroppen. Varetilkørsel skal ske fra bagvedliggende parkeringspladser.
- 6.5 Brandtrapper og tilkørselsramper må ikke placeres i gågadezonen.
- 6.6 Bygningernes facader må ikke tillukkes med skodder. Der kan tillades transparente gitre.
- 6.7 Skilte skal indpasses i bygningsfacaden og indgå som en del af bygningens samlede arkitektoniske udtryk.
- 6.8 På den enkelte bygning må der kun opstættes skilte med relation til virksomheder, der har til huse i bygningen.
- 6.9 Ventilation og lignende skal indgå som en del af en bygning og indpasses som

en integreret del af bygningens arkitektur.

## **§ 7 Tekniske anlæg**

- 7.1 Teknisk forsyning så som kloak, elektricitet og vandforsyning skal føres under terræn.
- 7.2 Forsyningsledninger skal så vidt muligt respekteres og må ikke overbygges. En evt. omlægning af ledningsnet skal aftales med ledningsejer og relevante myndigheder.
- 7.3 Overfladevand, herunder tagvand, må ikke ledes til det offentlige kloaknet, men skal bortledes således, at der ikke opstår gener for omkringliggende bebyggelse, veje, stier og ubebyggede arealer.
- 7.4 Spildevand skal bortledes til offentlig kloak.
- 7.5 Bebyggelse skal tilsluttes fast-elvarme. Alternative miljørigtige energikilder kan benyttes.
- 7.6 Alt byggeri skal tilsluttes offentlig kloak og offentlig vandforsyning.
- 7.7 Affaldscontainere i delområde 3 og 4 skal placeres inden for byggefelterne og skal håndteres fra de bagvedliggende parkeringsarealer. Der må ikke opstilles affaldscontainere på parkeringspladser, gågade eller torv.

## **§ 8 Ubebyggede arealer**

- 8.1 Ubebyggede arealer må ikke anvendes til længerevarende oplag af nogen art
- 8.2 De enkelte forretninger langs gågade og torv kan anvende en to meter bred zone langs bygningens facade som stadeplads, hvis anvendelsen ikke er til gene for fodgængere, snerydning eller lignende
- 8.3 Der udlægges areal ved torvet til loppemarked, pølsevogne m.m. Salgsboderne må ikke have karakter af faste sta-

depladser og området skal ryddes for varer hver aften.

- 8.4 I delområde 2 skal der inden for byggefelterne udlægges opholds og legepladser svarende til 10 % af etagearealet.
- 8.5 I forbindelse med arealtildeling til den enkelte bebyggelse skal der gøres detaljeret rede for terrænbehandlingen rundt om bebyggelsen, herunder adgangsforhold, placering af affaldsstativ, tørrestativer, lege- og opholdsarealer m.m.
- 8.6 Silt må ikke oplagres på terræn men skal bortkøres til anvist depot.
- 8.7 Kortvarig deponering af silt i forbindelse med opgravning skal ske på underlag af fibertex eller lignende materiale, således at silten ikke kommer i berøring med terrænet, og der skal foretages foranstaltninger der sikrer at det ikke spredes med vind eller nedbør.
- 8.8 Terrænet skal skånes mest muligt under byggemodning og byggeriet. Beskadiget terræn skal retableres og området skal renses for alle sprængstykker, der måtte være spredt ved sprængning eller transport.
- 8.9 Det rekreative friholdte elvområde må ikke beskadiges under byggeri. Der må ikke forekomme jordoplag eller andet oplag der kan skade terrænet og vegetationen

9.4 Foreningen skal vedligeholde (herunder snerydde og gruse) parkeringsanlæg, stier og friarealerne inden for delområdet.

9.5 Foreningen skal stedse holde Nuup Kommunea underrettet om sin adresse.

### **§ 10 Betingelser for ibrugtagning af ny bebyggelse**

- 10.1 Ny bebyggelse må ikke tages i brug før der er etableret de krævede parkeringspladser.
- 10.2 Ny bebyggelse må ikke tages i brug før den er tilsluttet fast elvarme eller anden miljørigtig energikilde.

### **§ 11 Ophævelse af lokalplaner**

11.1 Med offentliggørelsen af den vedtagede lokalplan 4C1-2, Pisissia ophæves Lokalplan 4A1-1, Qinngorput, som blev vedtaget den 27. november 2000 og offentliggjort som gældende den 28. november 2001.

## **§ 9 Ejerforening**

- 9.1 Der skal stiftes en forening til varetagelse af de fælles beboerinteresser i delområde 1 og 2 i lokalplanområdet.
- 9.2 Ejere af ejendomme inden for delområderne 1 og 2 skal være medlemmer af denne ejerforening.
- 9.3 Ejerforeningen skal stiftes, når mindst halvdelen af de medlemspligtige ejere ønsker det, dog senest, når halvdelen af de i lokalplanen forudsatte nye boliger er ibrugtaget.

## **KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 32**

for Rammeområde 4C1- Centerområde Pisissia.

### **Redegørelse**

Kommuneplan Nuuk 1993-2005 indeholder kun planintentioner for den nye bydel Qinnigorput, hvorfor det er nødvendigt at vedtage et tillæg til kommuneplanen før området kan etableres.

### **Formål**

Formålet med Kommuneplantillæg nr. 32, for Rammeområde 4C1- Centerområde Pisissia er at tilvejebringe et plangrundlag, der kan sikre, at området kan anvendes til centerformål og boligformål.

### **Området**

Kommuneplantillæg nr. 32 omfatter det afgrænsede områder, som er vist på bilag 1.

Rammeområde 4C1 har et samlet areal på ca. 14 ha.

og en justering af rammeområde 4E1's afgrænsning.

### **Forhold til anden planlægning**

#### *Kommuneplanen*

Det nye centerområde indgår ikke i kommuneplanens rammebestemmelser. Området er udlagt til fremtidigt byudviklingsområde i planens hovedstruktur, men der er ikke fastlagt detaljerede bestemmelser for området.

Endvidere dækker det nye centerområde en del af rammeområde 4E1, hvilket medfører at en mindre del af dette rammeområde bortfalder. Rammeområderne fremgår af bilag 1.

For at skabe samhørighed mellem kommune- og lokalplanlægningen indeholder Kommuneplantillæg nr. 32 for Rammeområde 4C1- Centerområde Pisissia således nye rammebestemmelser for lokalplanlægningen i området

## De gældende rammebestemmelser

I Kommuneplan Nuuk 1993-2005 er der for Rammeområde 4, Malenebugt fastlagt følgende vejledende principper:

### Planintentioner

Qinngorput bydelen er i hovedstrukturen udpeget som det fremtidige byudviklingsområde. Området er udlagt til boligformål i form af blandet åben-lav og tæt-lav boligbebyggelse samt til lokalcenter og havneformål.

Færdigudbygget vil den nye bydel rumme omkring 1.700 boliger svarende til omkring 4.000 personer. Den store boligrummelighed gør det naturligt at fastlægge en etapevis byudvikling i området.

De foreliggende forundersøgelser for området udgør imidlertid ikke et tilstrækkeligt grundlag for at fastlægge bydelens nærmere opbygning og udformning. Overordnede retningslinjer herfor vil derfor blive fastlagt i et tillæg til kommuneplanen, når resultatet af de endelige forundersøgelser foreligger.

Kommuneplan fastlægger derfor alene følgende vejledende principper, der skal danne grundlag for gennemførelse af forundersøgelser.

Området er forudsat trafikbetjent dels fra vest ved anlæg af en ny primærvej, der tunnelføres igennem Aqisseqarajooq/Rypefjeldet, og dels fra nord, umiddelbart øst for Aqisseqarajooq/Rypefjeldet, ved forlængelse af lufthavnsvejen i sydlig retning til skæring med den nye øst-vest gående vej. Hermed anses den nye bydel at være sikret en forsvarlig trafikal forbindelse til den øvrige by. Indenfor byudviklingsområdet skal vejen såvidt muligt føres landværts bebyggelsen, det vil sige tilbagetrukket i forhold til kystlinien.

Havne- og centerområde skal placeres centralt i byområdet som en 1. etape.

Bydelen skal opdeles af kiler af friholdte områder, der sikrer sammenhæng mellem de kystnære områder og de friholdte område i baglandet.

Området er 68.90 ha.

### Miljøkrav og klauserede zoner

Bestemmelser for sikkerhedszone omkring højspændingsledninger skal respekteres.

Bestemmelser i forbindelse med indsightszone omkring lufthavnen skal respekteres. Bebyggelse og anlæg i området skal respektere retningslinier for støjzone i forbindelse med lufthavnen. Arealer omfattet af støjzone omkring lufthavnen (700 meter fra landingsbanen) må ikke anvendes til støjfølsomme formål, herunder boligformål.

Bestemmelser for spærrezone omkring vandindvindingsområde skal respekteres. Spærrezone angiver grænsen hvor indenfor anlæg og aktiviteter, som kan forurene vandressourcer, ikke er tilladt.

## Fremtidige rammebestemmelser

### FÆLLES FORMÅL

### QINNGORPUT BYDEL

| OMRÅDE                                   | 4C1 – PISISSIA  |
|--|---|
| <b>Eksisterende forhold</b>              | Området omfatter en del af plateauet øst for Ukkusissat samt en del af skråningen mod naturhavnen i Qinngorput. Området henligger i naturtilstand.<br><br>Området er ca. 14 ha.   |
| <b>Hovedstruktur</b>                     | I hovedstrukturen er arealet udlagt til fælles formål, centerformål samt boliger  |
| <b>Bestemmelser for lokalplanlægning</b> | De generelle rammer for indholdet af lokalplaner gælder for området. Herudover fastlægges følgende rammebestemmelser:   |
| Arealanvendelse                          | Området kan indeholde centerformål, boligformål, og rekreative formål.<br>Der kan etableres stadepladser inden for området.   |
| Rummelighed                              | I området kan opføres ca. 300 boliger.  |
| Bebygelse                                | Bebygelse må opføres i op til 6 etager. Forinden ny bebyggelse skal dette fastlægges i en lokalplan.  |
| Byfornyelse og sanering                  | Ingen særlige krav.   |
| Bevaringsværdige træk                    | Ingen særlige krav.   |
| Friarealer og landskabstræk              | Arealer, der ikke anvendes til bebyggelse og anlæg skal indrettes til fri- og opholdsarealer eller fremstå som naturgrund.  |
| Trafikanlæg og tekniske anlæg            | Tilkørsel til området skal etableres fra den primære trafikvej Qarsoq. Der skal sikres et samlet stiforløb der forbinder de enkelte bydele. Der skal sikres areal til en primær trafikvej til Siorarsiorfik i områdets østlige del. |
| Miljøkrav og klausulerede zoner          | Støjfølsomt byggeri skal opføres med en afstand på minimum 40 meter fra vejmidte af den primære trafikvej i Qingorput.  |
| Etapevis udbygning                       | Ingen særlige krav.   |

## VEDTAGELSEPÅTEGNING

Nuup Kommuneas Kommunalbestyrelse vedtager hermed Lokalplan 4C1-2, Pisissia samt kommuneplantillæg nr. 32

Dato: 29/05 - 06

Malinánguaq Mølgaard

Malinánguaq Marcussen Mølgaard  
1. viceborgmester

Kim Hvistendahl

Kim Hvistendahl  
Adm. direktør

Grønlands Landsstyre godkender hermed Kommuneplantillæg nr. 32

Dato 12/10 - 06

Namminersornerullutik Oqartussat  
GRØNLANDS HJEMMESTYRE  
Direktoratet for Miljø- og Natur  
Postbox 1614, 3900 Nuuk


Troels Witten

JL Kjær

Lokalplan 4C1-2, Pisissia med kommuneplantillæg nr. 32 er offentligt bekendtgjort som endeligt  
gældende den 18.10. 2006

# OMRÅDE 4C1

PISISSIA





FORVALTNING FOR TEKNIK OG MILJØ  
BYPLAN

Ulløq / Dato  
Tegningsnr.  
J. nr.  
Skala  
Sull. /  
Sagsbeh.

Maj 2006  
T.001  
16.04.4C1-2  
1:5.000  
NARA

Kommuneplantillæg nr. 32  
Rammekort  
Bilag 1








Mål 1:2000

40-73

Maksimal  
kipkote



Kipkotezone



FORVALTNING FOR TEKNIK OG MILJØ  
BYPLAN


Ulløq / Dato  
Tegningsnr.  
J. nr.  
Skala  
Sull. / Sagsbeh.

Maj 2006  
T.004  
16.04.4C1-2  
1:2000  
NARA

Lokalplan 4C1-2, Pisissia  
Maksimale kipkoter  
Bilag 4



Mål 1:2000





**ILLOQARFIUP ILAANUT  
PILERSAARUT 4C1-3  
PISISSIA – QINNGUTSINNI QITERISAQARFIK**



**NUUP KOMMUNEA**  
**TEKNIKKIMUT AVATANGIISINULLU INGERLATSIVIK**  
**Juuni 2008**

## **IMARISAI**

|  |           |
|--|-----------|
| <b>ILITSERSUINEQ .....</b>   | <b>3</b>  |
| <b>NASSUIAAT.....</b>  | <b>4</b>  |
| Illoqarfiup ilaanut pilersaarummi tunuliaqtaasoq .....               | 4         |
| Illoqarfiup ilaanut pilersaarummi siunertarineqartut imarisaalu..... | 5         |
| Pissutsit atuuttut .....   | 9         |
| Qiterisaqarfiup pingaarnertut aaqqissugaanera.....                   | 10        |
| Teknikkikkut pilersuineq .....                                       | 11        |
| Pilersaarusiornermut allamut tunngasut.....                          | 13        |
| Inatsisitigut sunniutissai.....                                      | 14        |
| Tamanut saqqummiussineq.....   | 15        |
| <b>AALAJANGERSAKKAT .....</b>  | <b>16</b> |
| §1   Illoqarfiup ilaanut pilersaarummi siunertineqartut.....         | 16        |
| § 2   Illoqarfiup ilaanut pilersaarummi pineqartut.....              | 16        |
| § 3   Sumiiffiup atuuffia .....                                      | 16        |
| § 4   Aqquserngit aqqusineeqqallu .....                              | 17        |
| § 5   Sanaartukkap annertussusia inissisimaneralu.....               | 17        |
| § 6   Sanaartukkap silataata isikkua .....                           | 19        |
| § 7   Teknikkikkut sanaartukkat .....                                | 19        |
| § 8   Nunaminertat sanaartorfiunngitsut.....                         | 20        |
| § 9   Inissiaatileqatigiiffiit .....                                 | 21        |
| § 10   Sanaartukkanik nutaanik atuilernissamut piumasaqaatit .....   | 21        |
| § 11   Illoqarfiup ilaanut pilersaarutinik atorunnaarsitsineq .....  | 21        |
| <b>AKUERSISSUTEQARNERMI ATSIORNEQ .....</b>                          | <b>22</b> |
| Inaarutaasumik akuersissutiginera .....                              | 22        |

- |                |   |
|----------------|---|
| Ilanngussaq 1: | Killiliussaqarfiup nunakkut assinga       |
| Ilanngussaq 2: | Killiliussaqarfik killiliussaqarfiup ilaa |
| Ilanngussaq 3: | Sanaartorfiit sanaartorfiillu normui.     |
| Ilanngussaq 4: | Illuliat portunerpaaffissaat.             |
| Ilanngussaq 5: | Assiliartassatut pilersaarusiaq           |

*Saqqaata assinga: copyright Asiaq, Misissueqqaarnerit, Grønlands Forundersøgelser*

## ILITSERSUINEQ

Illoqarfiup ilaanut pilersaarummi aalajangersarneqarput nunaminertat, sanaartukkut nutaat, aqqusineeqqat, aqquserngit il.il. sumiiffimmi aalajangersimasumi qanoq atorneqassanersut, inissinneqassanersut ilusilersorneqassanersullu.

Illoqarfiup ilaanut pilersaarummiipput nassuaatitaa aalajangersagartaalu.

Illoqarfiup ilaanut pilersaarummi siunertarineqartut takorluukkallu, illoqarfiup ilaanut pilersaarusiorfiusumi eqqaanilu pissutsit atuuttut kiisalu illoqarfiup ilaanut pilersaarut pilersaarusiornernut allanut qanoq naleqqusagaanersoq nassuaammi naatsumik oqaluttuarineqarput.

Illoqarfiup ilaanut pilersaarummi aalajangersakkat pituttuisuupput.

Inatsisartut peqqussutaat nr. 6, 19. december 1986-imeersoq, Nunaminertat atorneqartarnerat pillugu Inatsisartut peqqussutaatigut nr. 1-ikkut, 18. juni 1987-imeersukkut allanngortinneqartoq aamma Inatsisartut nunaminertat atorneqartarnerat pillugu peqqussutaat nr. 17, 30. oktober 1992-imeersoq kiisalu Nunaminertat atorneqartarnerat pilersaarusiorfigineqartarnerallu pillugit Nalunaarut nr. 23, 18. november 1992-imeersoq naapertorlugit Kommunalbestyrelse illoqarfiup ilaanut pilersaarusiornissamut pisussaaffeqarpoq:


- Kommunimut pilersaarutip piviusunngortinneqarnissaata qularnaarnissaanut pisariaqartillugu.
- Annerusumik sanaartunnginnermi nunaminertamilluunniit tunniussisoqannginnerani.

Illoqarfiup ilaanut pilersaarusiortussaatitsinermi siunertarineqarpoq pilersaarusiornermi ataqtigisiitissap innuttaasullu tamatumunnga akuutinneqarnissaasa anguniarnissaa.

Taamaattumik illoqarfiup ilaanut pilersaarutissatut siunnersut sivikinnerpaamik sapaatit akunnerini arfinilinni tamanut saqqumiunneqassaaq. Tamatuma kingorna pilersaarutip inaarutaasumik akuerineqannginnerani akerliussutaasinnaasut allannguutissatullu siunnersuutaasinnaasut communalbestyrelsimit naliliiffigineqassapput.

Illoqarfiup ilaanut pilersaarutip inatsisitigut sunniutissai illoqarfiup ilaanut pilersaarummi sukumiinerusumik taakkartorneqarput.

## NASSUIAAT



*Titartagaq 1. Illoqarfiup ilaanut pilersaarusiortoqarpooq*

### Illoqarfiup ilaanut pilersaarummi tunuliaqutaasoq

Illoqarfiup ilaa Qinngorput pillugu 2000-imi isumassarsianik unammisitsineq tunuliaqutaralugu inissiaqarfinnut marlunnut siullernut 4A1 Paarnarissoq aamma 4A2 Taqissorfik, katillutik 450-it missaannik inissiartalinnut illoqarfiup ilaanut pilersaarusiortoqarpooq.


2006-imi maaumi illoqarfiup ilaanut pilersaarut 4C1-2, Pisissia, illoqarfiup ilaanut pilersarutaasimasut marluk siullit tunngavigalugit saqqummiunneqarpooq: Illoqarfiup ilaanut pilersaarut 4C1-1, Pisissiani qitiusoqarfik aamma illoqarfiup ilaanut pilersaarut 4A3-1, Kuussuannguami inissiaqarfik aamma nuaanaariartaatinut umiatsialivik. Aammattaaq illoqarfiup ilaanut pilersaarut 4D3-1, Eginga, Qinnutsinni nuannaariartaatinut umiatsialivik, 2006-imi septembarimi tamanut saqqummiunneqarpooq.

Illoqarfiup ilaanut pilersaarut 4C1-2, Pisissia qiterisaqarfiuvoq pisortat namminersortullu sullissiveqarfiannik, soorlu atuarfimmik, meeqquerivinnik, niuertarfinnik, inuussutissarsiuutinik il.i. imaqtartussaq. Tamatumta saniatigut taanna aamma inissianik 300-t missaanniittunik imaqtarsinnaasussaavoq.

Illoqarfiup ilaanut pilersaarutip taassuma quppernermi 12-imi allannguutit atuarneqarsinnaasut tunngavigalugit illoqarfiup ilaanut pilersaarut 4C1-2 taarserpaa.

Qitiusoqarfip kujataatungaani kangia 'tungaanilu inuussutissarsiuuteqarfik 4B1, Naternaq, pilersaarutigineerpoq sanaartorfigissarneqalerlunilu.

Qitiusoqarfip kujataa 'tungaani qaqqasunnam ujaqquerivik sanaartorfigissaanermut ujaqqanik qitiusoqarfimmik inuussutissarsiuuteqarfimmillu pilersuisoq pilersinneqarpooq. Sumiiffik kingusinnerusukkut inissianut siunertanut atorneqarumaarpoq. Ujaqquerivimmut illoqarfiup ilaanut pilersaarusiortoqassaaq



*Titartagaq 2. Qinngutsinnut pilersaarut pingaaneq (Masterplan)*

4A5-1, Pingorsuaq. Pilersaarut kingusinnerusukkut illoqarfiup ilaanut pilersaarummik 4A5-2 Pingorsuarmik inissianik 300-t missaanniittunik imaqassangatinneqartumik taarserneqassaaq.

Killiliussaqarfiup 4A5-ip kujataani kangianilu inissianut killiliussaqarfiit tallimat aamma immikkoortinneqassapput. Illoqarfiup ilaa nutaaq Qinngorput naammassilluni sanaartorfigineqareeruni 2.050-it missaannik inissiaqassa-ngatinneqarpoq innuttaasunut 4.000-5.000-inut naapertuuttunik.

### **Illoqarfiup ilaanut pilersaarummi siunertarineqartut imarisaalu**

Illoqarfiup ilaanut pilersaarummi pisortat sullissiveqarfiinut, soorlu atuarfimmut, meeqquerivinnut, timersortarfinnut, utoqqarnut sammisassaqaartitsivinnut assigisaannullu nunaminertamik immikkoorttsisoqarpoq. Tamatuma saniatigut pilersaarummi ulluinnarni atorfissaqaqtitanik niuertarfinnut, aalajangersimasunik niuertarfinnut, inuussutissarsiutinut, allaffinnut, neriniartarfinnut qiterisaqarfittullu ingerlataqarfinnut assigisaannut, kiisalu inissianut 300-t missaanniittunut inissaqartitsinissaq qularnaarneqassaaq.

Illoqarfiup ilaanut pilersaarummi siunertarineqarpoq illoqarfippalaartumik illoqarfimmi pilerinartumik niuffaffilimmik centergade-millu qiterisaqarfilornissaq.

### *Illoqannginnersaqarfik*

Illuuit centergade-mut illoqannginnersamullu naleqquttuunissaat pilersaarutaavoq, taamaalilluni akuliksunki illoqarfimmi sanaartortoqarniassammat. Illoqannginnersaq illoqarfiup ilaani katersuuttarfittut atussaaq, ilaatigut tassani atoqqissinnaasunik tuniniaasoqarsinnaalluni (loppemarked), takutitsisoqarsinnaalluni illoqarfimmilu nuannattoqarsinnaalluni. Orpik illoqannginnersami aalajangersimasumik inissaqassaaq meeqqallu illoqannginnersami toqqisisimallutik biileqanngiffiusumi pinnguarsinnaassallutik angajoqqaamik niuerneranni qiterisaqarfiulluunniit sullissinerinik allanik atuineranni.



*Katuami igalaarujuussuit illup iluanik silataanillu pitsaasumik atassusiippuit.*



*Assersuut: Naluttarfímmi Malimi (Malik) illup iluani ingerlatat silataanit takuneqarsinnaapput.*

Atuarfik atuareernerup kingorna illoqarfímmi innuttaasut illuattut atorneqarsinnaassaaq taamaattumillu niuffaffiup eqqaani inissinneqassalluni illoqarfímmi kulturisiornermi atorluarneqarfíssaminut. Tamatuma saniatigut inissiiffímmi innuttaasut meeqqaminnik atuareersunik, sunngíffímmi ornittakkamiittunik meeqquerivinniittunilluunniit aallernerminnut atatillugu centergade atuarlugu niuertarfinnik sullissinernilluunniit atuinissaasa ajornaatsuunissa qularnaarneqarpoq.

*Illoqarfímmi inuuneq*

Centergade illoqannginnersarlu atuarlugit niuertarfiit takutitsiviusunik igalaaqassapput aqqusineqarfímmik inuummarissaqataasunik, qaammaqqusersueqataasunik qalipaasersueqataasunillu. Taamatuttaaq atuarfímmi, timersortarfínni, meeqquerivinni utoqqaallu iluani ingerlatarpassuit aqqusinermit takuneqarsinnaassapput illoqarfíullu takkuani inuummarissaqataassallutik. Illup iluani ingerlatat aqqusinermi ersersinneqarnissaat qularnaarniarlugu siunertaavoq qiterisamik atuisunut inuummarissaanissaq misigisaqartitsinissarlu, taakku taamaalillutik qiterisamiinneruniassammata taamaalillutillu niuertarfíppassuarnut kiffartuinernullu naammattumik atuisoqalersitsillutik.

Timersortoqarneranik aqqusinermiillu ingerlatanik allanik takusaqarnissamut periarfissaqarumalluni taamatuttaaq innuttaasut timersuutini sunngíffímmilu ingerlatani peqataanissaannik kajumissaarneqarnissaat siunertaavoq, taamaaliornikkut illoqarfíup innuttaanut sunngíffímmi peqqissumik ingerlalluartumillu inuuneqarnissaq pilersinneqarniassammat.

Qiterisaqarfímmi pisortat illuuteqarfíi pitsorluttunut issiavimmillu assakaasulimmik atuisunut iserfigineqarsinnaassapput. Utoqqaat illuanni kiisalu utoqqarnut innarluutilinnullu inissiani najugallit piffissap ilarujussuani qiterisaqarfímmi angerlarsimaffímmi eqqaaniittartussaapput. Qiterisami atorneqarsinnaasunik atuisassapput qiterisallu ingerlataqarluarfiuinnarnissaanut peqataallutik.

*Inissiaqarfiiit*

Inissiat amerlanersaat qiterisap kitaatungaani nunap kangerlumanermut sivingarnganut inissinneqassapput immamullu isikkiveqarsinnaallutik.

Sumiiffiup qeqqani niuertarfiit namminersorlunilu inuussutissarsiorfiit inissinneqassapput inissianik marlunnik pingasunillu quleriilinnik pilersitsinissamut periarfissaqarluni. Inissiat qiterisami unnukkut inuummarissaqataallutillu qaammaqqusersueqataassapput sumiiffimmilu angalaarnissamut toqqisisimanartitsissallutik. Aammattaaq sumiiffimmi utoqqaat illuanik inissiisoqarsinnaavoq.

Kangiatungaani pisortat sullissiveqarfiisa inissinneqarfianni meeqgeriviit illorsuarnut utoqqarnut inissianik, innarluutilinnut inissianik ilinniartunulluunniit inissianik pilersitsiviusunut pukkinnerusutut tunngaviusinnaapput. Utoqqaanerusut innarluutillillu ulluunerani iniminiittut meeqqat pinnguartarfiannut, atuarfiup ungaluusaanut, centergade-mut, illoqannginnersamut pinngortitamullu eqqaamiorisamut isikkivigissumiissapput. Tamatumunnga peqatigitillugu inissiat atuarfeqarfimmut unnukkut inuummarissaqataallutillu qaammaqqusersueqataassapput.

Sanaartornissanut eqqarsaatigilluakkamik pilersaarusioreernikkut sumiiffimmi najugaqalertussat iluaqtigisinnaasaannik sanaartorfinni 7 aamma 8-mi sanaartorfiit qulakkeerneqassapput, taamaalilluni illut pitsasut sumiiffiup nunataanut illoqarfittaanullu naleqquttut qulakkeerneqarniassammata.

*Qaqqaq imerlu*

Illoqannginnersami qaqqartaqarpoq piuinnartinneqartussamik sumiiffimmilu illoqarfiup ilaatus ilanngutsinnejartussamik. Innaarsuup ilaa manngertuuvoq qattunersaliorlugu assilialiorfigineqarsinnaasoq allatulluunniit



*Qaqortumi qaqqartami eqqumiitsuliamut assersuut*

eqqumiitsuliorfiusinnaasoq. Qaqqartaa niuffaffimmi aaqqissuussanut tamalaanut isiginnaartunut issiavittut atorluarneqarsinnaavoq. Innartamit imaanut angallatinullu nuannaariutinut talittarfimmuit isikkiveqarpoq.

Killiliussaqarfíup 4-p ilaani qaqqartaq taamatuttaaq inissaqarfittut atorluagassatulluunniit ilanngunneqarsinnaavoq. Ass. pinnguartarfimmuit/atarfiup ungaluusaanut atatillugu ukiukkut sisorartarfittut aasakkullu innartortarfittut atorneqarsinnaavoq.

Taamatuttaaq sumiiffimmi arsaattarfimmuit isiginnaartarfittut atorluarneqarsinnaavoq. Avannamut qaqqap sinna manngertuuvoq ilusilersorneqarsinnaallunilu eqqumiitsuliornikkulluunniit pinnersarneqarsinnaalluni.


Sialummit imeq aqqusinermit pukkitsunik kussinilorlugu kuutsinneqassaaq, aqqusineq itisunik kussineqannginniassammat. Kusserngit aqquserngup qallersuutanut naleqqussarneqassapput taakku sikkilink, issiavinnik assakaasulinnik aneerussivinnillu ajornaquteqanngitsumik ikaarneqarsinnaanngorlugit.

Qiterisaqarfik avannamut kangimullu kuunnit piuinnartinneqartussanit avatangersimaneqarpoq. Illoqarfíimi qiterisap pinngortitallu avatangiiserisap akornanni kusanartumik ikaarsaarutaapput. Kuuit sanaartornerup sanaartorfissagissaanerullu nalaani mianerineqassapput asiartarfittut sanaartorfiunngitsutut piuinnartinneqassallutik.

Ukiut ilaanni sakkortuumik issangiartarneratigut uuttuut kote atorlugu kote 34 missiliorlugu imeq qaffassinnaasarpooq immikkoortumi kaajallattarfiup avannaata tungaatigut kuuk kangianiit aqquserngup ataatigoorneratigut. Taamaattumik immikkoortup sanaartorfiginissaa pillugu pilersaarusiorneqarani taamaattarnera eqqarsaatigineqartariaqarpoq.



*Sumiiffik avannaanit isigalugu 2003*



*Sanaartorneq sioqqullugu qulaanit assilinera*



*Sanaartukkat okt. 2005-imi*

### **Pissutsit atuuttut**

*Nuna nunatarlu*


Qiterisaqarfíup qaqqarsuup Ukkusissat 800 meterisut portutigisup killingani inissinneqassaaq. Sumiiffik imaanit 49 meterit miss. portutigaaq kiisalu imaanut kitaanut uinganeqarluni.

Qiterisaqarfíup Ukkusissallu akornanni kuuit sangujoraartut maruk qiterisaqarfíup avannaqqullugu kuunnguullutik sissamilu qorlortunnguullutik. Qallussuarmit imeqarfiusumit kuuk taamatulli sissamut kuuppoq. Kuuit aattu-lernerisa nalaani sumiiffimmit imermik annertuumik piaasuuusarput.

*Naasut nunallu pissusia*

Ukkusissat killinganni nunatap ilarujussua masarsuuvoq, issuatsiaalluni ivigaallunilu. Nunatamik assaanikkut misissuinermi sumiiffimmi manngertumik silteqartoq paasinarsivoq. Silt tassaavoq qaarsup ilaaniittoq arrottinneqarsinnaanngitsoq, nunamut siaruarternermigut imeq issumut pitarussinnaajunnaartarpoq. Kingunerisarlugulu nunap silteqarfiusup ajoquserneqarnera iluarsiuminaatsumik. Sanaartorfissagissaanermut sanaartornermullu atatillugu assaanermi silt qallorneqarneqartoq nunamik akornusiinnginnissaa qulakkeerneqassaaq.

Qiterisaqarfíup qutsissortaani ataasiakkaanik innartarujussuaqarpoq narsartarmik allannguisunik. Kimmut sivinganeq



***Titartagaq 3. Killiliussaqarfifit ilaat atuinernerlu***

innaaneruvoq paarnaquteqarluni  
issuatsiaqarlunilu.

*Seqineq anorilu*

Qaqqaq Ukkusissat sumiiffimmi qaamanermut sunniuteqarpoq. Seqineq kangiani pukkilisimatillugu assiusimasarloq kitaaniillu seqinnertillugu sumiiffimmut saqqarneqartarluni. Qaqqaq sumiiffimmi aalajangiisusuorujussuovoq qaqqallu sinaa qaamaneq ukiullu qanoq ilinera malillugu allanngorartarloq.

Sumiiffimmi anoraanerusarput kujasik avannarlu. Qaqqaq portusooq qoorortarlu avannaatungaani kujataatungaaniittut sumiiffimmi anorimik sakkortusaataapput anorimillu najukkami saqitsisarluni.

**Qiterisaqarfifit pingaarnertut  
aaqqissugaanera**

*Atuuffii*

Qitiusup atuuffii killiliussaqarfifit ilaani 3-mi aamma 4-mi inissinneqassapput innarluutilinnut iserfigineqarsinnaasunik pilersitsiviusinnaasumut.


Killiliussaqarfifit ilaani 4-mi pisortat sullissiveqarfii inissinneqassaput, namminersortut niuertarfiaat namminersorlunilu inuussutissarsiortiit killiliussaqarfifit ilaani 3-mi inissinneqassallutik.

Inissialortiterneq qitiusup kitaatungaaniunerusoq pissaaq (killiliussaqarfifit ilaa 1 aamma 2), tassani nunataq imaanut sivingalluni imaanullu kiisalu pinngortitamut avatangiiserisamut isikkiveqarluarluni.

*Angallanneq*

Illoqarfiup ilaanut pilersaarusrorsiusumi angallanneq pingaarnertut aqqutikkuussaaq Qarsukkut (Qarsoq) kaajallattarissat marluk aqqutigalugit. Pingaarnertut aqqut Nuummi angallannermi aqqutit pingaarnerit ilagaat.

Qiterisaqarfik qeqqani illoqannginnersaq kaajallallugu sananeqassaaq, tassanngaanniit atuarfimmut, niuertarfinnut qiterisaqarfimmilu



*Titartagaq 4. Angallannerup aaqqissu-gaanera*

ingerlatanut allanut aqqutissaqassalluni.  
Illoqannginnersap kangiatungaani  
aqqusineqarpoq avannamut kujammullu  
kaajallattarissanik marlunniq atassusiisumik.

Aqqutip eqqaani bussit unittarfiannik biilinullu  
“kingaallassaammik” sanasoqassaaq.

Kujammut inissiaqarfisanut tassanngaanniillu  
angallanneq pingaarnertut angallaffiusup  
qeqla kaajallattarissat taakku marluk  
akornanni sangoriarnerusoq avatangerlugu  
ingerlassaaq.

Kaajallattarissanit najukkami aqquserngit  
qiterisap qitiusumik biilinut uninngasarfianut  
kiisalu inissiaqarfinnut  
inuussutissarsiorfiusunullu ingerlassapput.

### Teknikkikkut pilersuineq

Kuuffinnut, imermut innaallagissamullu  
tunngatillugu pilersuineq nunap iluatigut  
pissaaq.

*Kiassarneq:*

Sumiiffik aalajangersimasumik  
innaallagiortumik kiassarneqassaaq.  
Nukissiuutit avatangiisinut pitsasut allat,  
soorlu seqinermit kiassaaneq, nunamit  
kiassaaneq, ungasissumit kiassaaneq  
(fjernvarme) il.il. atorneqarsinnaapput.

*Imeq:*

Sumiiffik najukkamit, imeqarfimmit tamanit  
atorneqartumit illoqarfiup ilaanut  
pilersaarusiorfiusumi 4A1-2, Paarnarissumi  
inissinneqartumit imermik pilersorneqassaaq.

*Imeq kuuttoq:*

Sumiifik kommunip kuuffiutaanut  
attavilerneqassaaq.

*Eqqaavilerineq:*

Inissiani tamani eqqaavinnik atuisoqassaaq  
imaluunniit eqqaavinnut containerinut  
inissaqartitsisoqassalluni.

Centergade-mi illoqannginnersamilu  
eqqaavinnik containerinik  
inissiisoqassanngilaq.

## Pilersaarusrornermut allamut tunngasut

*Illoqarfiup ilaanut pilersaarutip, 4C1-3, siornatigut illoqarfiup ilaanut pilersaarutaasimasoq, 4C1-2, marlunnik allannguuteqartillugu taarserpaa:*

1. Centergadep tungaata kangia'tungaata silataa peerneqassaaq. Aqqusineq marlunnarluartinneqassasoq illoqarfimmut pilersaarusrortarfimmit oqaatigineqarpoq, naak pisortat sanaartugaataat aqqusinermi aalajangersimasumiinngikkaluartut. Taamaattorli sanaartugaasussat aqquserngup eqqaani qanittumiinnissaat illoqarfimmut pilersaarusrortarfimmit aalajangiusimaneqarpoq.
2. Nunaminertat qiterisaqarfimmi atorneqanngitsut nunaminertatut sipporussatut isikkoqartinneqassangillat. Illoqarfiup ilaanut pilersaarutip siunertarivaa qiterisaqarfiup takujuminartuulluni uummaarissuunissa, illoqarfittullu isikkoqarnissaata malinneqarnissa. Nunaminertat sanaartorfiunngitsut, qaqcanut ilaasut saniatigut, qeqqanut aqqusinermut sammisut taamaattumik atorneqarsinnaasariaqarput, taamaalluni aqqusineq atuarlugu tamanna uummaarissumik pilersitsiffiusinnaammat
3. Sanaartorfimmi 7-8-mi sanaartorneq inissiatut portusuutut sanaartorneqassapput, taamaalluni sanaartornerup ilusaa ammasutut isikkoqalerluni, taamaallunilu Paarnarissumik, Taqissorfimmi sanaartukkanut allanut illoqarfiup qeqqani Pisissiami sanaartorfinni 1-6-im i sanaartukkat ataqtigilerlutik. Sanaartorfimmi 7 aamma 8-mi inissiat amerlassusaat inissianut 130-nut allanngortinneqassaaq, inissianik anginerusunik sanaartornissamik periarfissaliisoqarluni.
4. Sanaartorfik 7 pisortat inissiaataanut pingarnerutilugu tunniunneqassaaq.
5. Sanaartorfiit 14 aamma 17 pingarnerutilugu pisortat inissiaataanut utoqqarnut, innarluutilinnut, kollegianut



***Titartagaq 5. Immikkoortut killilersor- nerinut inissinnerinullu pingarnertigut iluseq, Kommunimut pilersaarummut tapiliussaq nr. 4***

assigisaannulluunniit atortorissaarusersorlugit sananeqartussanut tunniunneqassapput.

6. Sanaartorfik 14-mi qulerinnik arfilinillinnik annerpaamik sanasoqarsinnaavoq.

7. Illoqarfiup ilaanut pilersaarummi qeqqata aqqusernani inissiat illuni qullerniinnissaat qulakkerneqassasut.

*Kommunimut pilersaarummut tapiliussaq nr. 4:*

*Illoqarfiup sukisaarfiinut pilersaarut*

Aammattaaq sinerissami kujammut illuliorfisanik allanik sisamanik pilersaarusiortoqarpoq, 4A6 Pinguaraq. 250 missaannik inissialiorfissaq, 4A7 Mitsimmavik 175 missaannik inissialiorfissaq, 4A8 Ningitsivik 175 missaannik inissialiorfissaq kiisalu kingulleq A9 Uppittalik 200 missaannik inissialiorfissalik

Pilersaarut, siunissami Qinngorput pillugu kommuni pillugu pilersaarut nutartigaasoq kingulleq maannakkut inaarutaasumik suli akuerissutigineqanngilaq taamaattumillu atuunnanni.

*Illoqarfiup ilaanut pilersaarutissat:*

*Illoqarfiup ilaanut pilersaarut 4B1-1  
Naternaq*

Pilersaarut pineqartoq tassaavoq qitiusoqarfiup kujataa'tungaani inuussutissarsiuteqarfik. Sumiiffik maannakkut sanaartorfigissarneqarpoq.

*Illoqarfiup ilaanut pilersaarut 4A5,  
Pingorsuaq*

Taamaattorli illoqarfiup ilaanut pilersaarut utaqqiisaasumik ujaqqerivimmuit qitiusoqarfiup kujataa'tungaaniittumut qaqqasunnat qaavaniittumut tunngavoq, qitiusoqarfimmii inuussutissarsiuteqarfimmilu sanaartorfigissaanermut ujaqqerivik ujaqqanik pilersuissaq. Qingartaraatigut kingusinnerusukkut inissialiornissami pisariaqarpoq qaarsup qaartiternissaa. Sumiiffik kingusinnerusukkut illoqarfiup ilaanut pilersaarummit 4A5-2, Pingorsuarmit

300-t missaannik inissiaqassangatinneqartumit taarserneqassaaq.

*Illoqarfiup ilaanut pilersaarut 4D3-1 Eqinga*

Illoqarfiup ilaanut pilersaarummi pineqassaaq angallatinut nuannaariutinut talittarfik qiterisaqarfiup kujataani sissami eqqaanilu atortorissaarusersugaq.

*Illoqarfiup ilaanut pilersaarutissat:*

*Illoqariup ilaanut pilersaarut 4A4-1,  
Innartalik*

Illoqarfiup ilaanut pilersaarut nuannaariartaatinut umiatsialiviup kujataa'tungaani inissiaqarfimmuit inissianik 175-it missaanniittunut tunngassuteqarpoq.

**Inatsisitigut sunniutissai**

**Inatsisitigut sunniutissavii**

Illoqarfiup ilaanut pilersaarut kommunimullu pilersaarummut tapiliussaq inaarutaasumik akuerineqarpata atuuttutullu tamanut saqqumiunneqarpata nunaminertat, illuutit sanaartukkallu illoqarfiup ilaanut pilersaarummi pineqartut taamaallaat imatorneqarlutilluunniit sananeqarsinnaapput illoqarfiup ilaanut pilersaarummi aalajangersakkanut naapertuuttunngorlugit.

Pisulli ilaanni pingaaruteqannginnerusunik sanioqqutsisoqarsinnaassaaq.

Pingaaruteqarnerusunik sanioqqutsisoqassappat nutaamik illoqarfiup ilaanut pilersaarusiortoqarnissaa piumasaqataassaaq.

Illoqarfiup ilaanut pilersaarut namminermi nunaminertat, illuutit sanaartukkallu pilersaarummiittut pilersinneqarnissaannik nassataqanngilaq.

Nunaminertanik, illuutinik sanaartukkanillu unioqqutitsinerunngitsumik maanna atuineq maannamisut ingerlaannassaaq. Tamatumilaatigut kinguneraa nunaminertanik, illuutinik sanaartukkanillu unioqqutitsinerunngitsumik atuinerup ingerlaannarsinnaanera, akerlianilli ass. allatut atuilerneq nutaamilluunniit sanaartorneq

illoqarfiup ilaanut pilersaarummut  
akerliussanatik.

**Tamanut saqqummiussineq.**

Illoqarfiup ilaanut pilersaarutissatut  
siunnersut 4C1-3, Pisissia Centerområde  
tamanut oqallississanngorlugu  
saqqummiunneqarpoq piffissami ulloq  
27.03.2008 -imiit ulloq 8.05.2008-ip  
tungaanut.

Tusarniaassutiginerata nalaani akerliliissutit  
sisamat tiguneqarput.

Illoqarfiup ilaanut pilersaarut  
Kommunalbestyrelsip 16. juuni 2008  
ataatsimiinnermini suliaraa illoqarfiullu  
ilaanut pilersaarutip tamanut  
saqqummiunneqarnerani allannguutissat  
ilanngullugit akuersissutigalugulu.

- Tapiliussat Illoqarfiup ilaanut  
pilersaarutip Siunertaa § 1, Nunap ilaata  
atorneqarfissaa § 3 kiisalu§ 6  
Sanaartuiffiup avammut isikkua
- Allaffissornikkut arlalinnik nassuaataani  
aalajangersagartaanilu iluarsiissuteqar-  
neq, kiisalu assiliartaanik iluarsaassinerit.

Illoqarfiup ilaanut pilersaarut ukunani  
atuarneqarsinnaavoq imaluunniit  
saaffiginninnikkut piniarneqarluni.  
[www.nuuk.gl](http://www.nuuk.gl) Nunatta Atuagaateqarfia, ima-  
luunniit Teknikkimut Avatangiisinullu inger-  
latsivik  
tlf.: 34 74 31.

## **AALAJANGERSAKKAT**

Kommunalbestyrelsip matumuuna Inatsisartut peqqussutaat nr. 6, 19. december 1986-imeersoq, Nunamik atuineq pilersaarusrornerlu pillugit Inatsisartut peqqussutaatigut nr. 1-ikkut ulloq 18. juni 1987-imeersukkut allan-ngortinneqartoq aamma Inatsisartut peqqussutaat nr. 17, 30. oktober 1992-imeersoq kiisalu Nunaminertat atorneqartarnerat pilersarusiorfígineqartarnerallu pillugit Namminersornerullutik Oqartussat nalunaarutaat nr. 23, 18. november 1992-imeersoq kingorna allannguuteqartinneqartoq naapertorlugit ima aalajangersaavoq.

### **§1 Illoqarfiup ilaanut pilersaarummi siunertineqartut**

#### 1.1 Illoqarfiup ilaanut pilersaarummi siunertarineqarput:

Atuarfiup, meeqgeriviit, timersortarfiit, niuertarfiit, inuussutissarsiorfiit, inissiat il.il. pingarnertut inissinneqarfissaasa aalajangersarneqarnissaat.

Inissianik 300-t missaanniittunik sanasinnaanerup qularnaarneqarnissaas, taakkunani ikinnerpaamik inissiat 65-it pisortat inissiaataattut napparneqartariaqarlutik.

Sanaartukkat akulikitsunik illoqarfippalaartumik avatangiiseqarnissaasa qularnaarneqarnissaat.

Centergade niuffaffillu atuarlugu sanaartukkani igalaat angisuujunissaasa qularnaarneqarnissaat.

Qiterisami pitsorluttunut issiavinnillu assakaasulinnik atuisunut inissialiornissap qularnaarneqarnissaas.

Niuertarfinnut, atuarfimmut pisortallu sullissiveqarfinut allanut iserfigineqarsinnaasunut niuertarfinnullu isertarfiit

innarluutilinnut tulluussagaanissaasa qularnaarneqarnissaas.

Illoqarfimmi inissiaqarfimmit qitiusumik niuffaffimmut aqqusineeraqarnissaata qularnaarneqarnissaas.

Niuffaffiup eqqaani qaqqartap illoqarfiup ilaatut ilanngunneqarnissaata qularnaarneqarnissaas.

Nunaminertat sanaartorfiunngitsut, qaqqat qiterisaqarfip tungaanut aqqusinillit saniatigut, qulakkeerneqassasut, qeqqanut aqqusernup uummaarissuunissaa angujumallugu

### **§ 2 Illoqarfiup ilaanut pilersaarummi pineqartut**

#### 2.1 Illoqarfiup ilaanut pilersarusiorfiusoq Ilanngussaq 2-mi takutinneqartutut killilorsorneqarpoq killiliussaqarfiillu ilaanni sisamani aguataarsimalluni.

#### 2.2 Sumiiffik 14 ha.-it missaanniippoq.

### **§ 3 Sumiiffiup atuuffia**

#### 3.1 Illoqarfiup ilaanut pilersarusiorfiusup atuuffia qiterisamut siunertanut atuarfiliilluni, meeqgeriviliilluni, timersortarfiliilluni, niuertarfiliilluni, nioqouteqarfiliilluni, neriniartarfiliilluni, namminersortunut inuussutissarsorfiliilluni, qatserisarfiliilluni, utoqqarnut illuliilluni, inissialiilluni, il.il. aalajangersarneqarpoq.

#### 3.2 Killiliussaqarfiup ilaa 1 aamma 2 inissianut immikkoortinneqarput. Aqquserngup eqqaani niuertarfimmik allatulluuniit ingerlatsivimmik pilersitsisoqarsinnaavoq.

#### 3.3 Killiliussaqarfiup ilaa 3, pisiniarfefqarfinnut, annikitsumik inuussutissarsiuteqarfinnut, café-nut, neriniartarfinnut, quleriinnilu siullermi tullianilu inissianut

|  |   |  |
|--|---|--|
|  | atugassanngortinneqarpoq, utoqqarnut<br>inissialiortoqarsinnaavoq aamma<br>kollegiamut<br>assigisaanulu ataatsimoorussanut<br>tunngasut   | <i>Najukkami aqqut type A: 20 m.</i><br><i>Najukkami aqqut type B: 10 m.</i><br><i>Inissianut aqqut: 7.5 m.</i><br><i>Aqqusineeraq: 4.5 m.</i>   |
| 3.4                                    | Niuertarfimmik neriniartarfimmillu i-ngerlataqarnermut atatillugu<br>pujoorivimmik neqaarniarfimmillu<br>atortulikkamik sanasoqarsinnaavoq.   | 4.3 Biilinut uninngasarfiit ima<br>sananeqassapput.<br><br>Inissiamut ataatsimut $50\text{ m}^2$ -iusumut $50\text{ m}^2$ -milluunniit minnerusumut<br>uninngasarfik 0.5.<br><br>Inissiamut ataatsimut $50\text{ m}^2$ -nit<br>anginerusumut uninngasarfik ataaseq.  |
| 3.5                                    | Killiliussaqarfíup ilaa 4 atuarfimmut, meeqqerivinnut, timersortarfinnut, kigutileriffimmut, qatserisarfimmut, teknikkikkut atortunut ataatsimullu siunertanut assigisaannut immikkoortinneqarpoq. Tamatuma saniatigut utoqqaat illuannik, utoqqarnullu inissianik, innarluutilinnut inissianik, ilinniartunullu inissianik sullissiveqarfittut illuutinut pukkinnerusunut portussusiilluni pilersitsisoqarsinnaavoq. | Ilinniartunut ineeqqamut ataatsimut ilinniartunullu inissiamut ataatsimut uninngasarfik 0.2.<br><br>Aalajangersimasunik niuertarfinnut, allaffeqarfinnut, neriniartarfinnut assigisaannullu $50\text{ m}^2$ -imut ataatsimut biilimut ataatsimut uninngasarfik.  |
| 3.6                                    | Sanaartorfíit 7, 14 aamma 17<br>annerusumik pisortat sanaartornerinut<br>immikkoortinneqassapput  | Ulluinnarsiatinik niuertarfimmut $25\text{ m}^2$ -imut ataatsimut biilimut ataatsimut uninngasarfik.   |
| <b>§ 4 Aqquserngit aqqusineeqqallu</b> |   | Sanaartukkat allat: Teknikkimut Avatangisiinullu ingerlatsiviup naliliinera malillugu.   |
| 4.1                                    | Aqquserngit ima silissusiliilluni<br>sananeqassapput:<br><br><i>Aqqusineq pingaardeq:</i><br>Biilerfissiaq 8 m.<br>Pisuinnarfissiaq 2 m.<br><br><i>Najukkami aqqut type A aamma B:</i><br>Biilerfissiaq 6,5 m.<br>Pisuinnarfissiaq 2 m.<br><br><i>Inissianut aqqut:</i><br>Aqqusineq ingerlaarfik 5,5 m.  | 4.4 Killiliussaqarfíit ilaannut aqqutit tunngaviatigut ilanngussaq 2-im<br>takutinneqartutut pissapput.  |
| 4.2                                    | Illuutit aqquserngup qeqqanut ima<br>minnerpaamik ungasissuseqassapput:<br><br><i>Aqqusineq pingaardeq:</i><br>a) Sanaartugaq nipilornermut<br>mianernartoq: 40 m.<br><br>b) Sanaartugaq nipilornermut<br>mianernanngitsoq: 20 m.   | <b>§ 5 Sanaartukkap annertussusia inissisimaneralu</b><br><br>5.1 Katillugit 18-inik sanaartorfíisanik immikkoortitsisoqarpoq. Sanaartorfíit normui ilanngussaq 3-miippuit.<br><br>5.2 Sanaartugaq taamaallaat sanaartorfíissap iluani ilanngussaq 3-mi takutinneqartutut sananeqarsinnaavoq.<br><br>5.3 Sanaartukkami sanaartorfíissat ataa-siakkaat nunap assingani ilanngussami 4-mi taaneqartumi illup portuner-paaffissa qaangerneqassanngilaq. |

- 5.4 Nunatami ajornartinneqanngippat naqqup ataa (kælderplan) atorneqarsinnaavoq.
- 5.5 Centergade niuffaffillu atuarlugu sanaartukkami aqquserngup sinna atuartinneqassaaq, taamaalilluni ilangussaaq 3-im i takutinneqartutut tunngaviatigut illoqarfippalaartumik akulikitsumik aqquteqalersillugu.
- Illuutit quleriivisa aappaanni pingajuannilu illup aninganertaanni sanaartorfissaq annerpaamik 0,5 meterinik sinnerneqarsinnaavoq. Illup aninganertaat annerpaamik silataata takissusaata 50 %-erisinnaavaat.
- 5.6 Sanaartorfissani 1-6-im i sanaartorfissami ataatsimi ikinnerpaamik inissiat arfinillit sananeqassapput.  
Sanaartorfissami ataatsimi  $1024\text{m}^2$ -it sanaffigineqassapput.
- Illut aninganertaat akimullu ersittunik sinaakkusikanik aneerasaartarfítt sanaartorfímmi 1-6-im i 1 meterimik qaangiinissaat akuerisaavoq, taakku nunniorfinnik toqqaveqanngippata illullu silataata takissusaata annerpaamik 50 %-erippagu.
- 5.7 Sanaartorfissiani 7-im i 8-milu sanaartorfinni tamani inissiat ikinnerpaamik 65-it sananeqassapput illutut immikkullarissutut.  
Sanaartorfímmi ataatsimi inissit ikinnerpaamik sisamanik quleriillit  $7.000\text{ m}^2$ -it sananeqarsinnaapput.  
Inissiaqfiusumut ataatsimut nunaminertaq sanaartorfíusoq  $14\frac{1}{2}\text{ m} \times 14\frac{1}{2}\text{ m}$ -miit  $17\frac{1}{2}\text{ x til } 17\frac{1}{2}\text{ m}$ -it akornanni annertussuseqassaaq.
- 5.8 Sanaartorfissaq 9A aamma 9B sakkortusaavilorfissatut teknikkikkullu sanaartukkanut immikkoortinneqarpoq.  
Sanaartorfissat iluini sanaartorneq 100 %-i qaangersimassanngilaa. 1 etage-nik sanaartortoqarsinnaavoq.
- 5.9 Sanaartorfissaq 10, 11, 12, aamma 13 niuertarfinnut, namminersortut
- inuussutissarsiorfiannut, neriniartarfínnik ingerlatsinermut assigisaannullu immikkoortinneqarput aqquserngup illuani inissanik sananissamut periarfíssilluni. Sanaartorfíssami sanaartorfíusup procentiata 200 %-it sinnisanngilai. Marlunnik pingasunillu quleriillinnik sanasoqarsinnaavoq etage-mut ataatsimut annerpaamik 3,5 meterinik portussuseqartunik. Sanaartorfíssat immikkoortunut minnernut centergade-mut, niuffaffimmut aqqusineeqqanullu ataqtigiissusanut agguataarneqarsinnaapput tunngaviatigut ilanngussaaq 5-im i takutinneqartutut.
- 5.10 Sanaartorfissaq 14 utoqqarnut, innarluutilinnut kollegianilluunniit atortorissaarutitalinnik sanaartornissamut imikkortinneqassaaq. Qulerinnik arfilinillinnik annerpaamik sanasoqarsinnaavoq
- 5.11 Sanaartorfissaq 15 aamma 16 allermi ulluinnarni nioqqutaarniarfímmut allaffímmik, inissiamilluunniit periarfíssartalímmik sanasoqarsinnaavoq. Sanaartorfissaq annerpaamik 200%-imik sanaartorfigineqassaaq.
- 5.12 Immikkoortut nioqqutissanut naatsorsuussat sanaartorfíssap iluaniitinneqassapput tunuatigut biilinut uninngasarfíkkut iserfigineqarsinnaasunngorlugit
- 5.13 Sanaartorfík 17 utoqqarnut, innaluutilinnut kollegianilluunniit atortorissaarutitalinnut sanaartornissamut atorneqarnerussaaq. Qulerit arfilinillit  $4.000\text{ m}^2$ -it angullugit annertussusilinnik sanasoqarsinnaavoq.
- 5.14 Sanaartorfissaq 18 pisortat sullissiveqarfiinut, soorlu: Atuarfímmut, meeqqerivinnut, sunngiffímmi ornittakkamut, miniklubbímut, ilinniartunut inissiamut, utoqqáat illuannut aamma utoqqarnut

innarluutilinnullu inissianut,  
qatserisarfimmut, timersortarfeeqqamut  
arsaattarfimmut silamilu  
sammisassaqaartitsinernut allanut  
immikkoortinneqarpoq.

- 5.15 Utoqqarnut inissiat, innarluutilinnut  
inissiat ilinniartunnullu inissiat meeq-  
qerivinnik, qatserisarfimmik  
assigisaannillu pukkinnerusunik  
tunngavi-lerlughit arfinillit angullugit  
quleriilinnik sananeqarsinnaapput.

## **§ 6 Sanaartukkap silataata isikkua**

- 6.1 Sanaartukkat killiliussaqarfuiup ilaani 1  
aamma 2-mi illutut  
immikkullarissuussapput, immikkut  
qalipaateqarlutik, aamma  
piginneqatigiilluni inissiaatillit  
ataasiakkaani illut qalipaatimikkut  
nikerassapput. Qalipaatinik toqqaanerit  
illoqarfuiup ilaani aamma illut ilaannik  
immikkoortitsisuulissangillat.  
Kommunalbestyrelsip killiliuteqarfinnut  
1 amma 2-mut silataanut qalipaatit  
toqgarneqartut akereqqaassavai.
- 6.2 Sanaartukkani qaliat taamaallaat 25°-t  
tikillugit sivinganeqarsinnaapput  
qernertumillu qalia qalliuserlugu  
sananeqassaaq. Illup qaavani  
aneerasaarfiliorissaq  
akuerineqarsinnaavoq.
- 6.3 Silataata qalipaataa  
sakkortujussanngilaq imaluunniit  
alanngjalausuussanan eqqaani  
sanaartukkanut akornusersuisinnaasoq  
aamma immikkoortup ataatsimut  
isikkuanut takujuminaallisaataassanan.
- 6.4 Sanaartukkat centergadep aqquserngullu  
kitaa'tungaanut inissinneqassapput,  
ininilu allerni igalaat sanaartukaat  
silataasa takissusaasa 75 %-erissavaat.
- 6.5 Killiliussaqarfuiup ilaani 3-mi aamma 4-  
mi sanaartukkat centergade-mut  
niuffaffimmullu apoqqasut centergade  
niuffaffimmulluunniit  
portunerussuteqanngitsumik pisinianut

isertarfekassapput/pingaarnertut  
isertarfekassapput. Tummeqqat  
qamutillu aqqutaat illutamut  
ilanngunneqassapput. Nioqqtissanik  
ingerlassineq sanaartukkap tunuani biilit  
uninngasarfiannit pissaaq.

- 6.6 Ikuallattoqalererani tummeqqat  
iseriarfillu uingasut centergadezone  
inissinneqassangillat.
- 6.7 Sanaartukkat silataat matoorneqassan-  
ngillat. Ungalut akimut ersittut  
akuerineqarsinnaapput.
- 6.8 Allagartarsuit illup silataanut  
naleqqussarneqassapput sanartukkallu  
titartarneqarneranut tamarmiusumut  
ilaatinneqassallutik.
- 6.9 Sanaartukkami ataatsimi taamaallaat  
suliffeqarfinnut sanaartukkami  
illoqartunut tunngasut  
nivinngarneqarsinnaapput.
- 6.10 Silaannarissarfifit assigisaallu  
sanaartukkamut ilaatinneqassapput  
illuutillu titartagartaanut akuliutsillugit  
naleqqussarneqassallutik.

- 6.11 Teknikkikkut atortut, tassunga  
ilanngullugit sakkortusaasiviit  
assigisaallu sumiiffit takutinneqartut  
iluinut inissinneqassapput imaluunniit  
siunertaqarluartumik sumiiffimmut  
takujuminaallisaataanngitsumik  
aputaajaasarnissamullu  
akorunutaanngitsumut  
inissinneqassallutik.

## **§ 7 Teknikkikkut sanaartukkat**

- 7.1 Teknikkikkut pilersuineq, soorlu  
kuuffiit, innaallagissiorneq imermillu  
pilersuineq nunap iluatiguussapput.
- 7.2 Pilersuinermi attaveqaatit  
sapinngisamik ataqqineqassapput  
qaavisigullu sanaartortoqassanani.  
Attaveqaatinik allannguisoqassappat  
tamanna piginnittunut oqartussaasunullu  
attuumassuteqartunut  
isumaqatigiissutigineqassaaq.

- |     |   |      |  |
|-----|---|------|--|
| 7.3 | Imeq nunap qaatigoortoq, aamma imeq illup qaavanit kuuttoq kuuffinnut tamanit atorneqartunut ingerlaartinneqassanngilaq imali ingerlaartinneqassalluni sanaartukkanut eqqaamiorisanut, aqqusinernut, aqqusineeqqanut nunaminertanullu sanaartorfiunngitsunut akornutaajunnaarlugu.    | 8.4  | Illoqannginnersap eqqaani nunaminertamik immikkoorttsisoqarpooq, atoqqissinnaasueriarnermut, pølseerniarnermut il.il. atugassamik. Tuniniaaveeqqat aalajangersimasumik uninngaveqassanngillat sumiiffillu unnuit tamaassa nioqquataajarneqartassaaq.           |
| 7.4 | Sanaartugaq aalaakkaasumik innaallagiaq atorlugu kiassarneqassaaq. Avatangiisutut pitsasunik nukissiuutit, soorlu seqernup kiaa, nunap kiaa ungasissumit kiassagaaneq il.il. allamik qinigassatut atorneqarsinnaapput.  | 8.5  | Killiliussaqarfiup ilaani 2-mi uninngaarfissat pinnguartarfissallu quleriaat naqqisa annertussusaasa 10 %-iinut naapertuuttut immikkoortinneqassapput.   |
| 7.5 | Sanaartukkat tamarmik kuuffinnut tamanit atorneqartunut tamanullu imermik pilersuiffinnut atassusersimassapput.   | 8.6  | Sanaartukkamut nunaminertamik tunniussinermut atatillugu sanaartugaq kaajallallugu nunatap suliarineqarnissaa sukumiisumik nassuiarneqassaaq, tassunga ilanngullugit aqquitit, eqqaavimmik inissiineq, panersiiviit, pinnguartarfiit uninngaartarfiillu il.il. |
| 7.6 | Eqqaaviit containeriusut killiliussaqarfiit ilaanni 3-mi aamma 4-miittut sanaartorfissiat iluiniitinneqassapput tunuanilu biilinut uninngasarfimmiit isumagineqassallutik. Biilinut uninngasarfinni, centergade-mi aqqusernnullu sinaani eqqaaviit containerit inissineqassanngillat. | 8.7  | Silt nunamiitinneqassanngilaq sumiiffimmullu innersuunneqartumut ingerlanneqassalluni.   |
| § 8 | <b>Nunaminertat sanaartorfiunngitsut.</b>   | 8.8  | Assaanermut atatillugu sivikitsumik silt nunamiitinneqassappat fibertex-imik assigisaanilluunniit allequtserneqassaaq nunamut pitarussinnaajunaarlugu, taamatullu sillimaffigineqassalluni anorimit sialummilluunniit siaruarterneqannginnissaa.               |
| 8.1 | Nunaminertat sanaartorfiunngitsut, qaqqat qiterisaqarfiup tungaanut aqqusinillit saniatigut, qulakkeerneqassasut, qeqqanut aqqusernup uummaarissuunissaa angujumallugu  | 8.9  | Nunataq sanaartorfissagissaanermi sanaartornermilu sapinngisamik mianerineqassaaq. Nunataq ajoqusigaq pissusiatut uterteqqinneqassaaq sumiiffillu qaartiternerlerlukunik qaartiterinermi angallassinermiluunniit siamarneqarsimasinnaasunik salinnejassalluni. |
| 8.2 | Nunaminertat sanaartorfiunngitsut sunilluunniit sivisunerusumik inissiivittut atorneqassanngillat.  | 8.10 | Kooqarfik sanaartorfiunngitsoq suksaarsarfiusoq sanaartornermi ajoquserneqassanngilaq. Nunatamik naasoqarfimmillu ajoqusiisinnaasunik nunaminernik allanilluunniit uninngatitsisoqassanngilaq.   |
| 8.3 | Centergade atuarlugu sanaartukkat silataat atuarlugit 2 meterimik silitsigisumik pisiniarfiit inissiiveqarsinnaapput pisuinnarnut, aputaajaanermut assigisaannulluunniit akornutaanngippat atorneqarsinnaapput.   |      |  |

**§ 9 Inissiaatileqatigiiffiit**

- 9.1 Illoqarfiup ilaanut pilersaarusiorfiusumi killiliussaqarfiup ilaani 1-im i aamma 2-mi najugaqartut ataatsimut soqutigisaannik isumaginnittussamik peqatigiiffiliortoqassaaq.
- 9.2 Killiliussaqarfiup ilaani 1-im i aamma 2-mi illuutillit piginnittutut peqatigiiffimmut tassunga ilaasortaassapput.
- 9.3 Inissiaatileqatigiiffiit pilersinneqassaaq piginnittut ilaasortaasussaatitaasut ikinnerpaamik affaasa tamanna kissaatigippassuk, taamaattorli kingusinnerpaamik illoqarfiup ilaanut pilersaarummi inissialiassatut naatsorsuutigineqartut affaasa atorneqalerfiini.
- 9.4 Peqatigiiffik immikkoortumut killiliussaqarfiup ilaani aqqusinernik, aqqusineeqqanik, biilinut uninngasarfinnik sanaartorfiunngitsunillu aserfallatsaalisiuussaaq (aamma aputaajaallunilu siorarterisarluni).
- 9.5 Peqatigiiffiup Nuup Kommunea najukkaminik nalunaarfingissavaa.

**§ 10 Sanaartukkanik nutaanik atuilermissamut piumasaqaatit**

- 10.1 Sanaartugaq nutaaq biilinut uninngasarfinnik piumasarineqartunik pilersitsisoqarsimatinnagu atorneqalissanngillat.
- 10.2 Sanaartugaq nutaaq atulerneqassanngilaq aalaakkaasumik innaallagiaq atorlugu kiassarneqanngippat imaluunniit avatangiisirut pitsaasunik nukissiuutit, soorlu seqernup kiaa, nunap kiaa ungasissumik kiassaaneq il.il. atorneqarsinnaapput.

**§ 11 Illoqarfiup ilaanut pilersaarutinik atorunnaarsitsineq**

- 11.1 Illoqarfiup ilaanut pilersaarutip 4C1-3, Pisissia, akuerineqartup tamanut saqqummiunneratigut Illoqarfiup ilaanut pilersaarut 4A1-2, Pisissia, maj 2006-im i akuerineqartoq atorunnaarsinnejarpooq.

## **AKUERSISSUTEQARNERMI ATSIORNEQ**

### **Inaarutaasumik akuersissutiginera**

Nuup Kommuneani kommunalbestyrelsip 16. juuni 2008-imi matumuuna Illoqarfiup ilaanut pilersaarut 4C1-3, Pisissia, Qitiusoqarfik akuersissutigaa.

Ulloq 23/7-08

Nikolaj Heinrich

Nikolaj Heinrich  
Borgmesteri


/

Poul Christensen

Poul Christensen  
Pisortaaqallartoq

SUMIIFFIK 4C1

PISISSIA




TEKNIKKIMUT AVATANGIISINULLU  
INGERLATSIVIK

Ulloq / Dato  
Tegningensnr.  
J. nr.  
Skala  
Sull. /  
Sagsbeh.

Juuni 2008  
T.001  
16.04.4C1-3  
1:5.000  
MAEU

Killiliussaqarfiup nunakkut  
assinga  
llanngussaq 1




TEKNIKKIMUT AVANGIISINULLU  
INGERLATSIVIK

Ulloq / Dato  
Tegningsnr.  
J. nr.  
Skala  
Sull. / Sagsbeh.

Juni 2008  
T.002  
16.04.4C1-3  
1:2.000  
MAEU

Iloqarfiup ilaanut pilersarutitut siunnersuut 4C1-3, Pisissia  
Killiliussaqarfik killiliussaqarfiup ilaa  
Ilanngussaq 2



TEKNIKKIMUT AVATANGIISINULLU  
INGERLATSIKIV

Ulloq / Dato  
Tegningsnr.  
J. nr.  
Skala  
Sull. / Sagsbeh.

Juni 2008  
T.003  
16.04.4C1-3  
1:2.000  
MAEU

Iloqarfiup ilaanut pilersaarutitut siunnersuut 4C1-3, Pisissia  
Sanaartorfiit sanartorfiillu normui  
Ilangussaq 3




Mål 1:2000

40-73

Illuliat portunerpaaffissaat



Illuliat portunerpaafiisa  
killeqarfia




TEKNIKKIMUT AVATANGIISINULLU  
INGERLATSIVIK

Ulloq / Dato  
Tegningsnr.  
J. nr.  
Skala  
Sull. / Sagsbeh.

Juni 2008  
T.004  
16.04.4C1-3  
1:2.000  
MAEU

Iloqarfiaup ilaanut pilersaarutitut siunnersuut 4C1-3, Pisissia  
Illuliat portunerpaaffissaat  
Ilanngussaq 4



## TEKNIKKIMUT AVATANGIISINULLU INGERLATSIVIK

Ulloq / Dato  
Tegningsnr.  
J. nr.  
Skala  
Sull. / Sagsbeh.

Juni 2008  
T.005  
16.04.4C1-3  
1:2.000  
MAEU

Iloqarfiup ilaanut pilersaarutitut siunnersuut 4C1-3, Pisissia  
Assiliartassatut pilersaarusiaq  
Ilannngussaq 5